

S4511
第0-0001号代価表

(治) バックホウ掘削積込

m 3 当り 466 円

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 0.91	日	51,264	46,650	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		46,650	
単位当り	1	m 3		466	
A 作業種別	=1	地山の掘削・積込			
B 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
C 山地治山工区分	=2	B			
D 工種区分	=1	溪間工			
E 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
F 障害の有無	=1	障害なし			

S4941
第0-0002号代価表

バックホウ運転；（機－１８）

クローラ型 山積0.45m3
排ガス対策型（第3次基準）

日 当り 51,264 円

頁0-0023

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 62.00	L	122	7,564	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次；山積0.45m3	※ 1.52	供用日	13,000	19,760	03 M4800
※※単位当り※※	1	日		51,264	
A 規格	=2	クローラ型 山積0.45m3			
B 機種	=3	排ガス対策型（第3次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=62	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.52	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８ 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =62.00 機械損料数量=1.52					

V9008
第0-0003号代価表

土砂埋戻し

礫質土 C (1 ≤ W1 ≤ 4 m)

m3 当り 2,711 円

頁0-0024

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 4.00	人	20,580	82,320	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次 補正なし	※ 6.86	時間	7,482	51,326	02 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
タンパ締固め 60～80kg	100	m3	1,375	137,500	03 S4011 第0-0005号代価表
合計	100	m3		271,146	
単位当り	1	m3		2,711	

S4900
第0-0004号代価表

バックホウ運転

クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次
補正なし

時間 当り 7,482 円

頁0-0025

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 9.20	L	122	1,122	02 TSX24
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次山積0.45m3	※ 1.00	時間	2,530	2,530	03 MA192
※単位当り※	1	時間		7,482	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=2 =1	クローラ型 補正なし	山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次		
【機-1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000*0.153=9.20					

S4011
第0-0005号代価表

タンパ締固め

60～80kg

m3 当り 1,375 円

頁0-0026

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 3.00	人	20,580	61,740	01 RA010
タンパ運転 質量60～80kg	※ 3.00	日	25,270	75,810	補助労務 02 S4905 第0-0006号代価表 60～80kg
合計	100	m3		137,550	
単位当り	1	m3		1,375	

大 阪 府

S4905
第0-0006号代価表

タンパ運転

質量60～80kg

日 当り 25,270 円

頁0-0027

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 1.00	人	23,625	23,625	01 RA005
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 4.50	L	149	670	02 TSX32
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg	※ 1.38	供用日	707	975	03 KQ632
単位当り	1	日		25,270	
A 工種区分	=1	埋戻工(タンパ締め)			
【機-31 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =4.50 機械賃料数量=1.38 運転時間 =5.0h					

V40001
第0-0007号代価表

栗石埋戻し（水叩間詰込）

割栗石50mm～150mm

m3 当り 9,801 円

頁0-0028

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.23	人	25,620	5,892	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.42	人	23,625	9,922	02 RA005 1
普通作業員	※ 1.06	人	20,580	21,814	03 RA010 1
割栗石 50-150mm	11.4	m3	3,550	40,470	04 T0005
バックホウ運転；（機－28） クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（2次）	※ 0.55	日	35,581	19,569	05 S4949 第0-0008号代価表 1
諸経費	※ 0.6	%	57,197	343	06 #01
合計	10	m3		98,010	
単位当り	1	m3		9,801	

S4949
第0-0008号代価表

バックホウ運転；（機－２８）

クローラ型 山積0.45m³（平積0.35m³）
排出ガス対策型（２次）

日 当り 35,581 円

頁0-0029

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.90	人	23,940	21,546	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 37.50	L	122	4,575	02 TSX24
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス２次山積0.45m ³	※ 1.00	供用日	9,460	9,460	03 KQ016
＊＊単位当り＊＊	1	日		35,581	
A 特殊運転手（人／日）	=0.9	特殊運転手（人／日）			
B 軽油（L／日）	=37.5	軽油（L／日）			
C バックホウ（供用日／日）	=1	バックホウ（供用日／日）			
【機－２８ 指定事項】 運転労務数量=0.90 燃料消費量 =37.50 機械賃料数量=1.00					

S4508
第0-0009号代価表

土砂掘削面整形

粘性土・礫質土

m 2 当り 575 円

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.40	人	25,620	10,248	01 RA125
普通作業員	※ 2.30	人	20,580	47,334	02 RA010
合計	100	m 2		57,582	
単位当り	1	m 2		575	
A 土質区分	=2	粘性土・礫質土			

S4560
第0-0010号代価表

コンクリートポンプ車投入打設

無筋構造物
設計日打設量

30m3未満

m 3 当り 33,125 円

頁0-0031

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 6.0 W ≤ 165	10.70	m 3	20,000	214,000	01 TC534
生コンクリート小型車割増額	10.70	m 3	4,000	42,800	02 TC908
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 90~110m3/h 30mを超える延長m	※ 1.00	時間	13,913	13,913	03 S4907 第0-0011号代価表 1
養生工 無筋構造物 一般養生	10.00	m 3	714	7,140	04 S4135 第0-0012号代価表
土木一般世話役	※ 0.30	人	25,620	7,686	05 RA125 1
特殊作業員	※ 0.60	人	23,625	14,175	06 RA005 1
普通作業員	※ 1.50	人	20,580	30,870	07 RA010 1
諸雑費	※ 1.00	%	66,644	666	08 #01 ハイフレタ、高周波発動発電機損料等の費用
合計	10	m 3		331,250	
単位当り	1	m 3		33,125	
A 打設区分	=1	無筋構造物			
B 設計日打設量	=1	設計日打設量	30m3未満		
C 標準時間当たり打設量の増減 (±20%以内)	=0	標準時間当たり打設量の増減 (±20%以内)			
D セメント種類	=2	高炉			
E 生コンクリート規格	=3	18-8-40			
G 小型車割増の有無	=2	小型車割増あり			

大 阪 府

04-628702-90106-4-0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
H 圧送管延長(30m超部分:組立・撤去費別途計上=0					圧送管延長(30m超部分:組立・撤去費別途計上
I 養生工の計上区分	=2	一般養生			
***** 標準時間当たり打設量 *****					
打設量[m3/時間] = 標準時間当たり打設量 × 増減補正					
= 10.0 × 1.000					
= 10.000					

S4907
第0-0011号代価表

コンクリートポンプ車運転
ブーム式 90～110m³/h
30mを超える延長m
時間 当り 13,913 円

頁0-0033

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 0.14	人	23,940	3,351	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 16.00	L	122	1,952	02 TSX24
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力90～110m ³ /h	※ 1.00	時間	8,610	8,610	03 MC316
※※単位当り※※	1	時間		13,913	
A 作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長(m)=0 B 圧送管の損料 (円/時間) =0			作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長(m) 圧送管の損料 (円/時間)		
【機-3 数量算定】 日当たり運転時間=960/140=6.9 運転歩掛=1/6.9=0.14 燃料消費量=199.000*0.078=16.00					

S4135
第0-0012号代価表

養生工

無筋構造物
一般養生

m 3 当り 714 円

頁0-0034

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.31	人	20,580	6,379	01 RA010 1
諸雑費	※ 12.00	%	6,379	765	02 #01 電力経費、シート・養生マット・角材 等
合計	10	m 3		7,144	
単位当り	1	m 3		714	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 養生区分	=1	一般養生			

S4565
第0-0013号代価表

打継面清掃

m 3 当り 287 円

頁0-0035

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.02	人	25,620	512	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.10	人	20,580	2,058	02 RA010 1
諸雑費	※ 12.00	%	2,570	308	03 #01 高圧洗浄機, 発動発電器等の費用
合計	10	m 3		2,878	
単位当り	1	m 3		287	

S4563
第0-0014号代価表

治山ダム型枠

設置・撤去

m² 当り 10,912 円

頁0-0036

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.29	人	25,620	7,429	01 RA125 1
型わく工	※ 1.57	人	27,090	42,531	02 RA165 1
普通作業員	※ 1.36	人	20,580	27,988	03 RA010 1
諸雑費	※ 40.00	%	77,948	31,179	04 #01 型枠材, 剥離材等及び電力の機械運転経費
合計	10	m ²		109,127	
単位当り	1	m ²		10,912	
A 作業区分 B ケーブルクレーン使用有無	=1 =2	設置・撤去 使用しない			

V90111
第0-0015号代価表

かご枠工

幅100cm長さ200cm、上面枠込
詰石50-150mm 吸出防止材

m 当り 14,309 円

頁0-0037

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.21	人	25,620	5,380	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.76	人	20,580	15,640	03 RA010 1
かご枠 幅100cm 長さ200cm	5.00	m2	14,160	70,800	04 T10021
かご枠上面枠 1000×2000	5	枚	3,130	15,650	05 T10023
割栗石 50-150mm	4.75	m3	3,550	16,862	06 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次 補正なし	※ 1.64	時間	7,482	12,270	07 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 4.00	%	26,453	1,058	08 #01
合計	10	m		143,093	
単位当り	1	m		14,309	

V90112
第0-0016号代価表

かご枠工

幅100cm長さ200cm、上面枠（小段用）込
詰石 50-150mm 吸出防止材

m 当り 13,684 円

頁0-0038

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.21	人	25,620	5,380	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.76	人	20,580	15,640	03 RA010 1
かご枠 幅100cm 長さ200cm	5.00	m2	14,160	70,800	04 T10021
かご枠上面枠（小段用） 500（奥行）×2000	5	枚	1,880	9,400	05 T100231
割栗石 50-150mm	4.75	m3	3,550	16,862	06 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）1次 補正なし	※ 1.64	時間	7,482	12,270	07 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 4.00	%	26,453	1,058	08 #01
合計	10	m		136,843	
単位当り	1	m		13,684	

SF316
第0-0017号代価表

法面工 人力施工による植生工	植生シート工 肥料袋無（標準品）
m 2	当り
914	円

頁0-0039

[illegible]

V9013
第0-0018号代価表

ふとんかご設置工

(スロープ式)
線径3.2 網目13 高50 幅120

m 当り 10,970 円

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ふとん籠 パネルタイプ GS-3 3.2×13×50×120	10.00	m	3,280	32,800	01 W0002
土木一般世話役	※ 0.27	人	25,620	6,917	02 RA125
特殊作業員	※ 0.29	人	23,625	6,851	03 RA005
普通作業員	※ 1.00	人	20,580	20,580	04 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次 補正なし	※ 2.74	時間	7,482	20,500	05 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
割栗石 150-200mm	5.70	m ³	3,870	22,059	06 T0003
合計	10	m		109,707	
単位当り	1	m		10,970	

S4567
第0-0019号代価表

水平打継面処理工（鉄筋建込み）

D型
延長 1. 6 4 m

本 当り 568 円

頁0-0041

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
異形棒鋼 SD345 D16 延長 1. 6 4 m	100.00	本	374	37,400	01 S4569 第0-0020号代価表
土木一般世話役	※ 0.18	人	25,620	4,611	02 RA125
普通作業員	※ 0.72	人	20,580	14,817	03 RA010
100本当たり		100本	56,828	56,828	04 +00 56828/1
1本当たり		本	56,828	568	05 +00 56828/100
単位当り	1	本		568	
A 鉄筋規格 B 延長 (m)	=2 =1.64	D型 延長 (m)			

S4569
第0-0020号代価表

異形棒鋼

SD345 D16
延長1.64m

本 当り 374 円

頁0-0042

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
異形棒鋼 SD345 D16	1.00	t	105,000	105,000	01 TA206
鉄筋加工 異形棒鋼(SD345) 径16mm	1.00	t	41,340	41,340	02 S4140 第0-0021号代価表
t 当たり計	1.00	t	146,340	146,340	03 E0001
1本当たり	1.00	本	374	374	04 E0002
単位当り	1	本		374	
A 延長 (m)	=1.64	延長 (m)			
1本当たり 延長1.640m*1.56kg/m=2.560kg/本 146,340*2.560/1000=374					

S4140
第0-0021号代価表

鉄筋加工

異形棒鋼(SD345) 径16mm

t 当り 41,340 円

頁0-0043

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.20	人	25,620	5,124	01 RA125 1
鉄筋工	※ 0.90	人	25,620	23,058	02 RA050 1
普通作業員	※ 0.60	人	20,580	12,348	03 RA010 1
諸雑費	※ 2.00	%	40,530	810	04 #01 鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
単位当り	1	t		41,340	
A 作業種別	=1	鉄筋加工			
B 鉄筋規格	=2	異形棒鋼(SD345)			
C 鉄筋径16(mm)	=16	鉄筋径16(mm)			
D 鉄筋単価(円/t)	=0	鉄筋単価(円/t)			

S4428
第0-0022号代価表

キャットウォーク

m 当り 2,422 円

頁0-0044

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.10	人	25,620	2,562	01 RA125 1
とび工	※ 0.40	人	26,145	10,458	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.40	人	20,580	8,232	03 RA010 1
諸雑費	※ 14.00	%	21,252	2,975	04 #01 キャットウォーク、丸パイプ等の費用
合計	10	m		24,227	
単位当り	1	m		2,422	

V90011
第0-0023号代価表

R型流木捕捉工（組立・据付）

バックホウ山積0.45m3（0.35m3）クレーン機能付

本 当 り 368,210 円

頁0-0045

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.13	人	25,620	3,330	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.23	人	20,580	4,733	02 RA010 1
とび工	※ 0.13	人	26,145	3,398	03 RA030 1
バックホウ（クレーン仕様）運転 クローラ型 山積 0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型（2次）	※ 0.19	日	42,028	7,985	04 S4922 第0-0024号代価表 (機-28)
R型流木捕捉工 本体・さや管セット H=2000	1	本	345,000	345,000	05 T0051
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60 W≦165	0.015	m3	20,000	300	06 TC530
砂 コンクリート用砂 細目	0.079	m3	6,150	485	07 T5004
諸雑費	※ 26	%	11,461	2,979	08 #01
単位当り	1	本		368,210	

S4922
第0-0024号代価表

バックホウ（クレーン仕様）運転

クローラ型 山積 0.45m³ 2.9 t 吊
排出ガス対策型（2次）

日 当り 42,028 円

頁0-0046

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 40.00	L	122	4,880	02 TSX24
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次山積0.45m ³	※ 1.27	日	10,400	13,208	03 KQ030
※※単位当り※※	1	日		42,028	
A 規格	=1	クローラ型	山積 0.45m ³ 2.9 t 吊		
【機-28 指定事項】 安定処理工適用 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =40.00 賃料数量 =1.27					

V90012
第0-0025号代価表

R型流木捕捉工（基礎工）

R型流木捕捉工1本あたり
流木捕捉工1本あたりスリーブ付アンカー2本

組 当り 7,614 円

頁0-0047

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
スリーブ打込み式アンカー M22×200mm 電気亜鉛めっき	2	本	720	1,440	01 T5002
普通作業員	※ 0.30	人	20,580	6,174	02 RA010
単位当り	1	組		7,614	

V90010
第0-0026号代価表

枝条場内移動

m 3 当り 3,249 円

頁0-0048

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.27	人	20,580	5,556	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次 補正なし	※ 3.6	時間	7,482	26,935	02 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
合計	10	m 3		32,491	
単位当り	1	m 3		3,249	

V90120
第0-0027号代価表

かご枠工
幅100cm長さ100cm、上面枠込
詰石50-150mm 吸出防止材
m 当り 14,854 円

頁0-0049

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.21	人	25,620	5,380	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.76	人	20,580	15,640	03 RA010 1
かご枠 幅100cm 長さ100cm	5.00	m2	14,160	70,800	04 T10021
かご枠上面枠(全面) 長さ1000奥行1000	10	枚	2,110	21,100	05 T100232
割栗石 50-150mm	4.75	m3	3,550	16,862	06 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 1次 補正なし	※ 1.64	時間	7,482	12,270	07 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 4.00	%	26,453	1,058	08 #01
合計	10	m		148,543	
単位当り	1	m		14,854	

V90114
第0-0028号代価表

かご枠工

幅100cm長さ100cm、上面枠（小段用）込
詰石50-150mm 吸出防止材

m 当り 13,914 円

頁0-0050

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.21	人	25,620	5,380	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.76	人	20,580	15,640	03 RA010 1
かご枠 幅100cm長さ100cm	5.00	m2	14,160	70,800	04 T100215
かご枠上面枠（小段） 奥行500cm長さ1000cm	10	枚	1,170	11,700	05 T100233
割栗石 50-150mm	4.75	m3	3,550	16,862	06 T0005
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）1次 補正なし	※ 1.64	時間	7,482	12,270	07 S4900 第0-0004号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 4.00	%	26,453	1,058	08 #01
合計	10	m		139,143	
単位当り	1	m		13,914	

V6015
第0-0029号代価表

鋼材積込手間

クローラ型山積0.45m3級

t 当り 263 円

頁0-0051

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型 (第1次基準)	※ 0.57	日	46,248	26,361	01 S4941 第0-0030号代価表
合計	100	t		26,361	
単位当り	1	t		263	

S4941
第0-0030号代価表

バックホウ運転；（機－１８）

クローラ型 山積0.45m³
排ガス対策型（第１次基準）

日 当り 46,248 円

頁0-0052

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手.(特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 62.00	L	122	7,564	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス１次山積0.45m ³	※ 1.52	供用日	9,700	14,744	03 MA192
＊＊単位当り＊＊	1	日		46,248	
A 規格	=2	クローラ型 山積0.45m ³			
B 機種	=1	排ガス対策型（第１次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=62	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.52	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８ 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =62.00 機械損料数量=1.52					

V70006
第0-0031号代価表

ダンプトラック運搬（鋼材）

4tダンプ、山積0.45m3バックホウ
鋼材、運搬距離：360m

t 当り 399 円

頁0-0053

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 0.07	時間	5,702	399	01 S4915 第0-0032号代価表
単位当り	1	t		399	

S4915
第0-0032号代価表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル4 t 車
運搬路面状況 普通 補正なし

時間 当り 5,702 円

頁0-0054

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (一般)	※ 0.17	人	19,845	3,373	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)	※ 5.80	L	122	707	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	※ 1.00	時間	82	82	03 T4031
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	※ 1.00	時間	1,540	1,540	04 MA402
単位当り	1	時間		5,702	
A 規格	=2	普通・ディーゼル4 t 車			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=135.000*0.043=5.80 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17					

S4511
第0-0033号代価表

バックホウ積込（栗石）

m 3 当り 528 円

頁0-0055

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；（機－18） クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型（第3次基準）	※ 1.03	日	51,264	52,801	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		52,801	
単位当り	1	m 3		528	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
C 山地治山工区分	=2	B			
D 工種区分	=1	溪間工			
E 土質区分	=3	岩塊・玉石			
F 障害の有無	=1	障害なし			

S4075
第0-0034号代価表

ダンプトラック運搬

ダンプトラック 4 t 車
バックホウ クローラ型山積0.45m³ 1次

m³ 当り 879 円

頁0-0056

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	5,702	5,702	01 S4915 第0-0032号代価表
m ³ 当たり単価		m ³	5,702	879	02 +00 5702/6.48
単位当たり	1	m ³		879	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック 4 t 車			
B 積込機種	=2	バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次			
C 土質区分	=2	軟岩			
D 運搬状況による係数 (β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離 (km)	=0.36	片道運搬距離 (km)			
F タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
**** 1時間当たり運搬土量 [m ³ /時間] ****					
運搬状況による係数 (β)	β = 4.8				
片道運搬距離 (km) (L)	L = 0				
その他作業時間係数 (α)	α = 13				
サイクルタイム (Cm) = β × L + α	Cm = 15				
積載土量	q = 1.8				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 6.48					

S4511
第0-0035号代価表

(治) バックホウ掘削積込 (土砂)

クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3)

m 3 当り 425 円

頁0-0057

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 0.83	日	51,264	42,549	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		42,549	
単位当り	1	m 3		425	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
C 山地治山工区分	=2	B			
D 工種区分	=1	溪間工			
E 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
F 障害の有無	=1	障害なし			

S4075
第0-0036号代価表

ダンプトラック運搬（土砂）

ダンプトラック4 t 車
バックホウ クローラ型山積0.45m³ 1次

m³ 当り 2,924 円

頁0-0058

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	5,702	5,702	01 S4915 第0-0032号代価表
m ³ 当たり単価		m ³	5,702	2,924	02 +00 5702/1.95
単位当たり	1	m ³		2,924	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック4 t 車			
B 積込機種	=2	バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数(β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離(km)	=10	片道運搬距離(km)			
F タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
**** 1時間当たり運搬土量 [m ³ /時間] ****					
運搬状況による係数(β)	β = 4.8				
片道運搬距離(km) (L)	L = 10				
その他作業時間係数(α)	α = 13				
サイクルタイム(Cm) = β × L + α	Cm = 61				
積載土量	q = 2.2				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 1.95					

S4815
第0-0037号代価表

コンクリート路面工（人力舗設）

m 2 当り 3,876 円

頁0-0059

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
生コンクリート 18-8-2.5 高炉 W/C ≤ 6.0 W ≤ 17.5	10.40	m 3	20,000	208,000	01 TC526
生コンクリート小型車割増額	10.40	m 3	4,000	41,600	02 TC908
土木一般世話役	※ 0.20	人	25,620	5,124	03 RA125 1
特殊作業員	※ 2.30	人	23,625	54,337	04 RA005 1
普通作業員	※ 3.50	人	20,580	72,030	05 RA010 1
諸雑費	※ 5.00	%	131,491	6,574	06 #01 パイプ等機械損料その他必要な経費
合計	100	m 2		387,665	
単位当り	1	m 2		3,876	
A セメント種類	=2	高炉			
B 生コンクリート規格	=2	18-8-2.5 (20)			
D 小型車割増の有無	=2	小型車割増あり			
E 路盤厚	[cm] =10	路盤厚		[cm]	
*** コンクリート使用量[m3] = 100[m2] × 路盤厚[m] = 100 × 0.100 = 10.000					

大 阪 府

S4280
第0-0038号代価表

目地板設置

瀝青質目地板

m 2 当り 2,606 円

頁0-0060

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.05	人	25,620	1,281	01 RA125
普通作業員	※ 0.29	人	20,580	5,968	02 RA010
瀝青質目地板 厚 10mm	11.20	m 2	1,680	18,816	03 TG602
合計	10	m 2		26,065	
単位当り	1	m 2		2,606	
A 目地材種別	=1	瀝青質目地板			
B 目地材厚	=1	厚 10mm			

SZB431
第0-0039号代価表

型枠
一般型枠
均しコンクリート
m² 当り 4,471 円

施工パッケージ
頁0-0061

機械構成比 K : 0.00%		労務構成比 R : 100.00%		材料構成比 Z : 0.00%		市場単価構成比 S : 0.00%		標準単価 P :	4,423.8
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)		備考	
積算単価			4,471	標準単価		4,423.8		P' EP001	
【補正式】									
4,470.30427 = 4,423.80000 * {									
《労務補正》									
+ ([59.460/100*27,090/26,300] + [19.530/100*20,580/21,600] + [5.760/100*25,620/25,500]) * [100.000/(59.460+19.530+5.760)]									
《全体補正》									
+ [100-100.000]/100 }									
【入力条件】									
A 型枠の種類		=1	一般型枠						
B 構造物の種類		=5	均しコンクリート						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0062

機械構成比 K : 0.00% 労務構成比 R : 100.00% 材料構成比 Z : 0.00% 市場単価構成比 S : 0.00% 標準単価 P : 4,423.8

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工	59.46%	27,090	型わく工	26,300	R1 RA165 TZRA165
普通作業員	19.53%	20,580	普通作業員	21,600	R2 RA010 TZRA010
土木一般世話役	5.76%	25,620	土木一般世話役	25,500	R3 RA125 TZRA125
その他(労務)	15.25%	681.72	その他(労務)	-	R9 ER009

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

S4425
第0-0040号代価表

ポンプ運転（小口径）

作業時排水
排水量0以上6未満（m³/h）

日 当り 5,942 円

頁0-0063

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.14	人	23,625	3,307	01 RA005 1
発動発電機運転（ポンプ運転適用） ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型 作業時排水	※ 1.00	日	2,095	2,095	02 S4932 第0-0041号代価表 1
諸雑費	※ 10.00	%	5,402	540	03 #01 配管材料の損料及び水中ポンプの賃料等
単位当り	1	日		5,942	
A 排水方法	=1	作業時排水			
B 排水量（m ³ /h）1	=1	0以上6未満			

S4932
第0-0041号代価表

発動発電機運転 (ポンプ運転適用)

ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型
作業時排水

日 当り 2,095 円

頁0-0064

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 9.00	L	149	1,341	01 TSX32
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	※ 1.10	供用日	686	754	02 KQC05
※※単位当り※※	1	日		2,095	
A 発動発電機規格	=5	ガソリンエンジン駆動 2kVA			
B 排出ガス対策区分	=2	普通型			
C 排水方法	=1	作業時排水			
【機-16 指定事項】 水替工適用 燃料消費量 =9.00 機械賃料数量=1.10					

S4426
第0-0042号代価表

ポンプ据付・撤去（小口径）

ポンプ口径 50mm

箇所 当り 17,976 円

頁0-0065

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.30	人	25,620	7,686	01 RA125
普通作業員	※ 0.50	人	20,580	10,290	02 RA010
※※単位当り※※	1	箇所		17,976	
A 排水量 (m ³ /h) 0	=1	0以上6未満			

S4420
第0-0043号代価表

土のう締切工

m 2 当り 12,620 円

頁0-0066

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土砂	5.00	m 3	0	0	01 現場採取
土のう	170.00	袋	16	2,720	02 62×48cmの小口並べ
普通作業員	※ 6.00	人	20,580	123,480	03 RA010 土のう拵え積み立て取除き一式
合計	10	m 2		126,200	
単位当り	1	m 2		12,620	
A 土砂単価 (円/m 3)	=0	土砂単価 (円/m 3)			
B 土のう単価 (円/袋)	=16	土のう単価 (円/袋)			

SZA589
第0-0044号代価表

暗渠排水管
据付・撤去
波状管及び網状管
m 当り 2,497 円

施工パッケージ
頁0-0067

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 9.14%		材料構成比 Z: 90.86%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P:	4,084.3
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)		備考	
積算単価			2,497	標準単価		4,084.3		P' EP001	
【補正式】									
2,496.56876 = 4,084.30000 * {									
《労務補正》									
+ ([6.340/100*20,580/21,600] + [2.800/100*25,620/25,500]) * [9.140/(6.340+2.800)]									
《材料補正》									
+ ([90.860/100*1,887/3,280]) * [90.860/90.860]									
《全体補正》									
+ [100-9.140-90.860]/100 }									
【入力条件】									
A 作業区分		=3	据付・撤去						
B 管種別		=2	波状管及び網状管						
C 呼び径		=2	200～400mm						
D 継手材料費		=1	継手材料費要						
E 費用の内訳		=1	全ての費用						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0068

機械構成比 K : 0.00% 労務構成比 R : 9.14% 材料構成比 Z : 90.86% 市場単価構成比 S : 0.00% 標準単価 P : 4,084.3

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	6.34%	20,580	普通作業員	21,600	R1 RA010 TZRA010
土木一般世話役	2.80%	25,620	土木一般世話役	25,500	R2 RA125 TZRA125
暗渠排水管	90.86%	1,887	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 3 0 0	3,280	Z1 TKJ01 TZTKJ13

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

