

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下				
M27975	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34002	軽油	161.000	L	124	19,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				76,803	算出数量 182,000 m3
	単価		m3		422	
*** S単-2号 ***						
S01034	築外運土工		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下				
M27975	不整地運搬車[クロー型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34002	軽油	161.000	L	124	19,964	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				76,803	算出数量 182,000 m3
	単価		m3		422	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(1)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				22,830	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,283	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(1)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				22,830	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,283	
*** S単-5号 ***						

事業名	農村総合整備事業 牧					
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)縮固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,580	13,994	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合計				19,192	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		1,919	
	*** S単-6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ12cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	目地モルタルを使用しない場合				
	2)材料区分	厚さ12cm				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	10.000	m ²	3,600	36,000	
R01001	土木一般世役	0.150	人	25,620	3,843	
R01007	ブロック工	0.300	人	26,775	8,033	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,580	8,849	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日	6,760	2,772	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,940	7,182	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	16.000	L	124	1,984	
	合計				68,663	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		6,866	
	*** S単-7号 ***					
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40),ブロック張り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)裏込材区分	再生クラッシュラン(RC-40)				
	2)施工区分	ブロック張り				
	3)単価0円(裏込材)	なし				
R01001	土木一般世役	0.400	人	25,620	10,248	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,580	16,464	
Y00004	諸雑費	0.160		26,712	4,274	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	11.100	m ³	1,200	13,320	
	合計				44,306	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		4,431	
	*** S単-8号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	機械				
	2)種別区分	空積				
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満				
	4)長期割引単価区分	あり				
R01002	特殊作業員	0.210	人	23,625	4,961	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[クロー型・クロー・超低・排対型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.220	日	10,700	2,354	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	23,940	3,830	
P34002	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	15.000	L	124	1,860	
	合計				13,005	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,301	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価				20,580	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031 基(B)				
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	14,385	14,385	
	合計				14,385	算出数量 1.000 人
	単価				14,385	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)				
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1.000 人
	単価				12,705	
	*** S単- 13号 ***					
S02123	建設廃材		m ³		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,055円				

事業名	農村総合整備事業 牧					
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単-14号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52003				
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,055円				
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 処分費	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単-15号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分I	機械				
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	9,673	9,673	
	合計				9,673	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,673	
	*** S単-16号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工 250,パッカ鈔(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)製品規格	250				
	2)据付機械	パッカ鈔(クレーン機能付) クレーン型				
	3)受台の有無	受台無し				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13003	鉄筋コンクリートフリユーム 250 260×240×4	13.300	個	12,100	160,930	
P13029	鉄筋コンクリートフリユーム接合部品 フリユームタイト 250	13.300	枚	350	4,655	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,580	61,740	
F08061	パッカ鈔[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜3次)] 標準パッカ鈔容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.430	日	6,760	9,667	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	59.000	L	124	7,316	
	合計				317,493	算出数量 53.000 m
	単価		m		5,990	
	*** S単-17号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構築物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	2,993	2,993
	合計				2,993	算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]	2,993	
	*** S単-18号 ***					
S05801	【排水構築物工】 【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			m		1.000 [各単位] 歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構築物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	4,924	4,924
	合計				4,924	算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]	4,924	
	*** S単-19号 ***					
S05801	【排水構築物工】 【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			m		1.000 [各単位] 歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構築物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	3,441	3,441
	合計				3,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]	3,441	
	*** S単-20号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			m		10.000 m 歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m		2.440	本	3,400	8,296

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費 2%	0.020		8,296	166	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,620	2,306	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,625	3,071	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,580	3,910	
	合計				17,749	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,775	
	*** S単-21号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分	VU 200mm 直管(両差し口) 4.0m管				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	5,620	13,713	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		13,713	274	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,620	2,562	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,625	3,780	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,580	4,528	
	合計				24,857	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,486	
	*** S単-22号 ***					
S08006	路体(狭幅2.5m未満) 路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 砂質土, BH山0.45(平0.35), なし		m ³		100,000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 施工幅員 2) 締固め機械 3) 土質区分 4) 投入機械 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	1.0m以上2.5m未満 SR3-4t 砂質土 BH山0.45(平0.35) なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員 敷均し・補助労務	6.800	人	20,580	139,944	
F04061	振動ローザ[搭乗式・コンパント型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t	1.860	日	5,510	10,249	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	17.000	L	124	2,108	
R01021	運転手(特殊)	1.160	人	23,940	27,770	
M02032	ベックン[クロー型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日	9,990	9,690	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	34.000	L	124	4,216	
R01021	運転手(特殊)	0.700	人	23,940	16,758	
	合計				210,735	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		2,107	
	*** S単-23号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.12ha, 0.070, 15cm, あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.12ha 0.070 15cm あり				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)] 7t級 7~9t	35.230	日	6,420	226,177	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34002	軽油					
	J I S 1. 2号 小型ローリー	755.000	L	124	93,620	
R01021	運転手 (特殊)					
		14.800	人	23,940	354,312	
R01001	土木一般世話役					
		2.200	人	25,620	56,364	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	20,580	115,248	
F08012	バック材 [クレー型・排対型 (1次・2次・3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	36.820	日	6,150	226,443	
P34002	軽油					
	J I S 1. 2号 小型ローリー	1,054.000	L	124	130,696	
R01021	運転手 (特殊)					
		16.740	人	23,940	400,756	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		1,603,616	3,207	
	合計				1,606,823	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,606,823	
	*** S単-24号 ***					
S10008	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満)		ha			歩A 1.000 ha 当たり算出
	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.12ha, 0.070, 砂・砂質土, 普通, あり					
	1) 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2) 計画平均区画面積 (A)	0.12ha				
	3) 現況平均地形勾配 (I)	0.070				
	4) 土質区分	砂・砂質土				
	5) 障害物状況	普通				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F09013	ブルドーザ [湿地・排対型 (1次・2次・3次)]					
	7t級 7~9t	32.930	日	6,420	211,411	
P34002	軽油					
	J I S 1. 2号 小型ローリー	706.000	L	124	87,544	
R01021	運転手 (特殊)					
		13.840	人	23,940	331,330	
R01001	土木一般世話役					
		3.600	人	25,620	92,232	
R01003	普通作業員					
		7.500	人	20,580	154,350	
F08012	バック材 [クレー型・排対型 (1次・2次・3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	71.790	日	6,150	441,509	
P34002	軽油					
	J I S 1. 2号 小型ローリー	2,056.000	L	124	254,944	
R01021	運転手 (特殊)					
		32.630	人	23,940	781,162	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		2,354,482	4,709	
	合計				2,359,191	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,359,191	
	*** S単-25号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口系、作業時排水)		箇所			歩A 1.000 箇所 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	1. 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, あり					
	1) 運転日数	1				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m ³ /h)	0以上~6未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G駆動・低騒音型]					
	定格容量2kva	1.100	日	446	491	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	9.000	L	154	1,386	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	23,625	3,308	
Y00004	諸雑費					
		0.100		5,185	519	
	合計				5,704	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,704	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-26号 ***						
S18007	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,620	7,686	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,580	10,290	
	合計				17,976	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,976	
*** S単-27号 ***						
S18054	敷き鉄板設置撤去		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 40 1 あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	327	327,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,625	68,513	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,580	59,682	
F08073	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	365,000	L	124	45,260	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	23,940	69,426	
	合計				713,298	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		713	
*** S単-28号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	10,000	10,000	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				11,500	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		11,500	
*** S単-29号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		202.6	
	*** S単- 30号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		241.5	
	*** S単- 31号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,592	
	*** S単- 32号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		224.1	
	*** S単- 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3		1,000	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,961	
	*** S単- 34号 ***					
SA0103	仮排水路掘削 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		224.1	
	*** S単- 35号 ***					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し なし				
	単 価		m ³		224	
	*** S単- 36号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m ³		740.1	
	*** S単- 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		411.6	
	*** S単- 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		393.7	
	*** S単- 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		1,928	
	*** S単- 40号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	農村総合整備事業 状
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 般発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,395	
	*** S単- 41号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (か ⁺ -) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		770.7	
	*** S単- 42号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 7スフィド舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (か ⁺ -) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	7スフィド舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		542.3	
	*** S単- 43号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,162	
	*** S単- 44号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-25 (20) (高炉) W/C ≤ 60% W ≤ 175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種		m ³		1,000	歩A 当たり算出
				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ, 水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート (高炉) 18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,400	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-45号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-40 (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
JQ2079	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,400	
	*** S単-46号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,400	
	*** S単-47号 ***					
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
JQ2041	生コンクリート(高炉) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,540	
	*** S単-48号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,865	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-49号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m		8,740	
	*** S単-50号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 有り あり				
	単 価		基		5,293	
	*** S単-51号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		7,877	
	*** S単-52号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		9,926	
	*** S単-53号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,,外圧管 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		9,059	
	*** S単-54号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,,外圧管 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 200mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		7,663	
	*** S単-55号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 500mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		16,520	
	*** S単-56号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) ,, 外圧管 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 800mm				
	3)管材規格 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 外圧管 1種				
	単 価		m		32,730	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単-1号 ***					
T00001	搬入土場内運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	バックホ積込+特装運搬車 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10,000	m3	202.6	2,026	S単 29号
S01034	不整地運搬 180m以下	10,000	m3	422	4,220	S単 1号 算出数量 10,000 m3
	合計				6,246	
	単価		m3		625	
	*** 丁単-2号 ***					
T00002	無筋コンクリート塊取壊し運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02052	積ブロック 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	2,860	m ²	1,301	3,721	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	241.5	242	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	1,928	1,928	S単 39号 算出数量 1,000 m3
	合計				5,891	
	単価		m3		5,891	
	*** 丁単-3号 ***					
T00003	無筋コンクリート塊取壊し運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	構造物 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1,000	m3	9,673	9,673	S単 15号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	1,928	1,928	S単 39号 算出数量 1,000 m3
	合計				11,601	
	単価		m3		11,601	
	*** 丁単-4号 ***					
T00004	舗装版取壊し運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	コンクリート舗装版 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	10,000	m ²	770.7	7,707	S単 41号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m3	4,395	4,395	S単 40号 算出数量 1,000 m3
	合計				12,102	
	単価		m3		12,102	
	*** 丁単-5号 ***					
T00005	アスファルト取壊し運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	As舗装版 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	20,000	m ²	542.3	10,846	S単 42号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m3	4,395	4,395	S単 40号 算出数量 1,000 m3
	合計				15,241	
	単価		m3		15,241	
	*** 丁単-6号 ***					
T00006	進入路工Aタイプ		箇所		10,000	歩A 当たり算出

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W=3.0m H=0.30~0.99m					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	12.000	m ²	393.7	4,724	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,レ,あり	61.700	m ³	740.1	45,664	S単 36号
	合計				50,388	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		5,039	
	*** T単-7号 ***					
T00007	進入路工Bタイプ		箇所		10.000	歩A 当たり算出
	W=3.0m H=1.0m~1.69m					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	51.500	m ²	393.7	20,276	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,レ,あり	128.100	m ³	740.1	94,807	S単 36号
	合計				115,083	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		11,508	
	*** T単-8号 ***					
T00008	UF250布設		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11.300	m ³	224.1	2,532	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30.000	m ²	411.6	12,348	S単 37号
C00001	埋戻(機械投入+クハ埋戻) 平積0.6m ³	4.300	m ³	2,486	10,690	C単 1号
C00002	盛土(機械投入+クハ盛土) 平積0.6m ³	6.800	m ³	2,486	16,905	C単 2号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,ハック絞(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,あり	100.000	m	5,990	599,000	S単 16号
	合計				641,475	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,415	
	*** T単-9号 ***					
T00009	既製品柵600型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,あり	10.000	基	5,293	52,930	S単 50号
PQ5360	分水ます 600型	10.000	個	18,100	181,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	9.600	m ³	224.1	2,151	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.700	m ²	411.6	2,758	S単 37号
C00001	埋戻(機械投入+クハ埋戻) 平積0.6m ³	5.900	m ³	2,486	14,667	C単 1号
	合計				253,506	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		25,351	
	*** T単-10号 ***					
T00010	ヒューム管φ300布設		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B型),,外圧管1種	10.000	m	9,059	90,590	S単 53号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.500	m ³	224.1	1,905	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	411.6	1,235	S単 37号
C00001	埋戻(機械投入+クハ埋戻) 平積0.6m ³	7.400	m ³	2,486	18,396	C単 1号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				112,126	算出数量 10,000 m
	単価		m		11,213	
	*** T単-11号 ***					
T00011	各筆取水工Aタイプ		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VUφ150mm					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	10,000	m	1,775	17,750	S単 20号
SA0103	SP 床掘り	1,600	m ³	1,961	3,138	S単 33号
	土砂,上記以外(小規模),---					
C00003	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻)	1,400	m ³	3,511	4,915	C単 3号
SA0151	SP 基面整正	3,000	m ²	411.6	1,235	S単 37号
	基面整正					
	合計				27,038	算出数量 10,000 m
	単価		m		2,704	
	*** T単-12号 ***					
T00012	ベンチフォーム布設 BF250		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	100,000	m	2,993	299,300	S単 17号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	21,000	m ³	224.1	4,706	S単 32号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
SA0151	SP 基面整正	28,500	m ²	411.6	11,731	S単 37号
	基面整正					
C00001	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻)	15,000	m ³	2,486	37,290	C単 1号
	平積0.6m ³					
PQ4021	ベンチフリーウム	50,000	本	5,170	258,500	
	250型 長2,000m					
PQ4157	フリーウムタイト	50,000	本	140	7,000	
	B F 250型					
	合計				618,527	算出数量 100,000 m
	単価		m		6,185	
	*** T単-13号 ***					
T00014	ベンチフォーム布設 BF400		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	100,000	m	2,993	299,300	S単 17号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り	37,000	m ³	224.1	8,292	S単 32号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
SA0151	SP 基面整正	44,500	m ²	411.6	18,316	S単 37号
	基面整正					
C00001	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻)	23,000	m ³	2,486	57,178	C単 1号
	平積0.6m ³					
PQ4024	ベンチフリーウム	50,000	本	10,600	530,000	
	400型 長2,000m					
PQ4151	フリーウムタイト	50,000	本	240	12,000	
	B F 400型					
	合計				925,086	算出数量 100,000 m
	単価		m		9,251	
	*** T単-14号 ***					
T00015	ベンチフォーム布設 BF500		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	100,000	m	2,993	299,300	S単 17号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工無し,再利用					

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	50.000	m ³	224.1	11,205	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	54.500	m ²	411.6	22,432	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻) 平積0.6m ³	29.000	m ³	2,486	72,094	C単 1号
PQ4026	ベンチフリューム 500型 長2.000m	50.000	本	14,400	720,000	
PQ4153	フリュームタイト BF500型	50.000	本	280	14,000	
	合 計				1,139,031	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,390	
	*** T単-15号 ***					
T00016	ベンチフリューム布設 BF550		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m	2,993	299,300	S単 17号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	58.000	m ³	224.1	12,998	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	59.500	m ²	411.6	24,490	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻) 平積0.6m ³	33.000	m ³	2,486	82,038	C単 1号
PQ4027	ベンチフリューム 550型 長2.000m	50.000	本	16,900	845,000	
PQ4154	フリュームタイト BF550型	50.000	本	310	15,500	
	合 計				1,279,326	算出数量 100.000 m
	単 価		m		12,793	
	*** T単-16号 ***					
T00018	既製品樹1050型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	10.000	基	9,926	99,260	S単 52号
PQ5362	分水ます 1050型	10.000	個	85,200	852,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	31.400	m ³	224.1	7,037	S単 32号
C00004	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻) 平積0.6m ³	20.600	m ³	2,122	43,713	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.200	m ²	411.6	7,080	S単 37号
	合 計				1,009,090	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		100,909	
	*** T単-17号 ***					
T00020	現場打樹 1050型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	39.700	m ³	224.1	8,897	S単 32号
C00003	埋戻 (機械投入+コンパ埋戻) 小規模土工	20.300	m ³	3,511	71,273	C単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	22.500	m ²	411.6	9,261	S単 37号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	22.500	m ²	1,162	26,145	S単 43号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	6.620	m ³	33,400	221,108	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	77.100	m ²	7,865	606,392	S単 48号
	合 計				943,076	算出数量 10.000 箇所

事業名	農村総合整備事業 牧					
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		94,308	
	*** T単-18号 ***					
T00021	既製品樹900型		箇所		10,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	10,000	基	7,877	78,770	S単 51号
PQ5361	分水ます 900型	10,000	個	49,500	495,000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	20,900	m ³	224.1	4,684	S単 32号
C00001	埋戻 (機械投入+カンパ'埋戻) 平積0.6m ³	13,600	m ³	2,486	33,810	C単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13,000	m ²	411.6	5,351	S単 37号
	合 計				617,615	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		61,762	
	*** T単-19号 ***					
T00022	取水樹 600型		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
	既製品樹 600型					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,あり	1,000	基	5,293	5,293	S単 50号
PQ5360	分水ます 600型	1,000	個	18,100	18,100	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,400	m ³	224.1	314	S単 32号
C00001	埋戻 (機械投入+カンパ'埋戻) 平積0.6m ³	0,700	m ³	2,486	1,740	C単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0,800	m ²	411.6	329	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0,040	m ³	33,400	1,336	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0,500	m ²	7,865	3,933	S単 48号
	合 計				31,045	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		31,045	
	*** T単-20号 ***					
T00023	取水樹 1050型		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
	既製品樹 1050型					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1,000	基	9,926	9,926	S単 52号
PQ5362	分水ます 1050型	1,000	個	85,200	85,200	
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3,700	m ³	224.1	829	S単 32号
C00004	埋戻 (機械投入+カンパ'埋戻) 平積0.6m ³	1,700	m ³	2,122	3,607	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,900	m ²	411.6	782	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0,070	m ³	33,400	2,338	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0,700	m ²	7,865	5,506	S単 48号
	合 計				108,188	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		108,188	
	*** T単-21号 ***					
T00024	ベンチフレーム布設 BF250 落差工		個		10,000	歩A 箇所 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工	6,000	m	4,924	29,544	S単 18号

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無し, 再利用撤去を行なわない					
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	2.300	m ³	224.1	515	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.400	m ²	411.6	988	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+クハ) 埋戻) 平積0.6m ³	1.500	m ³	2,486	3,729	C単 1号
PQ4251	ベンチフリューム落差工 250用	10.000	個	10,000	100,000	
	合計				134,776	算出数量 10.000 個
	単価		個		13,478	
	*** T単- 22号 ***					
T00026	ベンチフリューム布設 BF400 落差工		個		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	6.000	m	4,924	29,544	S単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	3.600	m ³	224.1	807	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	411.6	1,441	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+クハ) 埋戻) 平積0.6m ³	2.100	m ³	2,486	5,221	C単 1号
PQ4254	ベンチフリューム落差工 400用	10.000	個	16,000	160,000	
	合計				197,013	算出数量 10.000 個
	単価		個		19,701	
	*** T単- 23号 ***					
T00027	ベンチフリューム布設 BF500 落差工		個		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	6.000	m	4,924	29,544	S単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	4.700	m ³	224.1	1,053	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	411.6	1,811	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+クハ) 埋戻) 平積0.6m ³	2.500	m ³	2,486	6,215	C単 1号
PQ4256	ベンチフリューム落差工 500用	10.000	個	19,700	197,000	
	合計				235,623	算出数量 10.000 個
	単価		個		23,562	
	*** T単- 24号 ***					
T00028	ベンチフリューム布設 BF550 落差工		個		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	6.000	m	4,924	29,544	S単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	5.200	m ³	224.1	1,165	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.500	m ²	411.6	1,852	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+クハ) 埋戻) 平積0.6m ³	2.800	m ³	2,486	6,961	C単 1号
PQ4257	ベンチフリューム落差工 550用	10.000	個	21,000	210,000	
	合計				249,522	算出数量 10.000 個
	単価		個		24,952	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単-25号 ***						
T00029	ヒューム管 φ500布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),外圧管1種	10.000	m	16,520	165,200	S単 55号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	16.300	m ³	224.1	3,653	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	411.6	2,058	S単 37号
C00004	埋戻 (機械投入+コンバク埋戻) 平積0.6m ³	13.600	m ³	2,122	28,859	C単 4号
合 計					199,770	算出数量 10.000 m
単 価					19,977	
*** 丁単-26号 ***						
T00030	ヒューム管 φ800布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),外圧管1種	10.000	m	32,730	327,300	S単 56号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	29.200	m ³	224.1	6,544	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	411.6	3,293	S単 37号
C00004	埋戻 (機械投入+コンバク埋戻) 平積0.6m ³	22.300	m ³	2,122	47,321	C単 4号
合 計					384,458	算出数量 10.000 m
単 価					38,446	
*** 丁単-27号 ***						
T00031	取合水路		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	BF250-HP φ500					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.300	m ³	224.1	964	S単 32号
C00004	埋戻 (機械投入+コンバク埋戻) 平積0.6m ³	2.000	m ³	2,122	4,244	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.200	m ²	411.6	2,964	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.240	m ³	33,400	74,816	S単 46号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.400	m ²	7,865	128,986	S単 48号
合 計					211,974	算出数量 10.000 箇所
単 価					21,197	
*** 丁単-28号 ***						
T00032	取合水路		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	BF400-HP φ500					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	5.700	m ³	224.1	1,277	S単 32号
C00004	埋戻 (機械投入+コンバク埋戻) 平積0.6m ³	2.500	m ³	2,122	5,305	C単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.900	m ²	411.6	3,252	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20) (高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.380	m ³	33,400	79,492	S単 46号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.800	m ²	7,865	163,592	S単 48号
合 計					252,918	算出数量 10.000 箇所
単 価					25,292	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単-29号 ***					
T00034	取合水路		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	BF500-HPφ800					
SA0103	SP 床掘り	7,600	m ³	224.1	1,703	S単 32号
C00004	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	2,800	m ³	2,122	5,942	C単 4号
SA0151	SP 基面整正	10,200	m ²	411.6	4,198	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³	3,290	m ³	33,400	109,886	S単 46号
SA0312	SP 型枠	25,300	m ²	7,865	198,985	S単 48号
	一般型枠, 小型構造物					算出数量
	合計				320,714	10,000 箇所
	単価		箇所		32,071	
	*** 丁単-30号 ***					
T00036	ヒューム管φ150布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	B型 外圧1種 径150 長さ2.00m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	10,000	m	7,663	76,630	S単 54号
SA0103	SP 床掘り	3,800	m ³	224.1	852	S単 32号
SA0151	SP 基面整正	1,500	m ²	411.6	617	S単 37号
C00001	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	3,500	m ³	2,486	8,701	C単 1号
	平積0.6m ³					算出数量
	合計				86,800	10,000 m
	単価		m		8,680	
	*** 丁単-31号 ***					
T00037	現場打掛 5-6型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	58,400	m ³	224.1	13,087	S単 32号
C00004	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	27,900	m ³	2,122	59,204	C単 4号
SA0151	SP 基面整正	32,400	m ²	411.6	13,336	S単 37号
SA0301	SP 基礎碎石	32,400	m ²	1,162	37,649	S単 43号
SA0311	生コンクリート18-8-40(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³	12,400	m ³	33,400	414,160	S単 45号
SA0312	SP 型枠	91,200	m ²	7,865	717,288	S単 48号
	一般型枠, 小型構造物					算出数量
	合計				1,254,724	10,000 箇所
	単価		箇所		125,472	
	*** 丁単-32号 ***					
T00038	現場打掛 900型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	32,400	m ³	224.1	7,261	S単 32号
SA0151	SP 基面整正	19,600	m ²	411.6	8,067	S単 37号
C00004	埋戻(機械投入+コンパ)埋戻)	17,200	m ³	2,122	36,498	C単 4号
SA0301	SP 基礎碎石	19,600	m ²	1,162	22,775	S単 43号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C≤60% W≤175kg/m ³	5,840	m ³	33,400	195,056	S単 44号
SA0312	SP 型枠	61,900	m ²	7,865	486,844	S単 48号
	一般型枠, 小型構造物					算出数量
	合計				756,501	10,000 箇所

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		75,650	
	*** T単- 33号 ***					
T00039	取合取水水路		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	BF250-HP φ500					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	6.300	m ³	224.1	1,412	S単 32号
C00004	埋戻(機械投入+コンバク埋戻)					
	平積0.6m ³	2.900	m ³	2,122	6,154	C単 4号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	7.200	m ²	411.6	2,964	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³					
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	3.680	m ³	33,400	122,912	S単 44号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	22.700	m ²	7,865	178,536	S単 48号 算出数量 10,000 箇所
	合 計				311,978	
	単 価		箇所		31,198	
	*** T単- 34号 ***					
T00040	取合取水水路		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	BF500-HP φ800					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	10,000	m ³	224.1	2,241	S単 32号
C00004	埋戻(機械投入+コンバク埋戻)					
	平積0.6m ³	3.700	m ³	2,122	7,851	C単 4号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	10.200	m ²	411.6	4,198	S単 37号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³					
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	5.430	m ³	33,400	181,362	S単 44号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	32.400	m ²	7,865	254,826	S単 48号 算出数量 10,000 箇所
	合 計				450,478	
	単 価		箇所		45,048	
	*** T単- 35号 ***					
T00042	張ブロック工		m		10,000	歩A 当たり算出
	ステップ幅300mm					
S02024	張ブロック工(空張)					
	目地埋物を使用しない場合,厚さ12cm,あり	5.000	m ²	6,866	34,330	S単 6号
S02029	裏込工(ブロック積・ブロック張)					
	再生クッション(RC-40),ブロック張り,なし	0.500	m ³	4,431	2,216	S単 7号
SA0311	生コンクリート18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% W≤175kg/m ³					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.310	m ³	28,540	8,847	S単 47号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²	8,740	1,748	S単 49号 算出数量 10,000 m
	合 計				47,141	
	単 価		m		4,714	
	*** T単- 36号 ***					
T00043	各筆排水工		m		10,000	歩A 当たり算出
	VU φ200					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10,000	m	2,486	24,860	S単 21号
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	1,961	9,805	S単 33号
C00003	埋戻(機械投入+コンバク埋戻)					
	小規模土工	5.000	m ³	3,511	17,555	C単 3号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	3.000	m ²	411.6	1,235	S単 37号 算出数量 10,000 m
	合 計				53,455	
	単 価		m		5,346	

事業名	農村総合整備事業 牧					
工事名	牧地区ほ場整備(4-2)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単- 37号 ***					
T00044	ヒューム管 φ200 布設		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B型), 外圧管1種	10,000	m	7,663	76,630	S単 54号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	6,200	m ³	224.1	1,389	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,000	m ²	411.6	823	S単 37号
C00001	埋戻 (機械投入+コンバ'埋戻) 平積0.6m ³	5,700	m ³	2,486	14,170	C単 1号
	合 計				93,012	算出数量 10,000 m
	単 価		m		9,301	
	*** 丁単- 38号 ***					
T00047	静水池		m		100,000	歩A 当たり算出
S05801	(B)600×(H)900 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	100,000	m	3,441	344,100	S単 19号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	219,000	m ³	224.1	49,078	S単 32号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	84,000	m ²	411.6	34,574	S単 37号
C00004	埋戻 (機械投入+コンバ'埋戻) 平積0.6m ³	143,000	m ³	2,122	303,446	C単 4号
P96009	(H)900×(B)600 フェーム	50,000	本	40,000	2,000,000	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	10,100	m ³	1,200	12,120	
	合 計				2,743,318	算出数量 100,000 m
	単 価		m		27,433	
	*** 丁単- 39号 ***					
T00091	進入路暗渠蓋設置		枚		100,000	歩A 当たり算出
P96005	UF250用蓋板 (T-4)	100,000	枚	2,070	207,000	
S02115	土木一般世話役	0,300	人	25,620	7,686	S単 9号
S02115	普通作業員	2,400	人	20,580	49,392	S単 10号
	合 計				264,078	算出数量 100,000 枚
	単 価		枚		2,641	

事業名	農村総合整備事業 牧
工事名	牧地区ほ場整備 (4-2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	埋戻 (機械投入+コンパ'埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.6m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.6	203	S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3	2,283	2,283	S単 3号
	合計				2,486	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,486	
	*** C単-2号 ***					
C00002	盛土 (機械投入+コンパ'盛土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.6m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.6	203	S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3	2,283	2,283	S単 4号
	合計				2,486	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,486	
	*** C単-3号 ***					
C00003	埋戻 (機械投入+コンパ'埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	小規模土工					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,592	1,592	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパ'埋戻(I)	1.000	m3	1,919	1,919	S単 5号
	合計				3,511	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,511	
	*** C単-4号 ***					
C00004	埋戻 (機械投入+コンパ'埋戻)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	平積0.6m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	202.6	203	S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパ'埋戻(I)	1.000	m3	1,919	1,919	S単 5号
	合計				2,122	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,122	