

V3003
第0-0001号代価表

のり切工（切土及び盛土含む）

無人法面掘削機械使用
クローラ型 山積0.16m3級

m 3 当り 4,958 円

頁0-0024

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.38	人	25,620	35,355	01 RA125 1
特殊作業員	※ 2.75	人	23,625	64,968	02 RA005 1
無人法面掘削機械運転 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3	※ 1.38	日	208,602	287,870	03 V3010 第0-0002号代価表 1
ウインチ運転 巻き上げ4.0t*50m/min 巻代20mm*400m	※ 1.38	日	36,648	50,574	04 V3011 第0-0003号代価表 1
発動発電機運転 排ガス1次37/45kVA	※ 1.38	日	8,718	12,030	05 V3013 第0-0004号代価表 1
諸雑費	※ 10.0	%	450,797	45,079	06 #01 ワイヤー、滑車、スリングロープの損耗費
合計	100	m 3		495,876	
単位当り	1	m 3		4,958	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V3010
第0-0002号代価表

無人法面掘削機械運転

クローラ型 排出ガス対策型
山積0.16m3

日 当り 208,602 円

頁0-0025

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
無人法面掘削機械損料 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3	※ 1.80	供用日	99,400	178,920	01 W0001 1
運転手(特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	02 RA070 1
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 29.90	L	123	3,677	03 TSX24 1
諸雑費	※ 1.0	%	206,537	2,065	04 #01 携帯タンク等斜面上での給油に伴う消耗品他
※※単位当り※※	1	日		208,602	

V3011
第0-0003号代価表

ウインチ運転

巻き上げ4.0t*50m/min
巻代20mm*400m

日 当り 36,648 円

頁0-0026

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ウインチ損料 巻き上げ4.0t*50m/min 巻代20mm*400m	※ 1.80	供用日	7,060	12,708	01 M1000
運転手 (特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	02 RA070
単位当り	1	日		36,648	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V3013
第0-0004号代価表

発動発電機運転

排ガス1次37／45kVA

日 当り 8,718 円

頁0-0027

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動 ディーゼル45kVA 排ガス対策型第1次基準	※ 1.20	供用日	3,130	3,756	01 M1001 1
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 39.65	L	123	4,876	02 TSX24 1
諸雑費	※ 1.0	%	8,632	86	03 #01 ケーブル等不整地での使用に伴う消耗品等
単位当り	1	日		8,718	

V3004
第0-0005号代価表

段跳工 礫質土・粘性土

m 3 当り 1,438 円

頁0-0028

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.40	人	25,620	10,248	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.80	人	23,625	18,900	02 RA005 1
無人法面掘削機械運転 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3	※ 0.40	日	208,602	83,440	03 V3010 第0-0002号代価表 1
ウインチ運転 巻き上げ4.0t*50m/min 巻代20mm*400m	※ 0.40	日	36,648	14,659	04 V3011 第0-0003号代価表 1
発動発電機運転 排ガス1次37/45kVA	※ 0.40	日	8,718	3,487	05 V3013 第0-0004号代価表 1
諸雑費	※ 10.0	%	130,734	13,073	06 #01 ワイヤー、滑車、スリングロープの損耗費
合計	100	m 3		143,807	
単位当り	1	m 3		1,438	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V3005
第0-0006号代価表

のり面整形工 土砂系

m 2 当り 1,147 円

頁0-0029

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.32	人	25,620	8,198	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.63	人	23,625	14,883	02 RA005 1
無人法面掘削機械運転 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3	※ 0.32	日	208,602	66,752	03 V3010 第0-0002号代価表 1
ウインチ運転 巻き上げ4.0t*50m/min 巻代20mm*400m	※ 0.32	日	36,648	11,727	04 V3011 第0-0003号代価表 1
発動発電機運転 排ガス1次37/45kVA	※ 0.32	日	8,718	2,789	05 V3013 第0-0004号代価表 1
諸雑費	※ 10.0	%	104,349	10,434	06 #01 ワイヤー、滑車、スリングロープの損耗費
合計	100	m 2		114,783	
単位当り	1	m 2		1,147	

V3000
第0-0007号代価表

アンカー設置・撤去工

立木アンカー

箇所 当り 156,803 円

頁0-0030

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.00	人	25,620	25,620	01 RA125 12
特殊作業員	※ 3.00	人	23,625	70,875	02 RA005 12
諸雑費	※ 25.0	%	96,495	24,123	03 #01 2 メインワイヤーの損耗費
施工条件補正	※ 30.0	%	120,618	36,185	04 #02 SL=50m以上
単位当り	1	箇所		156,803	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V3001
第0-0008号代価表

アンカー設置・撤去工

埋込アンカー
丸太木支給品使用

箇所 当り 212,678 円

頁0-0031

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.00	人	25,620	25,620	01 RA125 12
特殊作業員	※ 4.00	人	23,625	94,500	02 RA005 12
バックホウ運転 標準型 排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積0.13m3	※ 1.00	日	13,449	13,449	03 V3012 第0-0009号代価表 2
丸太木 (支給品) φ 300×1.6m	1	本	0	0	04 W0001
諸雑費	※ 25.0	%	120,120	30,030	05 #01 2
施工条件補正	※ 30.0	%	163,599	49,079	06 #02 メインワイヤーの損耗費 SL=50m以上
単位当り	1	箇所		212,678	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V3012
第0-0009号代価表

バックホウ運転

標準型 排出ガス対策型（第2次基準値）
山積0.13m3

日 当り 13,449 円

頁0-0032

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
小型バックホウ損料 排ガス2次山積0.13m3	※ 1.80	供用日	5,710	10,278	01 M1002 1
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 24.70	L	123	3,038	02 TSX24 1
諸雑費	※ 1.0	%	13,316	133	03 #01 初期悪条件下での使用に伴う雑材等
※※単位当り※※	1	日		13,449	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V3002
第0-0010号代価表

アンカー確認試験工

立木・埋込アンカー
斜面長補正あり

箇所 当り 45,871 円

頁0-0033

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.33	人	25,620	8,454	01 RA125 12
特殊作業員	※ 1.00	人	23,625	23,625	02 RA005 12
諸雑費	※ 10.0	%	32,079	3,207	03 #01 2 ワイヤー、滑車、スリングロープの損耗費
施工条件補正	※ 30.0	%	35,286	10,585	04 #02 SL=50m以上
単位当り	1	箇所		45,871	

V3006
第0-0011号代価表

登坂・降坂工

無人法面掘削機械使用

日 当り 359,521 円

頁0-0034

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.00	人	25,620	25,620	01 RA125 1
特殊作業員	※ 2.00	人	23,625	47,250	02 RA005 1
無人法面掘削機械運転 クローラ型 排出ガス対策型 山積0.16m ³	※ 1.00	日	208,602	208,602	03 V3010 第0-0002号代価表 1
ウインチ運転 巻き上げ4.0t*50m/min 巻代20mm*400m	※ 1.00	日	36,648	36,648	04 V3011 第0-0003号代価表 1
発動発電機運転 排ガス1次37／45kVA	※ 1.00	日	8,718	8,718	05 V3013 第0-0004号代価表 1
諸雑費	※ 10.0	%	326,838	32,683	06 #01 ワイヤー、滑車、スリングロープの損耗費
単位当り	1	日		359,521	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4033
第0-0012号代価表

(共) バックホウ積込

m3 当り 414 円

頁0-0035

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型(第3次基準)	※ 0.82	日	50,546	41,447	01 S4941 第0-0013号代価表
合計	100	m3		41,447	
単位当り	1	m3		414	
A 作業種別	=3	ルーズな状態の積込			
B 施工土量	=1	10000m3未満			
C 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4941
第0-0013号代価表

バックホウ運転；（機－１８）

クローラ型 山積0.45m3
排ガス対策型（第３次基準）

日 当り 50,546 円

頁0-0036

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 62.00	L	123	7,626	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス３次；山積0.45m3	※ 1.46	供用日	13,000	18,980	03 M4800
＊＊単位当り＊＊	1	日		50,546	
A 規格	=2	クローラ型 山積0.45m3			
B 機種	=3	排ガス対策型（第３次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=62	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.46	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８ 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =62.00 機械損料数量=1.46					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4075
第0-0014号代価表

ダンプトラック運搬

ダンプトラック 4 t 車
バックハウ クローラ型山積0.45m3 1次

m 3 当り 1,057 円

頁0-0037

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	5,708	5,708	01 S4915 第0-0015号代価表
m3当たり単価		m 3	5,708	1,057	02 +00 5708/5.4
単位当り	1	m 3		1,057	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック 4 t 車			
B 積込機種	=2	バックハウ クローラ型山積0.45m3 1次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数 (β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離 (km)	=1.9	片道運搬距離 (km)			
F タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
***** 1時間当たり運搬土量 [m3/時間] *****					
運搬状況による係数 (β)	β = 4.8				
片道運搬距離 (km) (L)	L = 1				
その他作業時間係数 (α)	α = 13				
サイクルタイム (Cm) = β × L + α	Cm = 22				
積載土量	q = 2.2				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 5.40					

S4915
第0-0015号代価表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル4 t 車
運搬路面状況 普通 補正なし

時間 当り 5,708 円

頁0-0038

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (一般)	※ 0.17	人	19,845	3,373	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 5.80	L	123	713	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	※ 1.00	時間	82	82	03 T4031
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	※ 1.00	時間	1,540	1,540	04 MA402
単位当り	1	時間		5,708	
A 規格	=2	普通・ディーゼル4 t 車			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=135.000*0.043=5.80 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4027
第0-0016号代価表

機械盛土（敷均し・路床）

ブルドーザ 11 t 級
排出ガス対策型（第1次）

m 3 当り 224 円

頁0-0039

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ブルドーザ運転 普通 11 t 排出ガス対策型（第1次） 補正なし	※ 1.47	時間	11,054	16,249	01 S4901 第0-0017号代価表
普通作業員	※ 0.30	人	20,580	6,174	02 RA010 敷均し補助労力
合計	100	m 3		22,423	
単位当り	1	m 3		224	
A 作業区分	=1	敷均し			
B 工種区分	=2	路床			
C 使用機械	=1	ブルドーザ 11 t 級			
D 現場条件	=2	普通			
E 排出ガス対策区分	=1	排出ガス対策型（第1次）			
*** 1時間当たり敷均し作業量 [m3/時間] *** Q=10E(11D+8)=68 E=0.6 D=0.3					

S4901
第0-0017号代価表

ブルドーザ運転

普通 11 t 排出ガス対策型 (第1次)
補正なし

時間 当り 11,054 円

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 0.19	人	23,940	4,548	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 12.00	L	123	1,476	02 TSX24
ブルドーザ [普通] 排ガス1次11 t級	※ 1.00	時間	5,030	5,030	03 MA024
※※単位当り※※	1	時間		11,054	
A ブルドーザ規格 B 岩石補正	=4 =1	普通 11 t 補正なし			
【機-1 数量算定】 日当たり運転時間=420/80=5.3 運転歩掛=1/5.3=0.19 燃料消費量=78.000*0.153=12.00					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V1000
第0-0018号代価表

鉄筋加工組立工

簡易のり枠工 D10
のり面垂直高45m以上

kg 当り 644 円

頁0-0041

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.30	人	25,620	84,546	01 RA125 1
法面工	※ 13.30	人	26,565	353,314	02 RA025 1
普通作業員	※ 3.30	人	20,580	67,914	03 RA010 1
異形棒鋼 SD295 D10	1.17	t	114,000	133,380	04 TA152
諸雑費	※ 1.0	%	505,774	5,057	05 #01
合計	1,000	kg		644,211	
単位当り	1	kg		644	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V1001
第0-0019号代価表

組立枠設置工

簡易のり枠工 1個/梁 主鉄筋2本
のり面垂直高45m以上

m 2 当り 917 円

頁0-0042

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
法面工	※ 0.60	人	26,565	15,939	01 RA025 1
組立枠 1本/梁 主鉄筋2本 H=350×150mm	94.0	個	790	74,260	02 T0008
諸雑費	※ 10.0	%	15,939	1,593	03 #01
合計	100	m 2		91,792	
単位当り	1	m 2		917	

V1002
第0-0020号代価表

主アンカー工

簡易のり枠工 D16 L=750
法面垂直高45m以上

本 当り 988 円

頁0-0043

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.48	人	25,620	12,297	01 RA125 1
法面工	※ 1.90	人	26,565	50,473	02 RA025 1
普通作業員	※ 0.95	人	20,580	19,551	03 RA010 1
異形棒鋼 SD345 D16	0.117	t	113,000	13,221	04 TA206 ; 1.56kg/m*0.75m*100本=117kg
諸雑費	※ 4.0	%	82,321	3,292	05 #01
合計	100	本		98,834	
単位当り	1	本		988	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V1003
第0-0021号代価表

枠シート設置工

簡易のり枠工 1.15×1.15
のり面垂直高45m以上

m 2 当り 961 円

頁0-0044

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
法面工	※ 3.30	人	26,565	87,664	01 RA025 1
枠シート 1150mm×1150mm	55.7	m 2	120	6,684	02 T0009
諸雑費	※ 2.0	%	87,664	1,753	03 #01
合計	100	m 2		96,101	
単位当り	1	m 2		961	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0.

V1004
第0-0022号代価表

のり枠吹付工

簡易のり枠工 モルタル
のり面垂直高45m以上

m 3 当り 140,250 円

頁0-0045

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 18.70	人	25,620	479,094	01 RA125 1
特殊作業員	※ 18.70	人	23,625	441,787	02 RA005 1
法面工	※ 149.50	人	26,565	3,971,467	03 RA025 1
普通作業員	※ 56.10	人	20,580	1,154,538	04 RA010 1
モルタル 1 : 3 高炉	130.0	m 3	26,500	3,445,000	05 TCA13
高性能AE減水剤 マスターグレンウムSP8RV同等品	312.0	kg	380	118,560	06 T0010
急硬剤 メイコTC766同等品	1,872.0	kg	370	692,640	07 T0011
圧送助剤 ファインショット同等品	6,240.0	kg	110	686,400	08 T0012
コンクリートポンプ吹付機賃料 10m3/h 23.1kw 1.54t	※ 130.80	時間	8,490	1,110,492	09 W0001 1
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン・スクリュ 排ガス1次 18~19m3/分	※ 18.70	日	40,350	754,545	10 V1200 第0-0023号代価表 1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 4.5 kVA 排ガス1次	※ 18.70	日	9,248	172,937	11 V1201 第0-0024号代価表 1
水槽損料 5.0m3	※ 18.70	日	342	6,395	12 W0001 1

大 阪 府

04-628702-30001-4-0



名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
急硬剤ポンプ損料 ～ 1 5 L/min	※ 18.70	日	968	18,101	13 W0001 1
諸雑費	※ 12.0	%	8,109,356	973,122	14 #01
合計	100	m 3		14,025,078	
単位当り	.1	m 3		140,250	

V1200
第0-0023号代価表

空気圧縮機運転

可搬式・エンジン・スクリュ 排ガス1次
18~19m3/分

日 当り 40,350 円

頁0-0047

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 18~19m3/分	※ 1.80	日	9,980	17,964	01 KQA45
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 182.0	L	123	22,386	02 TSX24
※※単位当り※※	1	日		40,350	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V1201
第0-0024号代価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動
4 5 kVA 排ガス1次

日 当り 9,248 円

頁0-0048

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 4 5 kVA	※ 1.20	日	3,330	3,996	01 KQC50
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 42.70	L	123	5,252	02 TSX24
単位当り	1	日		9,248	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V1300
第0-0025号代価表

獣害防止ネット工

アニマルガード同等品 簡易のり枠工
のり面垂直高45m以上

m 2 当り 3,744 円

頁0-0049

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.90	人	25,620	48,678	01 RA125 12
法面工	※ 3.80	人	26,565	100,947	02 RA025 12
普通作業員	※ 1.90	人	20,580	39,102	03 RA010 12
スカイクロスネット同等品 φ2.5-76×127	110	m 2	980	107,800	04 W0001 2
ハイトキーパー同等品 H=230	42.3	個	380	16,074	05 W0002 2
スカイコイル同等品	96.0	個	40	3,840	06 W0003 2
異形棒鋼 SD345 D16 ; 1.56kg/m*0.6m	0.04	t	113,000	4,520	07 TA206 2
異形棒鋼 SD295 D13	0.03	t	112,000	3,360	08 TA154 2
発動発電機運転; (機-16) ディーゼルエンジン駆動10kVA 排出ガス対策型2次基準	※ 1.90	日	3,497	6,644	09 SX805 第0-0026号代価表 2
諸雑費	※ 5.0	%	188,727	9,436	10 #01 2
施工条件補正	※ 10.0	%	340,401	34,040	11 #02 高さ補正 垂直高45m以上100m未満
合計	100	m 2		374,441	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
単位当り	1	m 2		3,744	

SX805
第0-0026号代価表

発動発電機運転；（機－１６）

ディーゼルエンジン駆動１０ｋＶＡ
排出ガス対策型２次基準

日 当り 3,497 円

頁0-0051

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 排出ガス２次１０ｋＶＡ	※ 1.300	供用日	1,460	1,898	01 KQD72
軽油 小型ローリー渡し（４ｋＬ積載車）	※ 13.000	L	123	1,599	02 TSX24
諸雑費	1.000	式	3,497	0	03 #99
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日		3,497	
A 規格	=5	ディーゼルエンジン駆動１０ｋＶＡ			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.3	発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=13	燃料（L／日）			

S4427
第0-0027号代価表

単管傾斜足場据付・撤去

安全ネット 必要

掛m 2 当り 3,568 円

頁0-0052

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.40	人	25,620	35,868	01 RA125 1
とび工	※ 5.60	人	26,145	146,412	02 RA030 1
普通作業員	※ 2.50	人	20,580	51,450	03 RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次25t吊	※ 0.80	日	51,000	40,800	04 KQ498 25t吊 1
諸雑費	※ 30.00	%	274,530	82,359	05 #01 足場工仮設材等の費用
合計	100	掛m 2		356,889	
単位当り	1	掛m 2		3,568	
A 工法区分	=3	単管傾斜足場			
B 安全ネットの必要有無	=2	安全ネット 必要			
C 排出ガス対策区分	=3	排出ガス対策型 (第2次)			

V1005
第0-0028号代価表

配管組立・解体工

簡易のり砕工、現場吹付のり砕工共通

m 当り 3,523 円

頁0-0053

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 2.30	人	25,620	58,926	01 RA125
特殊作業員	※ 2.30	人	23,625	54,337	02 RA005
法面工	※ 9.00	人	26,565	239,085	03 RA025
合計	100	m		352,348	
単位当り	1	m		3,523	

SF327
第0-0029号代価表

ラス張工 現場吹付のり砕工 $\phi 2.0 \times 150 \times 1500$

m² 当り 1,895 円

頁0-0054

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
吹付砕工 ラス張工	100.000	m ²	1,895	189,500	01 RF562 1895.2*1 【4週8休以上】
諸雑費	1.000	式	189,500	0	02 #99
合計	100	m ²		189,500	
単位当り	1	m ²		1,895	
A 施工規模	=1	施工規模	1000m ² 以上		
B 時間的制約の有無 (A=1時選択)	=1	時間的制約なし			
C 法面清掃の有無	=1	法面清掃を必要とする			
市場単価 補正なし					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V2000
第0-0030号代価表

のり枠組立工

現場吹付のり枠工 梁断面 300×300
現場吹付のり枠工

m 当り 8,413 円

頁0-0055

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.96	人	25,620	50,215	01 RA125 12
法面工	※ 9.80	人	26,565	260,337	02 RA025 12
普通作業員	※ 3.92	人	20,580	80,673	03 RA010 12
ユニット式フレーム FM300	115.00	m	2,710	311,650	04 T0020 2 ;ロス15%含む
異形棒鋼 SD345 D13	0.505	t	115,000	58,075	05 TA204 2 ;ロス17%含む
諸雑費	※ 1.0	%	391,225	3,912	06 #01 2
施工条件補正	※ 10.0	%	764,862	76,486	07 #02 250m以上500m未満
合計	100	m		841,348	
単位当り	1	m		8,413	

V2001
第0-0031号代価表

アンカー工

現場吹付のり枠工
主アンカーD19×800 補助アンカーD13×500

本 当り 1,052 円

頁0-0056

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.60	人	25,620	40,992	01 RA125 12
法面工	※ 6.39	人	26,565	169,750	02 RA025 12
普通作業員	※ 3.20	人	20,580	65,856	03 RA010 12
異形棒鋼 SD345 D19	0.155	t	113,000	17,515	04 TA208 2 ; 2.25kg/m*0.8m*86本
異形棒鋼 SD345 D13	0.124	t	115,000	14,260	05 TA204 2 ; 0.995kg/m*0.5m*248本
諸雑費	※ 4.0	%	276,598	11,063	06 #01 2
施工条件補正	※ 10.0	%	319,436	31,943	07 #02 250m以上500m未満
合計	334	本		351,379	
単位当り	1	本		1,052	

V2002
第0-0032号代価表

吹付砕工 (モルタル)

現場吹付のり砕工 梁断面 300×300
法面垂直高4.5m以上

m³ 当り 154,622 円

頁0-0057

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 14.3	人	25,620	366,366	01 RA125 12
特殊作業員	※ 14.3	人	23,625	337,837	02 RA005 12
法面工	※ 114.5	人	26,565	3,041,692	03 RA025 12
普通作業員	※ 42.9	人	20,580	882,882	04 RA010 12
モルタル 1 : 3 高炉	130.0	m ³	26,500	3,445,000	05 TCA13 2
高性能AE減水剤 マスターグレニウムSP8RV同等品	312.0	kg	380	118,560	06 T0010 2
急硬剤 メイコTC766同等品	1,872.0	kg	370	692,640	07 T0011 2
圧送助剤 ファインショット同等品	6,240.0	kg	110	686,400	08 T0012 2
コンクリートポンプ吹付機賃料 10m ³ /h 22kw 2.3t	※ 100.1	時間	8,490	849,849	09 W0001 12
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン・スクリュ 排ガス1次 18~19m ³ /分	※ 14.3	日	40,350	577,005	10 V1200 第0-0023号代価表 12
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 4.5 kVA 排ガス1次	※ 14.3	日	9,248	132,246	11 V1201 第0-0024号代価表 12
水槽損料 5.0m ³	※ 14.3	日	342	4,890	12 W0001 12

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
急硬剤ポンプ損料 ～15L/min	※ 14.3	日	968	13,842	13 W0001 12
諸雑費	※ 12.0	%	6,206,609	744,793	14 #01 2
施工条件補正	※ 30.0	%	11,894,002	3,568,200	15 #02 500m2未満
合計	100	m3		15,462,202	
単位当り	1	m3		154,622	

V2002
第0-0033号代価表

水切モルタル

現場吹付のり枠工 梁断面 300×300
法面垂直高4.5m以上

m3 当り 154,622 円

頁0-0059

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 14.3	人	25,620	366,366	01 RA125 12
特殊作業員	※ 14.3	人	23,625	337,837	02 RA005 12
法面工	※ 114.5	人	26,565	3,041,692	03 RA025 12
普通作業員	※ 42.9	人	20,580	882,882	04 RA010 12
モルタル 1 : 3 高炉	130.0	m3	26,500	3,445,000	05 TCA13 2
高性能AE減水剤 マスターグレニウムSP8RV同等品	312.0	kg	380	118,560	06 T0010 2
急硬剤 メイコTC766同等品	1,872.0	kg	370	692,640	07 T0011 2
圧送助剤 ファインショット同等品	6,240.0	kg	110	686,400	08 T0012 2
コンクリートポンプ吹付機賃料 10m3/h 22kw 2.3t	※ 100.1	時間	8,490	849,849	09 W0001 12
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン・スクリュ 排ガス1次 18~19m3/分	※ 14.3	日	40,350	577,005	10 V1200 第0-0023号代価表 12
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 4.5 kVA 排ガス1次	※ 14.3	日	9,248	132,246	11 V1201 第0-0024号代価表 12
水槽損料 5.0m3	※ 14.3	日	342	4,890	12 W0001 12

大 阪 府

04-628702-30001-4-0



名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
急硬剤ポンプ損料 ～15L/min	※ 14.3	日	968	13,842	13 W0001 12
諸雑費	※ 12.0	%	6,206,609	744,793	14 #01 2
施工条件補正	※ 30.0	%	11,894,002	3,568,200	15 #02 500m2未満
合計	100	m3		15,462,202	
単位当り	1	m3		154,622	

V7100
第0-0034号代価表

鉄筋挿入工

法面垂直高 4 0 m以上 6 0 m未満
L=5. 5m 二重管穿孔 SD3型 φ 90mm

本 当り 139, 489 円

頁0-0061

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
削孔工 法面垂直高40m以上60m未満 法勾配1:1 二重管穿孔 SD3型 φ 90mm	100	本	102, 129	10, 212, 900	01 V7002 第0-0035号代価表
ロックボルト部材 D19 L=5. 5m	100	本	12, 292	1, 229, 200	02 V7010 第0-0038号代価表
鋼材挿入工 4. 0m以上8. 0m以下	100	本	3, 716	371, 600	03 V7003 第0-0039号代価表
注入打設工	4. 54	m 3	311, 504	1, 414, 228	04 V7004 第0-0040号代価表
頭部締付工	100	本	3, 605	360, 500	05 V7005 第0-0041号代価表
頭部処理工	100	本	3, 605	360, 500	06 V7006 第0-0042号代価表
合計	100	本		13, 948, 928	
単位当り	1	本		139, 489	

V7002
第0-0035号代価表

削孔工

法面垂直高40m以上60m未満 法勾配1:1
二重管穿孔 SD3型 φ90mm

本 当り 102,129 円

頁0-0062

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 35.90	人	25,620	919,758	01 RA125 1
法面工	※ 71.80	人	26,565	1,907,367	02 RA025 1
特殊作業員	※ 35.90	人	23,625	848,137	03 RA005 1
普通作業員	※ 35.90	人	20,580	738,822	04 RA010 1
削孔機械損料 SD削孔機3型G種	※ 35.90	日	45,600	1,637,040	05 W0001
空気圧縮機運転 可搬式・エンジンスクリュ 排ガス1次 10.5~11.0m3/分	※ 35.90	日	22,395	803,980	06 V7012 第0-0036号代価表
発動発電機運転；(機-12) ディーゼルエンジン駆動20/25kVA 排出ガス対策型1次基準	※ 35.90	日	5,541	198,921	07 SX800 第0-0037号代価表
SDダウンザホールハンマー SD3型二重管用	0.51	台	576,000	293,760	08 W0001
SDインナーロード SD3型二重管用	5.61	本	37,000	207,570	09 W0001
SDハンマービット SD3型二重管用	4.59	個	270,000	1,239,300	10 W0001
SDリングビット SD3型二重管用	5.10	個	66,000	336,600	11 W0001
SDドリルパイプ SD3型二重管用	5.10	本	39,000	198,900	12 W0001

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
諸雑費	※ 20.00	%	4,414,084	882,816	13 #01 器具等の損料及び工具・油脂類の経費等
合計	100	本		10,212,971	
単位当り	1	本		102,129	

V7012
第0-0036号代価表

空気圧縮機運転

可搬式・エンジンスクリュ 排ガス1次
10.5~11.0m3/分

日 当り 22,395 円

頁0-0064

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ] 排ガス1次10.5~11.0m3/分	※ 1.0	日	9,480	9,480	01 MC646
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 105.0	L	123	12,915	02 TSX24
単位当り	1	日		22,395	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

SX800
第0-0037号代価表

発動発電機運転；（機－１２）

ディーゼルエンジン駆動２０／２５ｋＶＡ
排出ガス対策型１次基準

日 当り 5,541 円

頁0-0065

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス1次20／25kVA	※ 1.000	日	2,700	2,700	01 MC933
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 23.100	L	123	2,841	02 TSX24
諸雑費	1.000	式	5,541	0	03 #99
単位当り	1	日		5,541	
A 規格	=9	ディーゼルエンジン駆動20／25kVA			
B 機種	=2	排出ガス対策型1次基準			
C 運転日当運転時間 (指定事項の場合=省略)	=0	運転日当運転時間 (指定事項の場合=省略)			
D 供用日当運転日数 (標準=省略)	=1	供用日当運転日数 (標準=省略)			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
F 燃料 (L／日) 標準=省略	=23.1	燃料 (L／日) 標準=省略			
算定表における供用日当運転日数 t0=運転日数/供用日数=110/130=0.85 小数2位止め t/t0=1.00/0.85=1.176 稼動状態は(0.8<1.176<1.2)であり標準的。したがってt=0.85 機械損料補正なし 13欄 2,700円					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V7010
第0-0038号代価表

ロックボルト部材

D19 L=5.5m

本 当り 12,292 円

頁0-0066

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 L=1.5m めっき付き	1	本	1,170	1,170	01 T7000
ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 L=2.0m めっき付き	2	本	1,360	2,720	02 T7100
コマナット D19用	1	個	480	480	03 T7001
防錆キャップ (アルミ製) φ100×150 防錆材なし	1	個	1,870	1,870	04 T7002
防錆油 950 g	0.38	本	1,190	452	05 T7003
スペーサー D19-65	3	個	460	1,380	06 T7004
シース管 φ45×200	1	個	680	680	07 T7005
メッキ付角座金 150×150×9 (φ45)	1	枚	890	890	08 T7006
ネジ付き球体ワッシャー φ74.5×25	1	個	1,130	1,130	09 T7007
カップラー D19用 めっき付き	2	個	760	1,520	10 T7008
単位当り	1	本		12,292	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V7003
第0-0039号代価表

鋼材挿入工

4.0m以上8.0m以下

本 当 り 3,716 円

頁0-0067

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.30	人	25,620	84,546	01 RA125 1
法面工	※ 6.60	人	26,565	175,329	02 RA025 1
特殊作業員	※ 3.30	人	23,625	77,962	03 RA005 1
諸雑費	※ 10.00	%	337,837	33,783	04 #01 組立用工具等費用及び現場内小運搬の費用
合計	100	本		371,620	
単位当り	1	本		3,716	

V7004
第0-0040号代価表

注入打設工

m 3 当り 311,504 円

頁0-0068

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 2.50	人	25,620	64,050	01 RA125 1
法面工	※ 2.50	人	26,565	66,412	02 RA025 1
特殊作業員	※ 2.50	人	23,625	59,062	03 RA005 1
普通作業員	※ 2.50	人	20,580	51,450	04 RA010 1
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	1.23	t	15,600	19,188	05 TC104
水 ; 1230kg*50%	615	L	0	0	06 W0001
高性能減水剤 マスターレオビルド4000同等品 ; 1230kg*1%	12.3	L	256	3,148	07 W0002
諸雑費	※ 20.00	%	240,974	48,194	08 #01 グラウトポンプ等損料及び電力に関する費用
単位当り	1	m 3		311,504	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V7005
第0-0041号代価表

頭部締付工

本 当り 3,605 円

頁0-0069

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.30	人	25,620	84,546	01 RA125 1
法面工	※ 6.60	人	26,565	175,329	02 RA025 1
普通作業員	※ 3.30	人	20,580	67,914	03 RA010 1
諸雑費	※ 10.00	%	327,789	32,778	04 #01 トルクレンチ等の費用として
合計	100	本		360,567	
単位当り	1	本		3,605	

V7006
第0-0042号代価表

頭部処理工

本 当り 3,605 円

頁0-0070

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.30	人	25,620	84,546	01 RA125 1
法面工	※ 6.60	人	26,565	175,329	02 RA025 1
普通作業員	※ 3.30	人	20,580	67,914	03 RA010 1
諸雑費	※ 10.00	%	327,789	32,778	04 #01 グリスポンプ等の費用として
合計	100	本		360,567	
単位当り	1	本		3,605	

V7007
第0-0043号代価表

ワイヤーセット工

回 当り 38,738 円

頁0-0071

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.00	人	25,620	76,860	01 RA125 1
法面工	※ 6.00	人	26,565	159,390	02 RA025 1
普通作業員	※ 3.00	人	20,580	61,740	03 RA010 1
諸雑費	※ 30.00	%	297,990	89,397	04 #01 架替器具損料・工具の費用及び養生等費用
合計	10	回		387,387	
単位当り	1	回		38,738	

V7008
第0-0044号代価表

削孔機据付・撤去工
主に動力による
回 当り 153,562 円

頁0-0072

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.00	人	25,620	25,620	01 RA125 1
法面工	※ 2.00	人	26,565	53,130	02 RA025 1
特殊作業員	※ 1.00	人	23,625	23,625	03 RA005 1
諸雑費	※ 50.00	%	102,375	51,187	04 #01 使用機械・工具等の費用として
※※単位当り※※	1	回		153,562	

SZA589
第0-0045号代価表

暗渠排水管		据付 波状管及び網状管
m	当り	790.7 円

施工パッケージ
頁0-0073

機械構成比 K : 0.00%		労務構成比 R : 22.54%		材料構成比 Z : 77.46%		市場単価構成比 S : 0.00%		標準単価 P :	705.01
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
積算単価			790.7	標準単価		705.01	P' EP001		
【補正式】									
790.64364 = 705.01000 * {									
《労務補正》									
+ ([15.310/100*24,255/21,600] + [7.230/100*25,620/25,500]) * [22.540/(15.310+7.230)]									
《材料補正》									
+ ([77.460/100*600/530]) * [77.460/77.460]									
《全体補正》									
+ [100-22.540-77.460]/100 }									
【入力条件】									
A 作業区分	=1	据付							
B 管種別	=2	波状管及び網状管							
C 呼び径	=1	50～150mm							
D 継手材料費	=1	継手材料費要							
E 費用の内訳	=1	全ての費用							

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K : 0.00% 労務構成比 R : 22.54% 材料構成比 Z : 77.46% 市場単価構成比 S : 0.00% 標準単価 P : 705.01

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
山林砂防工	15.31%	24,255	普通作業員	21,600	R1 RA155 TZRA010
土木一般世話役	7.23%	25,620	土木一般世話役	25,500	R2 RA125 TZRA125
暗渠排水管	77.46%	600	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 7 5	530	Z1 TKJ01 TZTKJ11

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

V6013
第0-0046号代価表

倒木整備

人力

本 当り 20,875 円

頁0-0075

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.0	人	25,620	25,620	01 RA125 1
特殊作業員 伐採	※ 1.0	人	23,625	23,625	02 RA005 1
特殊作業員 玉切、枝払、牽引、集積	※ 2.0	人	23,625	47,250	03 RA005 1
普通作業員 枝条集積片付け	※ 0.5	人	20,580	10,290	04 RA010 1
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長 5 0 0 mm	※ 3.0	日	981	2,943	05 MD321
混合油 混合比 1 : 2 5	※ 2.7	L	210	567	06 T4023
チェーンオイル オールシーズンタイプ	※ 0.3	L	355	106	07 T4000
諸雑費	※ 10.00	%	106,785	10,678	08 #01
合計	5.8	本		121,079	
単位当り	1	本		20,875	

V6015
第0-0047号代価表

根株固定
不安定な根株等
箇所 当り 38,838 円

頁0-0076

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.0	人	25,620	76,860	01 RA125 1
とび工	※ 9.0	人	26,145	235,305	02 RA030 1
仮設資材 親綱 φ8mm L= 50m アンカーピンD16 L=1.1m 6本/箇所	1	式	45,000	45,000	03 W0001 その他副資材
諸雑費	※ 10.00	%	312,165	31,216	04 #01
合計	10	箇所		388,381	
単位当り	1	箇所		38,838	

V6014
第0-0048号代価表

安全対策工

親綱支柱設置

箇所 当り 165,177 円

頁0-0077

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役 設置作業指揮	※ 11.0	人	25,620	281,820	01 RA125 1
特殊作業員 親綱支柱設置支障木伐採	※ 6.0	人	23,625	141,750	02 RA005 1
とび工	※ 30.0	人	26,145	784,350	03 RA030 1
普通作業員	※ 6.0	人	20,580	123,480	04 RA010 1
仮設資材 親綱 φ18mm L= 200m アンカーピンD19 L=1.1m 3本/箇所	1	式	180,000	180,000	05 W0001 その他副資材
チェンソー [ガソリンエンジン] 鋸長500mm	※ 6.0	日	981	5,886	06 MD321
混合油 混合比 1 : 2 5	※ 5.4	L	210	1,134	07 T4023
チェーンオイル オールシーズンタイプ	※ 0.6	L	355	213	08 T4000
諸雑費	※ 10.00	%	1,331,400	133,140	09 #01
合計	10	箇所		1,651,773	
単位当り	1	箇所		165,177	

S4683
第0-0049号代価表

玉切

作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り 139 円

頁0-0078

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.29	人	23,625	6,851	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.29	人	20,580	5,968	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	12,819	1,153	03 #01
合計	100	本		13,972	
単位当り	1	本		139	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4683
第0-0050号代価表

片付

作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り 147 円

頁0-0079

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.71	人	20,580	14,611	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	14,611	146	02 #01
合計	100	本		14,757	
単位当り	1	本		147	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費は木回し(フェリングバー)等の損料である					

V6001
第0-0051号代価表

積込（伐採木等）

クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）
排ガス対策型

m3 当り 3,252 円

頁0-0080

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.27	人	20,580	5,556	01 RA010
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）1次 補正なし	※ 3.60	時間	7,491	26,967	02 S4900 第0-0052号代価表 (機-1)
合計	10	m3		32,523	
単位当り	1	m3		3,252	

S4900
第0-0052号代価表

バックホウ運転

クローラ型 山積0.45m³（平積0.35m³）1次
補正なし

時間 当り 7,491 円

頁0-0081

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 9.20	L	123	1,131	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次山積0.45m ³	※ 1.00	時間	2,530	2,530	03 MA192
※※単位当り※※	1	時間		7,491	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=2 =1	クローラ型 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）1次 補正なし			
【機-1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000*0.153=9.20					

V6002
第0-0053号代価表

不整地運搬車運搬(4t)

木材
運搬距離 L=1.7km

m3 当り 2,061 円

頁0-0082

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不整地運搬車運転；(機-18) クローラ型・ダンプ式4.0t積	※ 0.14	日	47,854	6,699	01 V6003 第0-0054号代価表
合計	3.25	m3		6,699	
単位当り	1	m3		2,061	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V6003
第0-0054号代価表

不整地運搬車運転；（機－18）

クローラ型・ダンプ式4.0t積

日 当り 47,854 円

頁0-0083

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 78.59	L	123	9,666	02 TSX24
不整地運搬車賃料（4t積） クローラ型油圧ダンプ式	※ 1.00	日	14,248	14,248	03 W0001
※※単位当り※※	1	日		47,854	

V6000
第0-0055号代価表

ダンプトラック運搬

4 t 車 木材土場～前田造園

t 当り 4,281 円

頁0-0084

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 0.75	時間	5,708	4,281	01 S4915 第0-0015号代価表
単位当り	1	t		4,281	

V6004
第0-0056号代価表

資材積込荷卸し手間

ダンプトラック積込み・荷卸し

t 当り 275 円

頁0-0085

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型(第2次基準)	※ 0.57	日	48,294	27,527	01 S4941 第0-0057号代価表
合計	100	t		27,527	
単位当り	1	t		275	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4941
第0-0057号代価表

バックホウ運転；（機－１８）

クローラ型 山積0.45m3
排ガス対策型（第２次基準）

日 当り 48,294 円

頁0-0086

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 58.00	L	123	7,134	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス２次山積0.45m3	※ 1.64	供用日	10,500	17,220	03 MA182
＊＊単位当り＊＊	1	日		48,294	
A 規格	=2	クローラ型 山積0.45m3			
B 機種	=2	排ガス対策型（第２次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=58.	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.64	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８ 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =58.00 機械損料数量=1.64					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V6005
第0-0058号代価表

ダンプトラック運搬 (6t)

資材
2.3km

t 当り 510 円

頁0-0087

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル6 t車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 0.07	時間	7,286	510	01 S4915 第0-0059号代価表
単位当り	1	t		510	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4915
第0-0059号代価表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル6 t車
運搬路面状況 普通 補正なし

時間 当り 7,286 円

頁0-0088

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (一般)	※ 0.17	人	19,845	3,373	01 RA075
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 7.10	L	123	873	02 TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 6～7 t 普通	※ 1.00	時間	110	110	03 T4032
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 6～7 t 積級	※ 1.00	時間	2,930	2,930	04 MA403
単位当り	1	時間		7,286	
A 規格	=3	普通・ディーゼル6 t車			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石補正	=1	補正なし			
【数量算定】 燃料消費量=165.000*0.043=7.10 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V6011
第0-0060号代価表

モノレール運搬 (L=222m)

のり枠工賃材、簡易法枠工賃材
のり面垂直高45m以上

t 当り 4,399 円

頁0-0089

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
モノレール運転 資材積込、荷卸し及び運転操作	※ 8.82	日	49,884	439,976	01 V6010 第0-0061号代価表
合計	100	t		439,976	
単位当り	1	t		4,399	

V6010
第0-0061号代価表

モノレール運転
資材積込、荷卸し及び運転操作

日 当り 49,884 円

頁0-0090

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 9.1	L	151	1,374	01 TSX32 ; 6.0 p s *0.253 L *6 h
山林砂防工	※ 2.0	人	24,255	48,510	02 RA155
***単位当り**	1	日		49,884	

V6012
第0-0062号代価表

モノレール運搬 (L=200m)

のり枠工賃材、鉄筋挿入工賃材
(のり面垂直高45m未満)

t 当り 4,125 円

頁0-0091

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
モノレール運転 資材積込、荷卸し及び運転操作	※ 8.27	日	49,884	412,540	01 V6010 第0-0061号代価表
合計	100	t		412,540	
単位当り	1	t		4,125	

V5000
第0-0063号代価表

モノレール架設・撤去

設置期間4ヶ月
傾斜区分30度未満

m 当り 4,392 円

頁0-0092

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 3.0	人	25,620	76,860	01 RA125 1
特殊作業員	※ 3.0	人	23,625	70,875	02 RA005 1
山林砂防工	※ 9.0	人	24,255	218,295	03 RA155 1
諸雑費	※ 20	%	366,030	73,206	04 #01 工具類の費用
合計	100	m		439,236	
単位当り	1	m		4,392	

V5012
第0-0064号代価表

鋼矢板撤去

t 当り 18,189 円

頁0-0093

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.0	人	25,620	25,620	01 RA125 1
とび工	※ 1.9	人	26,145	49,675	02 RA030 1
溶接工	※ 1.0	人	27,615	27,615	03 RA065 1
普通作業員	※ 1.0	人	20,580	20,580	04 RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次25t吊	※ 1.0	日	51,000	51,000	05 KQ498
諸雑費	※ 6.0	%	123,490	7,409	06 #01 溶接機損料、溶接機運転経費等
合計	10	t		181,899	
単位当り	1	t		18,189	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V5011
第0-0065号代価表

鋼矢板再設置

t 当り 30,421 円

頁0-0094

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 1.7	人	25,620	43,554	01 RA125 1
とび工	※ 3.2	人	26,145	83,664	02 RA030 1
溶接工	※ 1.7	人	27,615	46,945	03 RA065 1
普通作業員	※ 1.7	人	20,580	34,986	04 RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次25t吊	※ 1.7	日	51,000	86,700	05 KQ498
諸雑費	※ 4.0	%	209,149	8,365	06 #01 溶接機損料、溶接機運転経費等
合計	10	t		304,214	
単位当り	1	t		30,421	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V5005
第0-0066号代価表

大型土のう製作・設置

袋 当り 9,169 円

頁0-0095

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.48	人	25,620	12,297	01 RA125 1 ; 1*10/62*0.59/0.34
特殊作業員	※ 0.48	人	23,625	11,340	02 RA005 1 ; 1*10/62*0.59/0.34
普通作業員	※ 0.48	人	20,580	9,878	03 RA010 1 ; 1*10/62*0.59/0.34
耐候性大型土のう（長期仮設対応型） 110×110cm	10.0	枚	3,500	35,000	04 KC403
土砂 現地流用土利用	10.0	m3	0	0	05 W0001
バックホウ運転(クレーン) 大型土のう製作設置 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン機能付2.9t吊	※ 0.48	日	45,505	21,842	06 V5008 第0-0067号代価表 (機-28)
諸雑費	※ 4.0	%	33,515	1,340	07 #01 製作枠等の費用
合計	10	袋		91,697	
単位当り	1	袋		9,169	

V5008
第0-0067号代価表

バックホウ運転(クレーン) 大型土のう製作設置
クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)
クレーン機能付2.9t吊
日 当り 45,505 円

頁0-0096

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手(特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 57.8	L	123	7,109	02 TSX24 ; 0.175*60*6.3*0.87
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次山積0.45m ³	※ 1.39	日	10,400	14,456	03 KQ030
単位当り	1	日		45,505	

V5006
第0-0068号代価表

大型土のう設置

袋 当り 2,645 円

頁0-0097

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.23	人	25,620	5,892	01 RA125 ; 1*10/86 1
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	02 RA005 ; 1*10/86 1
普通作業員	※ 0.23	人	20,580	4,733	03 RA010 ; 1*10/86 1
バックホウ運転(クレーン) 大型土のう設置 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) クレーン機能付2.9t吊	※ 0.23	日	45,193	10,394	04 V5009 第0-0069号代価表 ; (機-28)
合計	10	袋		26,452	
単位当り	1	袋		2,645	

V5009
第0-0069号代価表

バックホウ運転(クレーン) 大型土のう設置

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)
クレーン機能付2.9t吊

日 当り 45,193 円

頁0-0098

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手(特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 57.8	L	123	7,109	02 TSX24 ; 0.175*60*6.3*0.68
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次山積0.45m ³	※ 1.36	日	10,400	14,144	03 KQ030
単位当り	1	日		45,193	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V5007
第0-0070号代価表

大型土のう撤去

袋 当り 1,307 円

頁0-0099

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.14	人	25,620	3,586	01 RA125 ; 1*10/144
特殊作業員	※ 0.14	人	23,625	3,307	02 RA005 ; 1*10/144
バックホウ運転(クレーン) 大型土のう撤去 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) クレーン機能付2.9t吊	※ 0.14	日	44,153	6,181	03 V5010 第0-0071号代価表 ; (機-28)
合計	10	袋		13,074	
単位当り	1	袋		1,307	

V5010
第0-0071号代価表

バックホウ運転(クレーン) 大型土のう撤去

クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3)

クレーン機能付2.9t吊

日 当り 44,153 円

頁0-0100

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手(特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車)	※ 57.8	L	123	7,109	02 TSX24 ; 0.175*60*6.3*0.57
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次山積0.45m3	※ 1.26	日	10,400	13,104	03 KQ030
※※単位当り※※	1	日		44,153	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4027
第0-0072号代価表

機械盛土（敷均し締固め・路体）

ブルドーザ 11 t 級
排出ガス対策型（第1次）

m 3 当り 331 円

頁0-0101

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ブルドーザ運転 普通 11 t 排出ガス対策型（第1次） 補正なし	※ 2.63	時間	11,054	29,072	01 S4901 第0-0017号代価表
普通作業員	※ 0.20	人	20,580	4,116	02 RA010 敷均し補助労力
合計	100	m 3		33,188	
単位当り	1	m 3		331	
A 作業区分	=3	敷均し及び締固め			
B 工種区分	=1	路体			
C 使用機械	=1	ブルドーザ 11 t 級			
D 現場条件	=2	普通			
E 排出ガス対策区分	=1	排出ガス対策型（第1次）			
*** 1時間当たり敷均し作業量 [m3/時間] *** $Q=10E(11D+8)=68$ $E=0.6 D=0.3$					
*** 1時間当たり締固め作業量 [m3/時間] *** $Q=(V*W*D*E)/N=88$ $V=3500 W=0.7 D=0.3 E=0.6 N=5$					
*** 1時間当たり敷均し締固め作業量 [m3/時間] *** $Q=(Q1*Q2)/(Q1+Q2)=38$ $Q1=68 Q2=88$					

S4033
第0-0073号代価表

耕耘工

m 3 当り 414 円

頁0-0102

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 0.82	日	50,546	41,447	01 S4941 第0-0013号代価表
合計	100	m 3		41,447	
単位当り	1	m 3		414	
A 作業種別	=3	ルーズな状態の積込			
B 施工土量	=1	10000m3未満			
C 制限の有無	=1	制限あり バックホウ山積0.45m3			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

S4075
第0-0074号代価表

ダンプトラック運搬

m 3 当り

1,346 円

ダンプトラック 4 t 車

バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次

頁0-0103

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし	※ 1.00	時間	5,708	5,708	01 S4915 第0-0015号代価表
m3当たり単価		m 3	5,708	1,346	02 +00 5708/4.24
単位当たり	1	m 3		1,346	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック 4 t 車			
B 積込機種	=2	バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数 (β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離 (k m)	=3.1	片道運搬距離 (k m)			
F タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
***** 1時間当たり運搬土量 [m3/時間] *****					
運搬状況による係数 (β)	β = 4.8				
片道運搬距離 (km) (L)	L = 3				
その他作業時間係数 (α)	α = 13				
サイクルタイム (Cm) = β × L + α	Cm = 28				
積載土量	q = 2.2				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 4.24					

S4075
第0-0075号代価表

ダンプトラック運搬

ダンプトラック 4 t 車
バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次

m 3 当り

913 円

頁0-0104

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4 t 車 運搬路面状況 普通 補正なし m3当たり単価	※ 1.00	時間	5,708	5,708	01 S4915 第0-0015号代価表
		m 3	5,708	913	02 +00 5708/6.25
単位当り	1	m 3		913	
A ダンプトラック規格	=2	ダンプトラック 4 t 車			
B 積込機種	=2	バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次			
C 土質区分	=1	粘性土・砂・砂質土・礫質土			
D 運搬状況による係数 (β)	=3	上記以外の運搬			
E 片道運搬距離 (km)	=1.2	片道運搬距離 (km)			
F タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2	運搬路面状況 普通			
***** 1時間当たり運搬土量 [m3/時間] *****					
運搬状況による係数 (β)	β = 4.8				
片道運搬距離 (km) (L)	L = 1				
その他作業時間係数 (α)	α = 13				
サイクルタイム (Cm) = β × L + α	Cm = 19				
積載土量	q = 2.2				
作業効率	E = 0.9				
*** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 6.25					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

V5001
第0-0076号代価表

敷鉄板敷設工

m 2 当り 300 円

頁0-0105

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.26	人	25,620	6,661	01 RA125 1
とび工	※ 0.26	人	26,145	6,797	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.26	人	20,580	5,350	03 RA010 1
バックホウ運転(クレーン) 敷鉄板敷設・撤去 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン機能付2.9 t 吊	※ 0.26	日	42,098	10,945	04 V5003 第0-0077号代価表 1 ; (機 - 2 8)
諸雑費率	※ 1.0	%	29,753	297	05 #01
合計	100	m 2		30,050	
単位当り	1	m 2		300	

V5003
第0-0077号代価表

バックホウ運転(クレーン) 敷鉄板敷設・撤去

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

クレーン機能付2.9t吊

日 当り 42,098 円

頁0-0106

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 58.0	L	123	7,134	02 TSX24 ; 0.175*60*6.3*0.87
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2次山積0.45m ³	※ 1.06	日	10,400	11,024	03 KQ030
単位当り	1	日		42,098	

V5002
第0-0078号代価表

敷鉄板撤去工

m 2 当り 288 円

頁0-0107

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.25	人	25,620	6,405	01 RA125 1
とび工	※ 0.25	人	26,145	6,536	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.25	人	20,580	5,145	03 RA010 1
バックホウ運転(クレーン) 敷鉄板敷設・撤去 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン機能付2.9 t 吊	※ 0.25	日	42,098	10,524	04 V5003 第0-0077号代価表 1 ; (機-28)
諸雑费率	※ 1.0	%	28,610	286	05 #01 吊金具およびワイヤーロープの費用
合計	100	m 2		28,896	
単位当り	1	m 2		288	

SB765
第0-0079号代価表

敷鉄板賃料

鋼板 22×914×1829
供用日数180日

枚 当り 1,991 円

頁0-0108

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,991	1,991	01 E0001
諸雑費	1.000	式	1,991	0	02 #99
単位当り	1	枚		1,991	
A 敷鉄板規格	=1	鋼板 22×914×1829			
B 不足分弁償金 (t/枚)	=0	不足分弁償金 (t/枚)			
C 供用日数 (日)	=180	供用日数 (日)			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=2	整備費計上なし			
基準賃料 13*180=2,340円 整数止め					
減額補正 11*181=1,991円 整数止め					
[比較1]賃料+整備費=1,991+350=2,341円					
[比較2]賃料計上限度額=40,460*0.9=36,414円					
[比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

SB765
第0-0080号代価表

敷鉄板賃料

鋼板 22×914×1829
供用日数120日

枚 当り 1,560 円

頁0-0109

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,560	1,560	01 E0001
諸雑費	1.000	式	1,560	0	02 #99
単位当り	1	枚		1,560	
A 敷鉄板規格	=1	鋼板 22×914×1829			
B 不足分弁償金 (t/枚)	=0	不足分弁償金 (t/枚)			
C 供用日数 (日)	=120	供用日数 (日)			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=2	整備費計上なし			
基準賃料 13*120=1,560円 整数止め [比較1]賃料+整備費=1,560+350=1,910円 [比較2]賃料計上限度額=40,460*0.9=36,414円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

SA005
第0-0081号代価表

仮設材等の運搬

製品長 1 2 m以内
運搬距離 1 9 . 7 k m (×往復)

t 当り 9,320 円

頁0-0110

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t	9,320	9,320	01 E0001 4660*2
諸雑費	1.000	式	9,320	0	02 #99
単位当り	1	t		9,320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2.m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=19.7	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
E 冬期割増区間片道距離 (k m)	=0	冬期割増区間片道距離 (k m)			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
基本運賃 E=4,660円/t					
仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t 整数止め					

大 阪 府

04-628702-30001-4-0

SA009
第0-0082号代価表

仮設材等の積込み、取卸し費

積込み、取卸し（往復分）

t 当り 3,000 円

頁0-0111

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t	750	750	01 KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t	750	750	02 KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t	750	750	03 KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t	750	750	04 KAY12
単位当り	1	t		3,000	
A 作業区分	=7		積込み、取卸し（往復分）		

V5020
第0-0083号代価表

チェーンソー伐開

鋸長 5 0 0 mm

m 2 当り 124 円

頁0-0112

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.01	人	25,620	256	01 RA125
山林砂防工	※ 0.4	人	24,255	9,702	02 RA155
特殊作業員	※ 0.1	人	23,625	2,362	03 RA005
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長 5 0 0 mm	※ 0.1	日	981	98	04 MD321 鋸長 500mm
混合油 混合比 1 : 2.5	※ 0.36	L	210	75	05 T4023
チェーンオイル オールシーズンタイプ	※ 0.01	L	355	3	06 T4000
合計	100	m 2		12,496	
単位当り	1	m 2		124	

大 阪 府

04-628702-30001-4-0