

事業名	拾六個地区					
工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
工事別工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(1)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(1)				
	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
	普通作業員	1.110	人	20,580	22,844	
	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				31,680	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		3,168	
	*** S単-2号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.120	人	20,580	2,470	
	合計				2,470	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		247	
	*** S単-3号 ***					
	ネットフェンス(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1.5m, A-IV型, マッキ着色塗装製, 2.0m, アンカーブロック設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)柵高	1.5m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A-IV型		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	マッキ着色塗装製				
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	アンカーブロック設置				
	ネットフェンス (メッキ着色塗装)	20.000	m	0	0	
	A-IV 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm					
	ネットフェンス用アンカーブロック	10.000	個	550	5,500	
	180×180×450					
	土木一般世話役	0.250	人	25,620	6,405	
	ネット張	0.730	人	20,580	15,023	
	普通作業員	0.180	人	25,620	4,612	
	ネット張	0.910	人	20,580	18,728	
	土木一般世話役	0.010		44,768	448	
	支柱設置					
	普通作業員					
	支柱設置					
	諸雑費					
	合計				50,716	算出数量 20.000 m
	単価		m		2,536	
	*** S単-4号 ***					
	ネットフェンス(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(扉)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1.5m, 格子式両開,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)柵高	1.5m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	格子式両開		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	-				
	ネットフェンス扉	10.000	組	0	0	
	格子式両開					
	土木一般世話役	1.340	人	25,620	34,331	
	普通作業員	3.610	人	20,580	74,294	

事業名	拾六個地区					
工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
工事別工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				108,625	算出数量 10,000 組
	単価		組		10,863	
	*** S単-5号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) A-IV型, 1.5m, アンカーブロック, 廃棄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)層高 3)基礎状況 4)撤去区分 土木一般世話役	A-IV型 1.5m アンカーブロック 廃棄				
	普通作業員	0.230	人	25,620	5,893	
	諸雑費	0.890	人	20,580	18,316	
	合計	0.050		24,209	1,210	
	単価		m		25,419	算出数量 20,000 m
	*** S単-6号 ***					
	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) 格子式両開, 再利用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分 2)撤去区分 土木一般世話役	格子式両開 再利用				
	普通作業員	1.020	人	25,620	26,132	
	合計	2.750	人	20,580	56,595	
	単価		組		82,727	算出数量 10,000 組
	*** S単-7号 ***					
	固化材含有土小運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)材料 2)運搬距離区分 不整地運搬車[クレー型・油圧ガンフ式] クレー型油圧ガンフ 4.0ton 軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー 運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	砂・砂利・栗石 30~50m				
	普通作業員	1.550	供用日	10,200	15,810	
	軽油	76.000	L	122	9,272	
	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				49,022	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		689	
	*** S単-8号 ***					
	改質材含有土小運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)材料 2)運搬距離区分 不整地運搬車[クレー型・油圧ガンフ式] クレー型油圧ガンフ 4.0ton 軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー 運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	砂・砂利・栗石 30~50m				
	普通作業員	1.550	供用日	10,200	15,810	
	軽油	76.000	L	122	9,272	
	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	
	合計				49,022	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		689	

事業名		拾六個地区				
工事名		拾六個地区水路改修(4)工事				
工事別工事名		拾六個地区水路改修(4)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-9号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 セメント類				
	特殊作業員		0.760	人	23,625	17,955
	普通作業員		0.760	人	20,580	15,641
	不整地運搬車[カローラ型、カゴ式、クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		2.080	供用日	11,900	24,752
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー		35.000	L	122	4,270
	運転手(特殊)		1.000	人	23,940	23,940
	合計				86,558	算出数量 34.600 ton
	単価			ton		2,502
	*** S単-10号 ***					
	土木一般世話役			人		1,000 人 歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	基(D3)				
	土木一般世話役		1.000	人	25,620	25,620
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価					25,620
	*** S単-11号 ***					
	普通作業員			人		1,000 人 歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	基(D3)				
	普通作業員		1.000	人	20,580	20,580
	合計				20,580	算出数量 1.000 人
	単価					20,580
	*** S単-12号 ***					
	運転手(特殊)			人		1,000 人 歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	基(D3)				
	運転手(特殊)		1.000	人	23,940	23,940
	合計				23,940	算出数量 1.000 人
	単価					23,940
	*** S単-13号 ***					
	型わく工			人		1,000 人 歩A 当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	基(D3)				
	型わく工		1.000	人	27,090	27,090
	合計				27,090	算出数量 1.000 人
	単価					27,090

事業名	拾六個地区					
工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
工事別工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-14号 ***					
	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 溶接工	基(D3)				
		1.000	人	27,615	27,615	
	合計				27,615	算出数量 1.000 人
	単価				27,615	
	*** S単-15号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 交通誘導警備員B	基(D3)				
		1.000	人	12,705	12,705	
	合計				12,705	算出数量 1.000 人
	単価				12,705	
	*** S単-16号 ***					
	残存(埋設)型枠工(支給品)		枚		1,000	歩A 当たり算出
	残存(埋設)型枠工(支給品) 500×500×30.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
	残存(埋設)型枠工(支給品) 支給品 500×500×30		1.000	枚	1,200	1,200
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単-17号 ***					
	残存(埋設)型枠組立金物(支給品)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	残存(埋設)型枠組立金物(支給品)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
	残存(埋設)型枠組立金物(支給品) 支給品		1.000	m ²	1,800	1,800
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単-18号 ***					
	残土処分費		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 固化材含有土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	固化材含有土 3,240円				
	残土処分費 固化材含有土		1.000	m ³	3,240	3,240
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修(4)工事						
工事別工事名: 拾六個地区水路改修(4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-19号 ***						
	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物					
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	産業廃棄物				
	3)単価の入力	3,055円				
	産業廃棄物処分費	1,000	m3	3,055	3,055	
	産業廃棄物					
	合計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,055	
*** S単-20号 ***						
	残土処分費 阪南二区		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 阪南二区			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	残土					
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	残土				
	3)単価の入力	1,800円				
	残土処分費 阪南二区	1,000	m3	1,800	1,800	
	残土					
	合計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,800	
*** S単-21号 ***						
	残土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力	2,520円				
	残土処分費	1,000	m3	2,520	2,520	
	合計				2,520	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,520	
*** S単-22号 ***						
	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する					
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色) C-4E	1,200	m	7,353	8,824	
	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C-4E	1,000	m	6,120	6,120	
	合計				2,704	算出数量 1,000 m
	単価		m		2,704	
*** S単-23号 ***						

事業名	拾六個地区					
工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
工事別工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール撤去】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C・4E、受けない、無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土中建込用				
	2)規格	B・C・4E				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
	5)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,082	1,082	算出数量 1,000 m
	合計				1,082	
	単価		m		1,082	
	*** S単-24号 ***					
	下地処理工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	高压洗浄工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	高压洗浄工, 14.7Mpa					
	1)施工区分	高压洗浄工				
	2)吐出压力	14.7Mpa				
	土木一般世話役	0.710	人	25,620	18,190	
	特殊作業員	1.420	人	23,625	33,548	
	普通作業員	2.130	人	20,580	43,835	
	高压洗浄機[工専用・エンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	5,940	5,168	
	ガソリン					
	J1S2号 レギュラースタンド	23.000	L	150	3,450	
	諸雑費 27%	0.270		95,573	25,805	
	合計				129,996	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		1,300	
	*** S単-25号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り					
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1,000	日	40,800	40,800	算出数量 1,000 日
	合計				40,800	
	単価		日		40,800	
	*** S単-26号 ***					
	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置, ラフレンクレーン, 1m3, 大型土のう袋, あり, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置				
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1,000	人	25,620	25,620	
	特殊作業員	1,000	人	23,625	23,625	
	普通作業員	1,000	人	20,580	20,580	
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1,000	日	40,800	40,800	

事業名：拾六個地区							
工事名：拾六個地区水路改修（４）工事							
工事別工事名：拾六個地区水路改修（４）工事							
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
	合計				110,625	算出数量 80,000 袋	
	単価		袋		1,383		
	*** S単- 27号 ***						
	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出	
	大型土のう工 撤去、ラフレンクレーン、1m3、大型土のう袋、あり、あり			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0		
	1) 施工区分	撤去					
	2) 施工機械区分	ラフレンクレーン					
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000					
	5) 購入土材発量 (m3 / 袋)	1.000m3					
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋					
	7) 単価 0円区分 (大型土のう袋)	あり					
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり					
	土木一般世話役	1.000	人	25,620	25,620		
	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625		
	ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次・2次・3次)] 吊上能力 25t 吊	1.000	日	40,800	40,800		
	合計				90,045	算出数量 134,000 袋	
	単価		袋		672		
	*** S単- 28号 ***						
	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出	
	排水ポンプ運転 1) 作業時排水、0以上～40未満、発動発電機、あり			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0		
	1) 運転日数	1					
	2) 排水方法	作業時排水					
	3) 排水量 (m3 / h)	0以上～40未満					
	4) 動力区分	発動発電機					
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 150mm	1.200	日	412	494		
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)] 25kVA	1.200	日	1,490	1,788		
	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	26.000	L	122	3,172		
	特殊作業員	0.140	人	23,625	3,308		
	諸雑費	0.030		8,762	263		
	合計				9,025	算出数量 1,000 箇所	
	単価		箇所		9,025		
	*** S単- 29号 ***						
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出	
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0		
	1) ポンプ台数区分	1～5台					
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし					
	バックホ [クロー型・クレーン機能付・排対型 (1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	0.580	日	16,400	9,512		
	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810		
	特殊作業員	0.100	人	23,625	2,363		
	普通作業員	2.000	人	20,580	41,160		
	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	35.000	L	122	4,270		
	運転手 (特殊)	0.500	人	23,940	11,970		
	合計				82,085	算出数量 1,000 箇所	
	単価		箇所		82,085		

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修(4)工事						
工事別工事名:拾六個地区水路改修(4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-30号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
	普通作業員	0.100	人	20,580	2,058	
	諸雑費	0.130		3,083	401	
	バックホウ[カー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,830	1,043	
	運転手(特殊)	0.090	人	23,940	2,155	
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	3.600	L	122	439	
	合計				7,121	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,121	
	*** S単-31号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
	土木一般世話役	0.040	人	25,620	1,025	
	特殊作業員	0.050	人	23,625	1,181	
	普通作業員	0.190	人	20,580	3,910	
	諸雑費	0.030		6,116	183	
	バックホウ[カー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,830	677	
	運転手(特殊)	0.060	人	23,940	1,436	
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	2.300	L	122	281	
	合計				8,693	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,693	
	*** S単-32号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 144.常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	144				
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	864.000	kWh	0	0	
	特殊作業員	18.720	人	23,625	442,260	
	諸雑費	0.170		442,260	75,184	
	合計				517,444	算出数量 1.000 箇所
	単価				517,444	
	*** S単-33号 ***					
	排水ポンプ掘付撤去(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ掘付撤去(小口径) 口径100mm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径100mm				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修 (4) 工事						
工事別工事名: 拾六個地区水路改修 (4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.500	人	25,620	12,810	
	普通作業員	1.000	人	20,580	20,580	
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 運転手 (特殊)	0.500	日	10,700	5,350	
	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	22.000	L	122	2,684	
	合計				49,564	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		49,564	
	*** S単- 34号 ***					
	低圧引込設備		箇所			1.000 箇所 歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 148日			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 148.000日				
	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	21,600	21,600	
	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	4,210	4,210	
	ステープブロック (ロッド付) No.2 長600mm×幅300mm	1.000	組	5,320	5,320	
	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	10,200	10,200	
	その他材料 10%	0.100		61,330	6,133	
	損料 0.0639%	0.095		67,463	6,409	
	電工 (設置)	2.540	人	23,205	58,941	
	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,580	45,276	
	雑品 0.5%	0.005		171,680	858	
	電工 (撤去)	1.270	人	23,205	29,470	
	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,580	22,638	
	合計				163,592	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		163,592	
	*** S単- 35号 ***					
	低圧移動電線		m			100.000 m 歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 148日			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 相別区分 2) ケブ#規格 (mm2) 3) 施工区別 4) ケブ#の供用日数	三相 14 設置～損料～撤去 148.000日				
	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,188	118,800	
	損料 0.0639%	0.095		118,800	11,286	
	電工 (設置)	3.300	人	23,205	76,577	
	雑品 0.5%	0.005		195,377	977	
	電工 (撤去)	1.650	人	23,205	38,288	
	合計				127,128	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,271	
	*** S単- 36号 ***					
	搬出		m3			1.000 m3 歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石・ナフ・カド・無し・無し・5.000m3未満・---			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修(4)工事						
工事別工事名:拾六個地区水路改修(4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	岩塊・玉石 おブノカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		399.1	
	*** S単- 37号 ***					
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		982.3	
	*** S単- 38号 ***					
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		202	
	*** S単- 39号 ***					
	大型土糞積込積卸 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		202	
	*** S単- 40号 ***					
	床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,958	
	*** S単- 41号 ***					
	河床土砂撤去工(固化材添加材) SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 無し				

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修(4)工事						
工事別工事名: 拾六個地区水路改修(4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		169	
	*** S単- 42号 ***					
	河床土砂撤去工(改質材添加材)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		223.2	
	*** S単- 43号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,518	
	*** S単- 44号 ***					
	大壺池仮設土流用(改質材含有土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,518	
	*** S単- 45号 ***					
	阪南二区運搬(一般道路)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		5,035	
	*** S単- 46号 ***					
	大型土嚢運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修 (4) 工事						
工事別工事名: 拾六個地区水路改修 (4) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		428.5	
	*** S単-47号 ***					
	大型土嚢運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホフ山積1.4m3(平積1.0m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.5km以下				
	単 価		m3		1,125	
	*** S単-48号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、有り、5.7km以下、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		1,395	
	*** S単-49号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,053	
	*** S単-50号 ***					
	均しコンクリート (18-8-25(20)BB)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポン 車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、60m以下、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	高炉セメント 18-8-20 (25)		m3			材変
	単 価		m3		26,810	
	*** S単-51号 ***					

事業名 拾六個地区						
工事名 拾六個地区水路改修(4)工事						
工事別工事名: 拾六個地区水路改修(4)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	均しコンクリート (18-8-25(20)BB) 小型割増		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 一般養生,60m以下,--,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	高炉セメント (小型割増) 18-8-20 (25) BB		m3			材変
	単 価		m3		31.090	
	*** S単- 52号 ***					
	被覆コンクリート (18-12-25(20)BB)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 一般養生,60m以下,--,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	高炉セメント 18-12-25 (20)		m3			材変
	単 価		m3		26.810	
	*** S単- 53号 ***					
	被覆コンクリート (18-12-25(20)BB) 小型割増		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 一般養生,60m以下,--,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	高炉セメント 18-12-20 (25) 小型割増		m3			材変
	単 価		m3		31.090	
	*** S単- 54号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8体以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m2		4.471	
	*** S単- 55号 ***					

事業名		拾六個地区				
工事名		拾六個地区水路改修(4)工事				
工事別工事名		拾六個地区水路改修(4)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単-1号 ***						
	地盤改良工(床掘工) 吸水性泥土改質材		m ²		38,700	歩A 算出数量 38.700 m ²
	バックホウ山積0.2m ³ t=0.5m 310kg/m ³					
	土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	S単 10号
	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	S単 11号
	安定処理材	6.000	ton	20,000	120,000	
	バックホウ(クローラ型・クレーン機能付) 排対 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	1.180	日	5,980	7,056	
	軽油 JIS1.2号 ローリー	30.900	L	122	3,770	
	運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 12号 算出数量
	合計				178,487	38.700 m ²
	単価		m ²		4,612	
*** 丁単-2号 ***						
	埋戻工(小規模土工)		m ³		1,000	歩A 算出数量
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(1)	1.000	m ³	3,168	3,168	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³	982.3	982	S単 37号 算出数量 1.000 m ³
	合計				4,150	
	単価		m ³		4,150	
*** 丁単-3号 ***						
	残土運搬(処分費含)		m ³		1,000	歩A 算出数量
	固化材含有土 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	1.000	m ³	2,518	2,518	S単 43号
	残土処分費 固化材含有土	1.000	m ³	3,240	3,240	S単 18号 算出数量 1.000 m ³
	合計				5,758	
	単価		m ³		5,758	
*** 丁単-4号 ***						
	ガードレール撤去・復旧工		m		1,000	歩A 算出数量
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,082	1,082	S単 23号
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	2,704	2,704	S単 22号 算出数量 1.000 m
	合計				3,786	
	単価		m		3,786	
*** 丁単-5号 ***						
	残存(埋設)型枠工		m ²		1,000	歩A 算出数量
	残存(埋設)型枠設置費	1.000	m ²	3,627	3,627	C単 1号
	残存(埋設)型枠材料費	1.000	m ²	6,600	6,600	C単 2号 算出数量 1.000 m ²
	合計				10,227	

事業名： 拾六個地区

工事名： 拾六個地区水路改修 (4) 工事

工事別工事名： 拾六個地区水路改修 (4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		10,227	
	*** 丁単-6号 ***					
	残存(埋設)型枠工(材料支給品)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	残存(埋設)型枠設置費	1.000	m ²	3,627	3,627	C単 1号
	残存(埋設)型枠材料費 (支給品)	1.000	m ²	0	0	C単 3号
	合 計				3,627	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		3,627	
	*** 丁単-7号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎) 吸水性粘土改質材		m ²		38,700	歩A 当たり算出
	バックホウ山積0.2m3 t=0.5m 310kg/m3 土木一般世話役	0.460	人	25,620	11,785	S単 10
	普通作業員	0.580	人	20,580	11,936	S単 11号
	安定処理材	6.000	ton	20,000	120,000	
	バックホウ(クローラ型・クレーン機能付) 排対 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.180	日	5,980	7,056	
	軽油	30.900	L	122	3,770	
	JIS1.2号 ローリー 運転手(特殊)	1.000	人	23,940	23,940	S単 12号 算出数量 38,700 m ²
	合 計				178,487	
	単 価		m ²		4,612	
	*** 丁単-8号 ***					
	産業廃棄物処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	設備搬出 岩塊・玉石、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、 SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下、 産業廃棄物処分費 産業廃棄物	1.000	m ³	399.1	399	S単 36号
		1.000	m ³	1,395	1,395	S単 48号
		1.000	m ³	3,055	3,055	S単 19号 算出数量 1,000 m ³
	合 計				4,849	
	単 価		m ³		4,849	
	*** 丁単-9号 ***					
	阪南二区処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	高架下仮置部搬出土(R4.6月中) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m ³	202	202	S単 38号
	阪南二区運搬(一般道路) 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、60.0km 以下	1.000	m ³	5,035	5,035	S単 45号
	残土処分費 阪南二区 残土	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 20号 算出数量 1,000 m ³
	合 計				7,037	
	単 価		m ³		7,037	

事業名	拾六個地区					
工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
工事別工事名	拾六個地区水路改修(4)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
	残存(埋設)型枠設置費		m ²		100.000	歩A m ² 当たり算出
	土木一般世話役	2.000	人	25,620	51,240	S単 10号
	型わく工	4.800	人	27,090	130,032	S単 13号
	普通作業員	3.300	人	20,580	67,914	S単 11号
	溶接工	2.300	人	27,615	63,515	S単 14号
	雑品	0.160		312,701	50,032	
	合計				362,733	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,627	
	*** C単-2号 ***					
	残存(埋設)型枠材料費		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	残存(埋設)型枠工 500×500×30	4.000	枚	1,200	4,800	
	残存(埋設)型枠組立金物	1.000	m ²	1,800	1,800	
	合計				6,600	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		6,600	
	*** C単-3号 ***					
	残存(埋設)型枠材料費 (支給品)		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	残存(埋設)型枠工 (支給品) 500×500×30,	4.000	枚	0	0	S単 16号
	残存(埋設)型枠組立金物 (支給品)	1.000	m ²	0	0	S単 17号
	合計				0	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		0	