

## 設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R4	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2022-10-016526		
工 事 名 称	むろいけ園地園路復旧（4）工事		
工 事 場 所	四條畷市逢阪地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ～ 令和 5年 2月28日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設 計 大 要	園路復旧工 一式		
設計金額	金	7,060,900	円
消費税抜き金額	金	6,419,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	641,900	円

# 総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 実施設計書 04-628703-52101-4-0 0 1 実施単価 I9 四條畷市 0-04.09.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前世代
諸経費体系 前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上	

# 総括情報表

頁0-0002

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備考
本工事費	6,419,000	641,900	7,060,900	数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの) 後の文字は、金抜設計書では出力されません
合計	6,419,000	641,900	7,060,900	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
本工事費					X1000	
1 園路復旧工					Y1900	
1 仮設工(ほか、	1	式	2,772,570	2,772,000	Y1900	第0001号内訳書
直接工事費計	1	式	216,808	216,000		第0002号内訳書
共通仮設費 (率分) 2988000*(0.1519*1.0)*1.04 対象額……………2,988,000 率……………0.1519				2,988,000		
1 運搬費 (積上分)				472,000	Z0001	
6 運賃(撤去時) 製品長12m以内 距離10kmまで	7.22	t	4,350	31,407	W0001	
6 仮設材等取卸し費 基地取卸し	7.22	t	750	5,415	W0001	
1 準備費 (積上分)					Z0002	
				4,000		

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数に対する  
内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 草刈機伐開 1種	140.7	m <sup>2</sup>	33	4,643	S4000 0 第0-0035号代価表
共通仮設費計					
純工事費計				512,000	
現場管理費 3500000*(0.4575*1.0)*1.06 対象額……………3,500,000 率……………0.4575				3,500,000	
工事原価計				1,697,000	
一般管理費等 5197000*(0.2349*1.00+0.0004) 対象額……………5,197,000 率……………0.2349				5,197,000	
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む)	5,197,000	前払補正係数 1.0000		1,222,000	Z0041
当初原価					
工事価格				0	
消費税等相当額 6419000*0.10 対象額……………6,419,000 率……………0.1000				6,419,000	
				641,900	



Y1900  
第0001号内訳書

園路復旧工

式 当り 2,772,570円

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 補強土壁工				Y2900	
	1	式	2,041,096	2,041,096	第0003号内訳書
2 暗渠排水工				Y2900	
	1	式	139,278	139,278	第0004号内訳書
2 路盤工				Y2900	
	1	式	389,987	389,987	第0005号内訳書
2 法面保護工				Y2900	
	1	式	202,209	202,209	第0006号内訳書
	1	式		2,772,570	
**単位当り**					



Y1900  
第0002号内訳書


仮設工ほかに  
式 当り

216,808円

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 資材搬入路工				Y2900	
	1	式	64,348	64,348	第0007号内訳書
2 安全対策				Y2900	
	1	式	152,460	152,460	第0008号内訳書
***単位当り***	1	式		216,808	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 調整トップマットS Φ6.0*5.0-200*250-800*3000	1	ユニット	19,200	19,200	W0001
6 調整トップマットS Φ6.0*5.0-200*250-1800*3000	9	ユニット	35,600	320,400	W0001
6 調整トップマットS Φ6.0*5.0-200*250-1800*3500	3	ユニット	36,700	110,100	W0001
6 ワイヤーマットS Φ6.0*5.0-200*250-800*2500	1	ユニット	10,000	10,000	W0001
6 ワイヤーマットS Φ6.0*5.0-200*250-1800*2500	12	ユニット	19,200	230,400	W0001
6 ワイヤーマットS Φ6.0*5.0-200*250-800*3000	1	ユニット	10,900	10,900	W0001
6 ワイヤーマットS Φ6.0*5.0-200*250-1800*3000	14	ユニット	20,700	289,800	W0001
6 ワイヤーマットS Φ6.0*5.0-200*250-1800*3500	6	ユニット	22,500	135,000	W0001
6 ワイヤーマットS Φ7.5*6.0-200*250-1800*2500	4	ユニット	24,600	98,400	W0001



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 バックマツトS(端部処理用) Φ7.5*5.0-100*112-2000*560	9	枚	3,500	31,500	W0001	
6 植生マツト(端部処理用) 不織布付 W=750mm	17	m	1,600	27,200	W0001	
6 壁面組立工 補強土壁工					V0001	0
6 補強材敷設工 補強土壁工	60.7	m <sup>2</sup>	1,512	91,778	V0002	第0-0001号代価表 0
6 天端組立工 補強土壁工	149.0	m	117	17,433	V0003	第0-0002号代価表 0
6 土砂掘削(切取) 園路 地山の掘削・積込 平積0.2m3BH	24.6	m	625	15,375	S4N01	第0-0003号代価表 0
6 土砂掘削 補強土壁 地山の掘削・積込 平積0.2m3BH	48	m <sup>3</sup>	973	46,704	S4N01	第0-0004号代価表 0
6 盛土(中詰土) 補強土壁 ルーズな状態の積込 平積0.2m3BH	196	m <sup>3</sup>	973	190,708	S4N01	第0-0006号代価表 0
6 まき出し・敷均し・締め 補強土壁	176	m <sup>3</sup>	874	153,824	V0004	第0-0007号代価表 0
	176	m <sup>3</sup>	854	150,304		第0-0008号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 水平排水材 B-300 バズリックドレーン同等品以上	38.0	m	500	19,000	W0001
6 水平排水材設置工					V0016 0
6 暗渠排水材 B-300 バズリックドレーン同等品以上	38.0	m	72	2,736	W0001 第0-0013号代価表
6 暗渠排水材設置工	22.5	m	500	11,250	V0016 0
6 フィルター材 (単粒砕石) S-30	22.5	m	72	1,620	W0001 第0-0014号代価表
6 吸出防止材設置工 材料込	5.9	m <sup>3</sup>	3,950	23,305	V0015 0
6 土中集排水管設置工 据付 有孔管Φ150	64.3	m <sup>2</sup>	594	38,194	SZA589 0 第0-0015号代価表
6 排出管設置工 据付 無孔管Φ200	25.5	m	1,494	38,097	SZA589 0 第0-0016号代価表
**単位当り**	1	式	2,538	5,076	第0-0017号代価表
				139,278	

Y2900  
第0005号内訳書

路盤工

式 当り 389,987円

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 転落防止柵工				Y3900	
	1	式	194,037	194,037	第0009号内訳書
3 排水工				Y3900	
	1	式	119,618	119,618	第0010号内訳書
3 砕石工				Y3900	
	1	式	49,933	49,933	第0011号内訳書
3 撤去工				Y3900	
	1	式	26,399	26,399	第0012号内訳書
**単位当り**	1	式		389,987	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 丸太柵工 H=0.5m 材工共	24.0	m	6,737	161,688	V0005 0 第0-0028号代価表
6 階段間法面仕上げ 砂、砂質土、粘性土	140.7	m <sup>2</sup>	288	40,521	V1000 0 第0-0032号代価表
***単位当り***	1	式		202,209	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 切土 地山の掘削・積込 平積0.2m3BH	32	m 3	973	31,136	S4N01 0 第0-0033号代価表
6 盛土 地山の掘削・積込 平積0.2m3BH	38	m 3	874	33,212	S4N01 0 第0-0034号代価表
***単位当り***	1	式		64,348	



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 交通誘導警備員B	12	#人	12,705	152,460	RA227 0
***単位当り***	1	式		152,460	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 杭木 (Φ10cm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防錆剤処理 ボルト穴加工4箇所	16	本	3,390	54,240	W0001
6 横木 (Φ10cm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防錆剤処理 ボルト穴加工2箇所付	30	本	3,150	94,500	W0001
6 ボルト W1/2×250	60	本	86.1	5,166	V0010 0
6 転落防止柵設置工 H=1.1m	21.0	m	1,911	40,131	第0-0018号代価表
***単位当り***	1	式		194,037	



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 クラッシュヤラン C-40	7.0	m <sup>3</sup>	2,500	17,500	TCD14 0
6 クラッシュヤラン敷均し バックホウ平積0.2m <sup>3</sup> 標準型・排ガス2次	69.9	m <sup>2</sup>	464	32,433	V0012 0 第0-0022号代価表
***単位当り***	1	式		49,933	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 中詰土掘削 テラセル撤去 地山の掘削・積込 平積0.2m3BH	5	m 3	973	4,865	S4N01 0 第0-0024号代価表
6 敷鉄板撤去 撤去 平積0.2m3BH	42.5	m 2	415	17,637	S4N06 0 第0-0025号代価表
6 コンクリートブロック移設工 地山の掘削・積込	3	m 3	1,299	3,897	S4N01 0 第0-0027号代価表
***単位当り***	1	式		26,399	