

S4N01
第0-0001号代価表

土砂掘削

地山の掘削・積込 平積0.2m3BH

m 3 当り 683 円

頁0-0020

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－18) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 1.59	日	42,956	68,300	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		68,300	
単位当り	1	m 3		683	
A 作業種別	=1	地山の掘削・積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=1	溪間工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

S4941
第0-0002号代価表

バックホウ運転；（機－１８）

クローラ型 山積0.28m3
排ガス対策型（第３次基準）

日 当り 42,956 円

頁0-0021

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 40.00	L	122	4,880	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス３次；山積0.28m3	※ 1.52	供用日	9,300	14,136	03 M4801
＊＊単位当り＊＊	1	日		42,956	
A 規格	=1	クローラ型 山積0.28m3			
B 機種	=3	排ガス対策型（第３次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=40	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.52	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８ 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =40.00 機械損料数量=1.52					

S4N02
第0-0003号代価表

岩掘削
m 3 当り 2,497 円
バケット容量（山積）0. 2 5 ～ 0. 3 m 3
軟岩（I）B

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
油圧ブレーカ運転；（機－3） バケット容量（山積）0. 2 5 ～ 0. 3 m 3 排出ガス対策型（第3次）	※ 2.65	時間	8,974	23,781	01 S4954 第0-0004号代価表 1
諸雑費	※ 5.00	%	23,781	1,189	02 #01
合計	10	m 3		24,970	
単位当り	1	m 3		2,497	
A 岩石区分	=1	軟岩（I）B			

S4954
第0-0004号代価表

油圧ブレーカ運転；（機－3）

バケット容量（山積）0.25～0.3m³
排出ガス対策型（第3次）

時間 当り 8,974 円

頁0-0023

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 6.30	L	122	768	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス3次；山積0.28m ³	※ 1.00	時間	2,520	2,520	03 M4801
油圧ブレーカ賃料（アタッチメント） ；バケット容量0.25～0.3m ³	※ 0.16	日	11,600	1,856	04 KQH05
※※単位当り※※	1	時間		8,974	
A バックホウ機械損料補正	=1	補正值＋0.10			
【機－3 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=41.000*0.153=6.30 岩石割増=900*1.100+5,860/(690/180)=2,520					

S4N01
第0-0005号代価表

掘削岩除去

ルーズな状態の積込 平積0.2m3BH

m 3 当り 631 円

頁0-0024

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－1 8) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 1.47	日	42,956	63,145	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		63,145	
単位当り	1	m 3		631	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=1	溪間工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

SZA181 第0-0006号代価表	土砂埋戻し m 3 当り 3,412 円	小規模 土砂	施工パッケージ 頁0-0025
-----------------------	--	-----------	--------------------

機械構成比 K : 10.54%		労務構成比 R : 85.61%		材料構成比 Z : 3.85%		市場単価構成比 S : 0.00%		標準単価 P : 3,539.8			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構 成 比		単 価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
積算単価				3,412		標準単価		3,539.8		P' EP001	
【補正式】 3,411.06245 = 3,539.80000 * { 《機械補正》 ([9.890/100*8,670/8,920] + [0.650/100*496/515]) * [10.540/(9.890+0.650)] 《労務補正》 + ([48.850/100*20,580/21,600] + [19.390/100*23,625/24,700] + [17.370/100*23,940/24,600]) * [85.610/(48.850+19.390+17.370)] 《材料補正》 + ([3.240/100*122/115] + [0.610/100*149/131]) * [3.850/(3.240+0.610)] 《全体補正》 + [100-10.540-85.610-3.850]/100 }											
【入力条件】 A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =2 =1		上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増なし 全ての費用							

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0026

機械構成比 K : 10.54% 労務構成比 R : 85.61% 材料構成比 Z : 3.85% 市場単価構成比 S : 0.00% 標準単価 P : 3,539.8

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次山積0.28m ³	9.89%	8,670	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次山積0.28m ³	8,920	K1 MA204 TZMA204
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg	0.65%	496	タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg	515	K2 MC271 TZMC271
普通作業員	48.85%	20,580	普通作業員	21,600	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	19.39%	23,625	特殊作業員	24,700	R2 RA005 TZRA005
運転手 (特殊)	17.37%	23,940	運転手 (特殊)	24,600	R3 RA070 TZRA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	3.24%	122	軽油 1.2号 パトロール給油	115	Z1 TSX24 TZTSX24
ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.61%	149	ガソリン レギュラー スタンド	131	Z2 TSX32 TZTSX32

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

SZA181 第0-0007号代価表	破砕片埋戻し m 3 当り 3,412 円	小規模 土砂	施工パッケージ 頁0-0027
-----------------------	---	-----------	--------------------

機械構成比 K : 10.54%		労務構成比 R : 85.61%		材料構成比 Z : 3.85%		市場単価構成比 S : 0.00%		標準単価 P : 3,539.8			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
積算単価				3,412		標準単価		3,539.8		P' EP001	
【補正式】 3,411.06245 = 3,539.80000 * { 《機械補正》 ([9.890/100*8,670/8,920] + [0.650/100*496/515]) * [10.540/(9.890+0.650)] 《労務補正》 + ([48.850/100*20,580/21,600] + [19.390/100*23,625/24,700] + [17.370/100*23,940/24,600]) * [85.610/(48.850+19.390+17.370)] 《材料補正》 + ([3.240/100*122/115] + [0.610/100*149/131]) * [3.850/(3.240+0.610)] 《全体補正》 + [100-10.540-85.610-3.850]/100 }											
【入力条件】 A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =2 =1		上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増なし 全ての費用							

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0028

機械構成比 K : 10.54% 労務構成比 R : 85.61% 材料構成比 Z : 3.85% 市場単価構成比 S : 0.00% 標準単価 P : 3,539.8

代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次山積0.28m ³	9.89%	8,670	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次山積0.28m ³	8,920	K1 MA204 TZMA204
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg	0.65%	496	タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg	515	K2 MC271 TZMC271
普通作業員	48.85%	20,580	普通作業員	21,600	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	19.39%	23,625	特殊作業員	24,700	R2 RA005 TZRA005
運転手 (特殊)	17.37%	23,940	運転手 (特殊)	24,600	R3 RA070 TZRA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	3.24%	122	軽油 1.2号 パトロール給油	115	Z1 TSX24 TZTSX24
ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.61%	149	ガソリン レギュラー スタンド	131	Z2 TSX32 TZTSX32

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

S4N01
第0-0008号代価表

掘削土砂上流部敷均し
m 3 当り 631 円
ルーズな状態の積込 平積0.2m3BH

頁0-0029

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－1 8) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 1.47	日	42,956	63,145	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		63,145	
単位当り	1	m 3		631	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=1	溪間工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

S4N01
第0-0009号代価表

掘削岩上流部敷均し

ルーズな状態の積込 平積0.2m3BH

m 3 当り 631 円

頁0-0030

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－1 8) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 1.47	日	42,956	63,145	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		63,145	
単位当り	1	m 3		631	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=1	溪間工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

S4509
第0-0010号代価表

岩盤掘削面整形
m² 当り 2,001 円

頁0-0031

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.15	人	25,620	3,843	01 RA125 1
普通作業員	※ 0.30	人	20,580	6,174	02 RA010 1
特殊作業員	※ 0.30	人	23,625	7,087	03 RA005 1
諸雑費	※ 17.00	%	17,104	2,907	04 #01 空気圧縮機、ピックハンマ等の費用
合計	10	m ²		20,011	
単位当り	1	m ²		2,001	

S4N08
第0-0011号代価表

鋼製枠組立工
平積0.2m3BH 材料費は別途計上
t 当り 54,638 円

頁0-0032

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.15	人	25,620	3,843	01 RA125
普通作業員	※ 1.18	人	20,580	24,284	02 RA010
鋼製枠	1.00	t	0	0	03
バックホウ（クレーン機能付）運転 クローラ型 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型（1次）	※ 4.08	時間	6,498	26,511	04 S4909 第0-0012号代価表
※※単位当り※※	1	t		54,638	
A 鋼製枠単価（円／t）	=0	鋼製枠単価（円／t）			

S4909
第0-0012号代価表

バックホウ（クレーン機能付）運転

クローラ型 山積0.28m³ 1.7t吊
排出ガス対策型（1次）

時間 当り 6,498 円

頁0-0033

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 6.30	L	122	768	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 クレーン付・排ガス1次山積0.28m ³	※ 1.00	時間	1,900	1,900	03 MA223
※※単位当り※※	1	時間		6,498	
A バックホウ規格 B 機種	=3 =1	クローラ型 山積0.28m ³ 1.7t吊 排出ガス対策型（1次）			
【機－1 数量算定】 燃料消費量=41.000*0.153=6.30 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16					

S4N09
第0-0013号代価表

詰石工
平積0.2m3BH
m 3 当り 9,433 円

頁0-0034

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.10	人	20,580	2,058	01 RA010
詰石	1.00	m 3	4,000	4,000	02
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1次 補正なし	※ 0.53	時間	6,368	3,375	03 S4900 第0-0014号代価表
※※単位当り※※	1	m 3		9,433	
A 詰石単価 (円／m 3)	=4000	詰石単価 (円／m 3)			

S4900
第0-0014号代価表

バックホウ運転

クローラ型 山積0.28m³（平積0.2m³）1次
補正なし

時間 当り 6,368 円

頁0-0035

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 0.16	人	23,940	3,830	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 6.30	L	122	768	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次山積0.28m ³	※ 1.00	時間	1,770	1,770	03 MA191
※※単位当り※※	1	時間		6,368	
A バックホウ規格 B 岩石補正	=1 =1	クローラ型 補正なし	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1次		
【機－1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=41.000*0.153=6.30					

V0002
第0-0015号代価表

吸出防止材設置工（堤体部）

m 2 当り 572 円

頁0-0036

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.06	人	20,580	1,234	01 RA010
吸出防止材(ステラシートSS 同等品以上) t=10mm	10.7	m 2	420	4,494	02 W0001
合計	10	m 2		5,728	
単位当り	1	m 2		572	

V0003
第0-0016号代価表

中詰材流出防止材取付工

m 2 当り 411 円

頁0-0037

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.20	人	20,580	4,116	01 RA010
合計	10	m 2		4,116	
単位当り	1	m 2		411	

S4N10
第0-0017号代価表

カゴ枠工(間詰部)

平積0.2m3BH

m 当り 11,903 円

頁0-0038

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.17	人	25,620	4,355	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.19	人	23,625	4,488	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.58	人	20,580	11,936	03 RA010 1
かご枠	10.00	m	6,650	66,500	04
詰石	3.80	m ³	4,000	15,200	05
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1次 補正なし	※ 2.47	時間	6,368	15,728	06 S4900 第0-0014号代価表
諸雑費	※ 4.00	%	20,779	831	07 #01
合計	10	m		119,038	
単位当り	1	m		11,903	
A 鋼製かご枠工規格	=1	幅 80cm			
B 詰石・詰土区分	=1	詰石			
C 詰石または詰土単価 (円/m ³)	=4000	詰石または詰土単価 (円/m ³)			
D かご枠単価 (円/m)	=6650	かご枠単価 (円/m)			

V0002
第0-0018号代価表

吸出防止材設置工（間詰部）

m 2 当り 572 円

頁0-0039

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.06	人	20,580	1,234	01 RA010
吸出防止材(ステラシートSS 同等品以上) t=10mm	10.7	m 2	420	4,494	02 W0001
合計	10	m 2		5,728	
単位当り	1	m 2		572	

V0029
第0-0019号代価表

カゴ枠工（洗掘防止部）

平積0.2m3BH
幅1.0m

m 当り 13,391 円

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.21	人	25,620	5,380	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.70	人	20,580	14,406	03 RA010 1
かご枠	10	m	7,054	70,540	04 W0001
詰石	4.75	m ³	4,000	19,000	05 W0001
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1次 補正なし	※ 2.87	時間	6,368	18,276	06 S4900 第0-0014号代価表 (機-1)
諸雑費	※ 3.5	%	25,219	882	07 #01
合計	10	m		133,917	
単位当り	1	m		13,391	

SF316
第0-0020号代価表

法面工 人力施工による植生工
m 2 当り 914 円

植生シート工 肥料袋無（標準品）

頁0-0041

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品	1.000	m 2	914	914	01 RF156 795.6*1.15 【4週8休以上】
諸雑費	1.000	式	914	0	02 #99
＊＊単位当り＊＊	1	m 2		914	
A 工種 B 施工規模（A＝1～3時選択）	=2 =3	植生シート工 肥料袋無（標準品） 施工規模 5 0 0 m 2 未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.15)*1.00=1.150					

V0004
第0-0021号代価表

鋼材積込

平積0.6m3BH

t 当り 1,041 円

頁0-0042

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.14	人	25,620	3,586	01 RA125 1
とび工	※ 0.14	人	26,145	3,660	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.14	人	20,580	2,881	03 RA010 1
バックホウ運転（クレーン仕様） クローラ型 山積0.8m3 2.9t吊 排出ガス対策型（3次）	※ 0.14	日	54,988	7,698	04 S4940 第0-0022号代価表 1 (機-28)
諸雑費	※ 1	%	17,825	178	05 #01
合計	17.29	t		18,003	
単位当り	1	t		1,041	

S4940
第0-0022号代価表

バックホウ運転（クレーン仕様）

クローラ型 山積0.8m³ 2.9t吊
排出ガス対策型（3次）

日 当り 54,988 円

頁0-0043

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 112.00	L	122	13,664	02 TSX24
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス3次；山積0.8m ³	※ 1.06	日	16,400	17,384	03 KQ095
※※単位当り※※	1	日		54,988	
A 適用工種 B 機種	=2 =3	敷鉄板設置・撤去 排出ガス対策型（3次）			
【機－28 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =112.00 賃料数量 =1.06					

S4073
第0-0023号代価表

小型不整地運搬車運搬

鋼材
運搬距離 4 5 0 m

t 当り 1,338 円

頁0-0044

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不整地運搬車運転 クローラ型 油圧ダンプ式 2.0 t 積 t 当たり単価	※ 0.14	日	32,216	4,510	01 S4906 第0-0024号代価表
		t	4,510	1,338	02 +00 4510/3.37
単位当り	1	t		1,338	
A 運搬資材	=8	セメント、鋼材等			
B 運搬距離 4 5 0 (m)	=450	運搬距離 4 5 0 (m)			
C 積込区分	=2	機械積込			
D 機械積込の積込み時間 (分)	=12.8	機械積込の積込み時間 (分)			
E 荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し			
F 積載量の修正	=0	積載量の修正			
***** 1時間当たり運搬量 [t/時間] *****					
1 サイクル当たり運搬量 (t)	q = 2.00				
作業効率	E = 0.95				
運搬距離 (m)	L = 450				
走行速度 (m/分)	V = 50				
積込み時間	t 1 = 12.8				
運搬時間	t 2 = 2 × L / V = 18.00				
待合せ時間	t 3 = 2				
荷卸し時間	t 4 = 1.0				
サイクルタイム	C m = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 = 33.80				
*** 1時間当たり運搬量 Q	Q = 60 × q × E / C m = 60 × 2.00 × 0.95 / 33.80 = 3.37				

S4906
第0-0024号代価表

不整地運搬車運転

クローラ型 油圧ダンプ式
2.0 t 積

日 当り 32,216 円

頁0-0045

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手 (特殊)	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	※ 15.87	L	122	1,936	02 TSX24
不整地運搬車 [クローラ型油圧ダンプ] 賃料 2.0 t 積	※ 1.00	供用日	6,340	6,340	03 KQF05
※※単位当り※※	1	日		32,216	
【数量算定】 燃料消費量=17.000*0.134=2.30					

S4033
第0-0025号代価表

割栗石積込み

m3 当り 404 円

頁0-0046

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；（機－1 8） クローラ型 山積0.80m3 排ガス対策型（第3次基準）	※ 0.62	日	65,186	40,415	01 S4941 第0-0026号代価表
合計	100	m3		40,415	
単位当り	1	m3		404	
A 作業種別	=3	ルーズな状態の積込			
B 施工土量	=1	10000m3未満			
C 制限の有無	=2	制限なし バックホウ山積0.80m3			
D 土質区分	=3	岩塊・玉石、破碎岩			
E 障害の有無	=1	障害なし			

S4941
第0-0026号代価表

バックホウ運転；（機－１８）

クローラ型 山積0.80m3
排ガス対策型（第３次基準）

日 当り 65,186 円

頁0-0047

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
運転手（特殊）	※ 1.00	人	23,940	23,940	01 RA070
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）	※ 100.00	L	122	12,200	02 TSX24
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス３次山積0.8m3	※ 1.41	供用日	20,600	29,046	03 MA234
※※単位当り※※	1	日		65,186	
A 規格	=4	クローラ型 山積0.80m3			
B 機種	=3	排ガス対策型（第３次基準）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=100	軽油（L／日）			
E バックホウ（供用日／日）	=1.41	バックホウ（供用日／日）			
【機－１８ 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =100.00 機械損料数量=1.41					

S4073
第0-0027号代価表

小型不整地運搬車運搬

割栗石
運搬距離 4 5 0 m

m 3 当り 2,255 円

頁0-0048

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不整地運搬車運転 クローラ型 油圧ダンプ式 2.0 t 積 m3当たり単価	※ 0.14	日	32,216	4,510	01 S4906 第0-0024号代価表
		m 3	4,510	2,255	02 +00 4510/2
※※単位当り※※	1	m 3		2,255	
A 運搬資材	=5	砂利、栗石、玉石			
B 運搬距離 4 5 0 (m)	=450	運搬距離 4 5 0 (m)			
C 積込区分	=2	機械積込			
D 機械積込の積込み時間 (分)	=6.6	機械積込の積込み時間 (分)			
E 荷卸し区分	=1	ダンプ式荷卸し			
***** 1時間当たり運搬量 [m3/時間] *****					
1 サイクル当たり運搬量(m 3)	q = 0.97				
作業効率	E = 0.95				
運搬距離(m)	L = 450				
走行速度(m/分)	V = 50				
積込み時間	t 1 = 6.6				
運搬時間	t 2 = 2 × L / V = 18.00				
待合せ時間	t 3 = 2				
荷卸し時間	t 4 = 1.0				
サイクルタイム	C m = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 = 27.60				
*** 1時間当たり運搬量 Q	Q = 60 × q × E / C m = 60 × 0.97 × 0.95 / 27.60 = 2.00				

S4508
第0-0028号代価表

土砂掘削面整形
粘性土・礫質土
m 2 当り 575 円

頁0-0049

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.40	人	25,620	10,248	01 RA125
普通作業員	※ 2.30	人	20,580	47,334	02 RA010
合計	100	m 2		57,582	
単位当り	1	m 2		575	
A 土質区分	=2	粘性土・礫質土			

S4N10
第0-0029号代価表

カゴ枠工（洗掘防止部）

平積0.2m3BH

m 当り 14,909 円

頁0-0050

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.24	人	25,620	6,148	01 RA125 1
特殊作業員	※ 0.26	人	23,625	6,142	02 RA005 1
普通作業員	※ 0.82	人	20,580	16,875	03 RA010 1
かご枠	10.00	m	7,550	75,500	04
詰石	5.70	m ³	4,000	22,800	05
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1次 補正なし	※ 3.26	時間	6,368	20,759	06 S4900 第0-0014号代価表
諸雑費	※ 3.00	%	29,165	874	07 #01
合計	10	m		149,098	
単位当り	1	m		14,909	
A 鋼製かご枠工規格	=2	幅 1 2 0 c m			
B 詰石・詰土区分	=1	詰石			
C 詰石または詰土単価（円／m ³ ）	=4000	詰石または詰土単価（円／m ³ ）			
D かご枠単価（円／m）	=7550	かご枠単価（円／m）			

V0023
第0-0030号代価表

危険木伐採

本 当り 748 円

頁0-0051

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐倒 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	295	295	01 V0006 第0-0031号代価表
枝払 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	167	167	02 V0007 第0-0032号代価表
玉切 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	139	139	03 V0008 第0-0033号代価表
片付 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	147	147	04 V0009 第0-0034号代価表
単位当り	1	本		748	

V0006
第0-0031号代価表

伐倒
平均胸高直径 2 8 cm以上
本 当り 295 円

頁0-0052

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.63	人	23,625	14,883	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.63	人	20,580	12,965	02 RA010 1
諸雑費	※ 6	%	27,848	1,670	03 #01
合計	100	本		29,518	
単位当り	1	本		295	

V0007
第0-0032号代価表

枝払
平均胸高直径 2 8 cm以上
本 当り 167 円

頁0-0053

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.35	人	23,625	8,268	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.35	人	20,580	7,203	02 RA010 1
諸雑費	※ 8	%	15,471	1,237	03 #01
合計	100	本		16,708	
単位当り	1	本		167	

V0008
第0-0033号代価表

玉切

平均胸高直径 2 8 cm以上

本 当 り 139 円

頁0-0054

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.29	人	23,625	6,851	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.29	人	20,580	5,968	02 RA010 1
諸雑費	※ 9	%	12,819	1,153	03 #01
合計	100	本		13,972	
単位当り	1	本		139	

V0009
第0-0034号代価表

片付
平均胸高直径 2 8 cm以上
本 当り 147 円

頁0-0055

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.71	人	20,580	14,611	01 RA010 1
諸雑費	※ 1	%	14,611	146	02 #01
合計	100	本		14,757	
単位当り	1	本		147	

S4002
第0-0035号代価表

チェーンソー伐開（溪流内）

鋸長 5 0 0 m m

m 2 当り 110 円

頁0-0056

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.01	人	25,620	256	01 RA125
普通作業員	※ 0.40	人	20,580	8,232	02 RA010
特殊作業員	※ 0.10	人	23,625	2,362	03 RA005
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長 5 0 0 m m	※ 0.10	日	981	98	04 MD321 鋸長 500mm
混合油 混合比 1 : 2 5	※ 0.36	L	210	75	05 T4023
チェーンオイル オールシーズンタイプ	※ 0.01	L	355	3	06 T4000
合計	100	m 2		11,026	
単位当り	1	m 2		110	

S4425
第0-0036号代価表

ポンプ運転（小口径）
作業時排水
排水量0以上6未満（m³／h）
日 当り 5,942 円

頁0-0057

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.14	人	23,625	3,307	01 RA005 1
発動発電機運転（ポンプ運転適用） ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型 作業時排水	※ 1.00	日	2,095	2,095	02 S4932 第0-0037号代価表 1
諸雑費	※ 10.00	%	5,402	540	03 #01 配管材料の損料及び水中ポンプの賃料等
※※単位当り※※	1	日		5,942	
A 排水方法 B 排水量（m ³ ／h） 1	=1 =1	作業時排水 0以上6未満			

S4932
第0-0037号代価表

発動発電機運転 (ポンプ運転適用)

ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型
作業時排水

日 当り 2,095 円

頁0-0058

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド渡し	※ 9.00	L	149	1,341	01 TSX32
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	※ 1.10	供用日	686	754	02 KQC05
※※単位当り※※	1	日		2,095	
A 発動発電機規格	=5	ガソリンエンジン駆動	2kVA		
B 排出ガス対策区分	=2	普通型			
C 排水方法	=1	作業時排水			
【機-16 指定事項】 水替工適用 燃料消費量 =9.00 機械賃料数量=1.10					

S4426
第0-0038号代価表

ポンプ据付・撤去（小口径） ポンプ口径 3 0 0 mm
箇所 当り 17,976 円

頁0-0059

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.30	人	25,620	7,686	01 RA125
普通作業員	※ 0.50	人	20,580	10,290	02 RA010
※※単位当り※※	1	箇所		17,976	
A 排水量（m ³ ／h）0	=1	0以上6未満			

S4420
第0-0039号代価表

土のう締切工

m 2 当り 12,620 円



頁0-0060

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土砂	5.00	m 3	0	0	01 現場採取
土のう	170.00	袋	16	2,720	02 62×48cmの小口並べ
普通作業員	※ 6.00	人	20,580	123,480	03 RA010 土のう拵え積み立て取除き一式
合計	10	m 2		126,200	
単位当り	1	m 2		12,620	
A 土砂単価 (円／m 3) B 土のう単価 (円／袋)	=0 =16	土砂単価 (円／m 3) 土のう単価 (円／袋)			

SZA589 第0-0040号代価表	波状管設置・撤去 m 当り 1,452 円	据付・撤去 波状管及び網状管	施工パッケージ 頁0-0061
-----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------

機械構成比 K：0.00%		労務構成比 R：9.14%		材料構成比 Z：90.86%		市場単価構成比 S：0.00%		標準単価 P：4,084.3		
代表機労材規格（積算地区）		構成比		単価（積算地区）		代表機労材規格（東京地区）		単価（東京地区）		備考
積算単価				1,452		標準単価		4,084.3		P' EP001
【補正式】 1,451.15432 = 4,084.30000 * { 《労務補正》 + ([6.340/100*20,580/21,600] + [2.800/100*25,620/25,500]) * [9.140/(6.340+2.800)] 《材料補正》 + ([90.860/100*963/3,280]) * [90.860/90.860] 《全体補正》 + [100-9.140-90.860]/100 }										
【入力条件】 A 作業区分 B 管種別 C 呼び径 D 継手材料費 E 費用の内訳		=3 =2 =2 =1 =1		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 継手材料費要 全ての費用						

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



施工パッケージ

頁0-0062

機械構成比 K : 0.00%		労務構成比 R : 9.14%		材料構成比 Z : 90.86%		市場単価構成比 S : 0.00%		標準単価 P : 4,084.3	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
普通作業員		6.34%	20,580	普通作業員		21,600		R1 RA010 TZRA010	
土木一般世話役		2.80%	25,620	土木一般世話役		25,500		R2 RA125 TZRA125	
暗渠排水管		90.86%	963	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 3 0 0		3,280		Z1 TKJ01 TZTKJ13	

※ 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

S4N01
第0-0041号代価表

切土

地山の掘削・積込 平積0.2m3BH
資材搬入路

m 3 当り 975 円

頁0-0063

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－18) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 2.27	日	42,956	97,510	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		97,510	
単位当り	1	m 3		975	
A 作業種別	=1	地山の掘削・積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=2	山腹工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

S4N01
第0-0042号代価表

盛土

資材搬入路

m 3 当り 876 円

頁0-0064

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バックホウ運転；(機－1 8) クローラ型 山積0.28m3 排ガス対策型 (第3次基準)	※ 2.04	日	42,956	87,630	01 S4941 第0-0002号代価表
合計	100	m 3		87,630	
単位当り	1	m 3		876	
A 作業種別	=2	ルーズな状態の積込			
B 山地治山工区分	=2	B			
C 工種区分	=2	山腹工			
D 土質区分	=1	砂、砂質土、粘性土、礫質土			
E 障害の有無	=1	障害なし			
「基本は施工パッケージを使用すること」					

V0022
第0-0043号代価表

人力掘削

m 3 当り 5,350 円

頁0-0065

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 2.6	人	20,580	53,508	01 RA010
合計	10	m 3		53,508	
単位当り	1	m 3		5,350	

V0036
第0-0044号代価表

盛土
資材仮置場
m 3 当り 652 円

頁0-0066

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8～1.1 t	※ 2.33	日	28,015	65,274	01 S4928 第0-0045号代価表 (機－3 1)
合計	100	m 3		65,274	
単位当り	1	m 3		652	

S4928
第0-0045号代価表

振動ローラ運転

ハンドガイド式 0.8～1.1 t

日 当り 28,015 円

頁0-0067

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 1.00	人	23,625	23,625	01 RA005
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)	※ 5.30	L	122	646	02 TSX24
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1 t	※ 1.44	供用日	2,600	3,744	03 KQ810 ハンドガイド式 0.8～1.1 t
※※単位当り※※	1	日		28,015	
【機－31 指定事項】 林道 機械盛土工適用 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =5.3 機械賃料数量=1.44					

SB765
第0-0046号代価表

敷鉄板賃料

鋼板 22×1219×2438
供用日数90日

枚 当り 2,070 円

頁0-0068

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	2,070	2,070	01 E0001
諸雑費	1.000	式	2,070	0	02 #99
※※単位当り※※	1	枚		2,070	
A 敷鉄板規格	=2	鋼板 22×1219×2438			
B 不足分弁償金 (t/枚)	=0	不足分弁償金 (t/枚)			
C 供用日数 (日)	=90	供用日数 (日)			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=2	整備費計上なし			
基準賃料 23*90=2,070円 整数止め [比較1]賃料+整備費=2,070+400=2,470円 [比較2]賃料計上限度額=71,820*0.9=64,638円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

S4430
第0-0047号代価表

敷鉄板設置工
設置
m 2 当り 192 円

頁0-0069

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.15	人	25,620	3,843	01 RA125 1
とび工	※ 0.15	人	26,145	3,921	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.15	人	20,580	3,087	03 RA010 1
バックホウ運転 (クレーン仕様) クローラ型 山積0.8m3 2.9t吊 排出ガス対策型 (3次)	※ 0.15	日	54,988	8,248	04 S4940 第0-0022号代価表 1
諸雑費	※ 1.00	%	19,099	190	05 #01
合計	100	m 2		19,289	
単位当り	1	m 2		192	
A 作業区分	=1	設置			

S4430
第0-0048号代価表

敷鉄板撤去工
撤去
m² 当り 180 円

頁0-0070

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役	※ 0.14	人	25,620	3,586	01 RA125 1
とび工	※ 0.14	人	26,145	3,660	02 RA030 1
普通作業員	※ 0.14	人	20,580	2,881	03 RA010 1
バックホウ運転 (クレーン仕様) クローラ型 山積0.8m ³ 2.9t吊 排出ガス対策型 (3次)	※ 0.14	日	54,988	7,698	04 S4940 第0-0022号代価表 1
諸雑費	※ 1.00	%	17,825	178	05 #01
合計	100	m ²		18,003	
単位当り	1	m ²		180	
A 作業区分	=2	撤去			

V0024
第0-0049号代価表

支障木処理工

平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満

本 当り 440 円

頁0-0071

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐倒 平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満	1	本	149	149	01 V0010 第0-0050号代価表
枝払 平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満	1	本	114	114	02 V0011 第0-0051号代価表
玉切 平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満	1	本	96	96	03 V0012 第0-0052号代価表
片付 平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満	1	本	81	81	04 V0013 第0-0053号代価表
単位当り	1	本		440	

V0010
第0-0050号代価表

伐倒
平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満
本 当り 149 円

頁0-0072

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.32	人	23,625	7,560	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.32	人	20,580	6,585	02 RA010 1
諸雑費	※ 6	%	14,145	848	03 #01
合計	100	本		14,993	
単位当り	1	本		149	

V0011
第0-0051号代価表

枝払

平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満

本 当 り 114 円

頁0-0073

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.24	人	23,625	5,670	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.24	人	20,580	4,939	02 RA010 1
諸雑費	※ 8	%	10,609	848	03 #01
合計	100	本		11,457	
単位当り	1	本		114	

V0012
第0-0052号代価表

玉切
平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満
本 当り 96 円

頁0-0074

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.20	人	23,625	4,725	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.20	人	20,580	4,116	02 RA010 1
諸雑費	※ 9	%	8,841	795	03 #01
合計	100	本		9,636	
単位当り	1	本		96	

V0013
第0-0053号代価表

片付
平均胸高直径 1 0 c m以上 1 6 c m未満
本 当り 81 円

頁0-0075

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.39	人	20,580	8,026	01 RA010 1
諸雑費	※ 1	%	8,026	80	02 #01
合計	100	本		8,106	
単位当り	1	本		81	

V0025
第0-0054号代価表

支障木処理工

平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満

本 当り 544 円

頁0-0076

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐倒 平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満	1	本	196	196	01 V0014 第0-0055号代価表
枝払 平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満	1	本	133	133	02 V0015 第0-0056号代価表
玉切 平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満	1	本	110	110	03 V0016 第0-0057号代価表
片付 平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満	1	本	105	105	04 V0017 第0-0058号代価表
単位当り	1	本		544	

V0014
第0-0055号代価表

伐倒

平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満

本 当 り 196 円

頁0-0077

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.42	人	23,625	9,922	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.42	人	20,580	8,643	02 RA010 1
諸雑費	※ 6	%	18,565	1,113	03 #01
合計	100	本		19,678	
単位当り	1	本		196	

V0015
第0-0056号代価表

枝払
平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満
本 当り 133 円

頁0-0078

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.28	人	23,625	6,615	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.28	人	20,580	5,762	02 RA010 1
諸雑費	※ 8	%	12,377	990	03 #01
合計	100	本		13,367	
単位当り	1	本		133	

V0016
第0-0057号代価表

玉切
平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満
本 当り 110 円

頁0-0079

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.23	人	23,625	5,433	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.23	人	20,580	4,733	02 RA010 1
諸雑費	※ 9	%	10,166	914	03 #01
合計	100	本		11,080	
単位当り	1	本		110	

V0017
第0-0058号代価表

片付
平均胸高直径 1 6 c m以上 2 2 c m未満
本 当り 105 円

頁0-0080

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.51	人	20,580	10,495	01 RA010 1
諸雑費	※ 1	%	10,495	104	02 #01
合計	100	本		10,599	
単位当り	1	本		105	

V0026
第0-0059号代価表

支障木処理工

平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満

本 当り 643 円

頁0-0081

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐倒 平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満	1	本	243	243	01 V0018 第0-0060号代価表
枝払 平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満	1	本	147	147	02 V0019 第0-0061号代価表
玉切 平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満	1	本	125	125	03 V0020 第0-0062号代価表
片付 平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満	1	本	128	128	04 V0021 第0-0063号代価表
単位当り	1	本		643	

V0018
第0-0060号代価表

伐倒
平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満
本 当り 243 円

頁0-0082

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.52	人	23,625	12,285	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.52	人	20,580	10,701	02 RA010 1
諸雑費	※ 6	%	22,986	1,379	03 #01
合計	100	本		24,365	
単位当り	1	本		243	

V0019
第0-0061号代価表

枝払

平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満

本 当 り 147 円

頁0-0083

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.31	人	23,625	7,323	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.31	人	20,580	6,379	02 RA010 1
諸雑費	※ 8	%	13,702	1,096	03 #01
合計	100	本		14,798	
単位当り	1	本		147	

V0020
第0-0062号代価表

玉切

平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満

本 当り 125 円

頁0-0084

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.26	人	23,625	6,142	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.26	人	20,580	5,350	02 RA010 1
諸雑費	※ 9	%	11,492	1,034	03 #01
合計	100	本		12,526	
単位当り	1	本		125	

V0021
第0-0063号代価表

片付
平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満
本 当り 128 円

頁0-0085

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.62	人	20,580	12,759	01 RA010 1
諸雑費	※ 1	%	12,759	127	02 #01
合計	100	本		12,886	
単位当り	1	本		128	

V0027
第0-0064号代価表

支障木処理工

平均胸高直径 2 8 cm以上

本 当り 748 円

頁0-0086

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐倒 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	295	295	01 V0006 第0-0031号代価表
枝払 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	167	167	02 V0007 第0-0032号代価表
玉切 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	139	139	03 V0008 第0-0033号代価表
片付 平均胸高直径 2 8 cm以上	1	本	147	147	04 V0009 第0-0034号代価表
単位当り	1	本		748	