

事業名	貝塚地区農業公園舗装(4)工事
-----	-----------------

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、 <u>人力タコ</u>		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.810	人	20,580	37,250	
	合計				37,250	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,725	
*** S単-2号 ***						
S02123	残土処分費 残土処分費 土砂		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 土砂 1,700円		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96001	残土処分費 土砂	1.000	m3	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,700	
*** S単-3号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-,-,-,標準,-,-,-		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m3		1,105	
*** S単-4号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m3		973.7	
*** S単-5号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、バックホム積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、有り、12.0km以下		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホム積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名						
工事名	貝塚地区農業公園舗装(4) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		2,931	
	*** S単-6号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-、なし		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		113.4	
	*** S単-7号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、路盤材(各種) 砕石材、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 路盤材(各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		487.3	
	*** S単-8号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、50mm、アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)、プライムコート 各種、なし、再生密粒度アスコン(20)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		1,597	
	*** S単-9号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置、A種(120×120×600)、有り、無し、-、なし、再生クラッシュラン RC-40、		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ブロック規格 3) 基礎砕石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無 5) 養生の有無 6) 長期割引単価区分 7) 基礎砕石規格	設置 A種(120×120×600) 有り 無し - なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m		3,723	