



設 計 大 要	堤体工	L=93 m
	張ブロック工	A=272 m <sup>2</sup>
	設計金額	金 51,964,000 円
	消費税抜き金額	金 47,240,000 円
	取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金 4,724,000 円







事業名	ため池等整備事業 三念寺池
工事名	三念寺池改修(4)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			47,240,000	
2 ・工事原価			40,096,000	
3 純工事費			30,073,000	
4 ・ ・直接工事費			26,299,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	22,867,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,432,000	
7 ・ ・間接工事費			13,797,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,774,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+22+23+28+31-33-34-35) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
26,848,000 × ((11.640*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	12.110	%	3,251,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	16,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	507,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+22+29-30) × (標準値)				
26,390,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費				
(4+8+22+23+24+27-33-35) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
30,622,000 × ((30.880*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)	32.730	%	10,023,000	
21 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
22 ・ ・官賃額(直工)	1.000	式	0	
23 ・ ・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
24 ・ ・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
25 ・一般管理費等				
(4+7-33-35) × (標準値*補正值+保証費率)				
40,096,000 × (17.760*1.000 + 0.04)	17.800	%	7,137,000	
26 ・一括計上価格	1.000	式	7,000	
27 支給品費			549,000	
28 支給品費(直工・事業損失防止)			549,000	
29 支給品費(直工)			549,000	
30 処分費等(直接工事費の内数)			458,000	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	



事業名	ため池等整備事業 三念寺池
工事名	三念寺池改修(4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				22,867,000	
・ため池改修工事				22,867,000	
・・ため池土工	1.000	式		18,660,000	
000001 土工	1.000	式	16,890,344	16,890,344	1式当たり B単 1号
SA0101 表土剥取 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	192.000	m3	313.2	60,134	歩A・単A S単 26号
SA0101 掘削(現況堤体部) 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,254.000	m3	313.2	392,753	歩A・単A S単 27号
SA0103 床掘(基礎地盤部) 土砂,標準,無し,無し,あり	607.000	m3	224.1	136,029	歩A・単A S単 33号
SA0101 泥土掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	966.000	m3	313.2	302,551	歩A・単A S単 28号
T00004 敷均締固工 改良土盛土 (基礎地盤部) 添加量50kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、2.5 B 4.0m	402.000	m3	2,268	911,736	歩A・単A T単 4号
T00005 敷均締固工 改良土盛土 (基礎地盤部) 添加量75kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0 B	66.000	m3	2,077	137,082	歩A・単A T単 5号
T00006 敷均締固工 改良土盛土 -1(堤体部)旧堤体土 添加量130kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0 B	1,254.000	m3	2,844	3,566,376	歩A・単A T単 6号
T00013 敷均締固工 改良土盛土 -2(堤体部)旧基礎地盤土 添加量75kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0 B	139.000	m3	2,077	288,703	歩A・単A T単 13号
T00007 敷均締固工 改良土盛土 -3(堤体部)搬入土 添加量50kg/m3(特殊土用)、ブル、振動ロー、4.0 B	742.000	m3	1,729	1,282,918	歩A・単A T単 7号
T00014 敷均締固工 盛土 -4(堤体部)張B掘削土 改良なしブル、振動ロー、4.0 B	73.000	m3	426	31,098	歩A・単A T単 14号
T00010 基礎地盤改良 改良深2.0m、固化材添加量90kg/m3(特殊土用)	93.000	m <sup>2</sup>	3,110	289,230	歩A・単A T単 10号
SA0121 場内運搬(掘削土 ストックヤード) 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 0.3km以下	2,066.000	m3	348.8	720,621	歩A・単A S単 34号
SA0121 場内運搬(ストックヤード 堤体) 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 0.3km以下	2,970.000	m3	348.8	1,035,936	歩A・単A S単 35号
T00008 ベントナイトシート敷設	1,461.000	m <sup>2</sup>	4,172	6,095,292	歩A・単A T単 8号
SA0152 法面整形 盛土 盛土部,無し,無し,ハ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	637.000	m <sup>2</sup>	393.7	250,787	歩A・単A S単 40号
SA0152 法面整形 切土 切土部,-,無し,ハ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	912.000	m <sup>2</sup>	787.3	718,018	歩A・単A S単 41号
SA0121 流用土運搬(岸和田丘陵地区) 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, 11.0km以下	395.000	m3	1,664	657,280	歩A・単A S単 36号
T00011 堤体外法整形 掘削、段切、締固、法面整形 EP-EP-10m 天端幅3.0m	10.000	m	1,380	13,800	歩A・単A T単 11号
			計	16,890,344	
000002 構造物取壊工	1.000	式	1,395,518	1,395,518	1式当たり B単 2号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	84.700	m3	9,673	819,303	歩A・単A S単 14号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	84.700	m3	5,405	457,804	歩A・単A S単 13号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	84.700	m3	1,398	118,411	歩A・単A S単 44号
			計	1,395,518	
000003 ネットフェンス撤去工・復旧工	1.000	式	373,787	373,787	1式当たり B単 3号
S02017 ネットフェンス撤去工(本体) A-型,1.0m,アカーブロック,再利用	103.000	m	1,853	190,859	歩A・単A S単 4号
S02011 ネットフェンス復旧工 1.0m,A-型,ビニール被覆製,2.0m,アカーブロック設置	103.000	m	1,776	182,928	歩A・単A S単 3号
			計	373,787	
合計				18,659,649	
・・付帯施設工	1.000	式		4,207,000	
000004 張ブロック工	1.000	式	3,770,059	3,770,059	1式当たり B単 4号
SA0101 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	73.000	m3	1,105	80,665	歩A・単A S単 30号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,ハ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	272.000	m <sup>2</sup>	787.3	214,146	歩A・単A S単 43号
S02024 張ブロック工(空張) 目地目列を使用する場合,厚さ12cm,あり	272.000	m <sup>2</sup>	6,974	1,896,928	歩A・単A S単 5号
S02029 裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クワツラン(RC-40),ブロック張り,なし	41.000	m3	4,542	186,222	歩A・単A S単 6号





事業名	ため池等整備事業 三念寺池
工事名	三念寺池改修(4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				3,432,000	
・仮設工	1.000	式		3,432,000	
・・仮設工	1.000	式		2,661,000	
000006 仮設道路工	1.000	式	2,661,495	2,661,495	1式当たり B単 6号
S02017 ネットフェンス撤去工(本体) A-型,1.0m,アカーブロック,再利用	9.000	m	1,853	16,677	歩A・単A S単 4号
S02011 ネットフェンス復旧工 1.0m,A-型,ビニル被覆製,2.0m,アカーブロック設置	9.000	m	1,776	15,984	歩A・単A S単 3号
S18055 地盤改良工(仮設道路基礎)(特殊土用) 200kg,あり,1.20m	611.000	m <sup>2</sup>	3,940	2,407,340	歩A・単A S単 24号
T00009 敷均締固工 流用土(仮設道路 H=300) 改良なし,ブローダ、振動ロー、4.0m B	114.000	m <sup>3</sup>	426	48,564	歩A・単A T単 9号
S08042 砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	269.000	m <sup>2</sup>	474	127,506	歩A・単A S単 15号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	74.000	m <sup>2</sup>	393.7	29,134	歩A・単A S単 42号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,152,1,あり	10.000	m <sup>2</sup>	1,629	16,290	歩A・単A S単 19号
			計	2,661,495	
合 計				2,661,495	
・・水替工	1.000	式		224,000	
000007 水替工	1.000	式	223,630	223,630	1式当たり B単 7号
S18004 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	78,849	78,849	歩A・単A S単 18号
S18003 排水ポンプ運転 14,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	144,781	144,781	歩A・単A S単 17号
			計	223,630	
合 計				223,630	
・・交通誘導警備費	1.000	式		547,000	
000008 交通誘導警備費	1.000	式	546,630	546,630	1式当たり B単 8号
S02115 交通誘導警備員 A	38.000	人	14,385	546,630	歩A・単A S単 12号
			計	546,630	
合 計				546,630	





