

設 計 大 要	治山ダム工(床固工 鋼製)1基		
設 計 金 額	金	29,100,500	円
消費税抜き金額	金	26,455,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	2,645,500	円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書番号 設計書回数 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 02-628703-10101-4-0 0 1 実施単価 16 枚方市 0-02.09.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	前世代 01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備考
本工事費				
合計	26,455,000	2,645,500	29,100,500	数量欄に※があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの)の後の文字は、金抜設計書では出力されません
	26,455,000	2,645,500	29,100,500	

本 工 事

レベル4行の数量・単価欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単価欄は契約数量ではなく単価数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 ・ 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
本工事費					X1000
1 治山ダム工					Y1900
1 流木対策工	1	式	12,446,444	12,446,000	第0001号内訳書
1 仮設工	1	式	99,444	99,000	第0002号内訳書
直接工事費計	1	式	1,202,903	1,202,000	第0003号内訳書
共通仮設費 (率分) 13747000*(0.1247*1.0)*1.04 対象額……………13,747,000 率……………0.1247				13,747,000	
1 運搬費 (積上分)				1,782,000	Z0001
6 仮設材等積込み費 基地積込み				235,000	W0001
6 運賃 (設置時)	23.09	t	750	17,317	W0002
	23.09	t	4,350	100,441	

本 工 事

レベル4行の数量・単価欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単価欄は契約数量ではなく単価数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 運賃(撤去時)					W0003
6 仮設材等取卸し費 基地取卸し	23.09	t	4,350	100,441	W0004
1 準備費 (積上分)	23.09	t	750	17,317	Z0002
6 チェーン・伐開 鋸長500mm				9,000	S4002 0
共通仮設費計	90	m ²	106	9,540	第0-0059号代価表
純工事費計				2,026,000	
現場管理費				15,773,000	
対象額.....15,773,000 率.....0.3840					
工事原価計				6,419,000	
一般管理費等				22,192,000	
対象額.....22,192,000 率.....0.1917					
当初原価	22,192,000		前払補正係数 1.0000	4,263,000	

本工事


レベル4行の数量・単価欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単価欄は契約数量ではなく単価数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1 業務委託料等(スクラップ等を含む)				Z0041	
工事価格				0	
消費税等相当額				26,455,000	
消費税率……………0.10 対象額……………26,455,000 率……………0.1000				2,645,500	
請負工事費				29,100,500	
工事価格計				26,455,000	
消費税等相当額計				2,645,500	
請負工事費計				29,100,500	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 土砂掘削 地山の掘削 制限有 溪間工 礫質土 障害なし バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次	292	m ³	625	182,500	V0001 0 第0-0001号代価表
6 土砂埋戻し 1m≦W1<4m バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス2次	95	m ³	2,025	192,375	V0006 0 第0-0003号代価表
6 土砂上流部敷均し ルース 制限有 溪間工 礫質土 障害なし バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次	99	m ³	573	56,727	V0005 0 第0-0008号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	61.2	m ²	557	34,088	S4508 0 第0-0009号代価表
6 鋼製自在枠 塗装	17.26	t	363,000	6,265,380	W0001 0
6 鋼製枠組立工 バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 排ガス対策型	15.16	t	51,833	785,788	V0007 0 第0-0010号代価表
6 詰石工 バックホウ山積0.28m3標準型・排ガス対策型	167.4	m ³	8,542	1,429,930	V0009 0 第0-0012号代価表
6 中詰流出防止材取付工	199.6	m ²	399	79,640	V0010 0 第0-0014号代価表
6 吸出防止材設置工	142.6	m ²	569	81,139	V0011 0 第0-0015号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	42.9	m ²	793	34,019	SF316 0 第0-0016号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0
6 土砂掘削 (側壁～流末) 地山の掘削 制限有 溪間1.礫質土 障害なし バックホウ山積0.28m ³ 標準型・排ガス3次	211	m ³	625	131,875	V0001 0 第0-0017号代価表
6 埋戻工 (側壁～流末) 1m≦W1<4m バックホウ山積0.28m ³ 標準型・排ガス2次	15	m ³	2,025	30,375	V0006 0 第0-0018号代価表
6 盛土工 (側壁～流末) 1m≦W1<4m バックホウ山積0.28m ³ 標準型・排ガス2次	3	m ³	2,025	6,075	V0006 0 第0-0019号代価表
6 かご枠工 幅80cm 詰石 (かご資材・吸出防止材は別途) バックホウ山積0.28m ³ 標準型・排ガス1次	102.6	m	4,849	497,507	V0012 0 第0-0020号代価表
6 かご枠 500×800	104.0	m	5,800	603,200	W0002
6 端部枠 500×800	24	枚	1,650	39,600	W0002
6 吸出防止材設置工	71.0	m ²	569	40,399	V0011 0 第0-0015号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ふとんかご工 階段式 縦径3.2 網目13 高50 幅120	12.0	m	9,472	113,664	V0013 0	第0-0021号代価表
6 割栗石敷設					V0034 0	第0-0022号代価表
6 法面工 人力施工による植生工(流末) 植生シート1. 肥料袋無(標準品)	5.3	m ³	3,898	20,659	SF316 0	第0-0024号代価表
6 鋼材積込 バックホウ(クレーン機能付)山積0.80m ³ 2tダンプトラックへの積込み	71.6	m ²	793	56,778	V0014 0	第0-0025号代価表
6 ダンプトラック運搬 2tダンプトラック 運搬距離1.0km β=4.8 バックホウ(クレーン機能付)山積0.80m ³	18.63	t	251	4,676	V0016 0	第0-0027号代価表
6 鋼材積込 バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m ³ 小型不整地運搬車への積込み	18.63	t	2,613	48,680	V0017 0	第0-0029号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 300m	18.63	t	346	6,445	S4073 0	第0-0031号代価表
6 割栗石積込み					S4033 0	第0-0033号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 バックホウ クローラ型山積0.8m ³ 2次	218.5	m ³	379	82,811	S4075 0	第0-0035号代価表
	218.5	m ³	4,764	1,040,934		第0-0035号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 割栗石積込 バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次 小型不整地運搬車への積込み	218.5	m ³	739	161,471	V0019 0	第0-0036号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 300m	218.5	m ³	1,634	357,029	S4073 0	第0-0037号代価表
単位当たり	1	式		12,446,444		

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 危険木除去工 1,500本/ha 被害率30% 0.27m ³ /本 (D=26cm H=1.1m)	0.05	ha	1,988,880	99,444	V0030 0 第0-0038号代価表
単位当り	1	式		99,444	

Y1900
第0003号内訳書

仮設工
式 当り 1,202,903円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
2 水替工					Y2900	
	1	式	200,242	200,242		第0004号内訳書
2 資材搬入路保護・復旧工					Y2900	
	1	式	1,002,661	1,002,661		第0005号内訳書
単位当り	1	式		1,202,903		

Y2900
第0001号内訳書

水替工

式 当り 200,242円

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 排水量0以上.6未満 (m ³ /h)	※ 15	口	5,493	82,395	S4425 0 第0-0042号代価表
6 ポンプ据付・撤去 (小口径) ポンプ口径 50mm	1	箇所	17,377	17,377	S4426 0 第0-0044号代価表
6 土のう締切工	1	m ²	12,242	12,242	S4420 0 第0-0045号代価表
6 被状管設置・撤去工 呼び径300mm シングル構造 使用期間：6か月未満	46.0	m	1,918	88,228	V0020 0 第0-0046号代価表
単位当り	1	式		200,242	

大 阪 府

02-628703-10101-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 敷鉄板設置工 バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型・排ガス対策型2次	133.7	m ²	435	58,159	V0023 0 第0-0047号代価表
6 敷鉄板賃料 鋪板 22×1219×2438 供用日数120日	45	枚	2,760	124,200	SB765 0 第0-0048号代価表
6 敷鉄板撤去工 バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m3 標準型・排ガス対策型2次	133.7	m ²	402	53,747	V0024 0 第0-0049号代価表
6 土砂掘削 地山の掘削 制限有 溪間工 礫質土 障害なし バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次	89	m ³	625	55,625	V0001 0 第0-0001号代価表
6 盛土工 1m≦W1<4m バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス2次	164	m ³	2,025	332,100	V0006 0 第0-0050号代価表
6 土砂跳ね上げ ルーズ 制限有 溪間工 礫質土 障害なし バックホウ山積0.28m3 標準型・排ガス3次	71	m ³	573	40,683	V0005 0 第0-0051号代価表
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	112.0	m ²	793	88,816	SF316 0 第0-0016号代価表
6 洗い越し工 t=10cm コンクリート、溶接金網・路盤紙あり	32.1	m ²	4,271	137,099	V0035 0 第0-0052号代価表
6 目地板 瀝青質板 厚10mm	0.5	m ²	1,680	840	W0001 0 第0-0052号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 型枠工				S4137	0
6 ふとんかご工 階段式 縦径3.2 網目13 高50 幅120	3.1	m ²	4,293	13,308	第0-0056号代価表
6 被圧管撤去工 呼び径300mm シングル構造	8.0	m	9,472	75,776	第0-0021号代価表
6 大型土のう撤去工 バックホウ(クレーン機能付)山積0.28m ³ 標準型 排ガス対策型2次	30.0	m	116	3,480	第0-0057号代価表
	12	袋	1,569	18,828	第0-0058号代価表
単位当り	1	式		1,002,661	