

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R8	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2026-20-007480	
委 託 名 称		大壺池地質調査（8）業務	
履 行 場 所		枚方市尊延寺	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 8年12月14日（月）	
所 要 日 数		*****	
委 託 種 別		地質調査	
建設リサイクル法		*****	
備 考			

設 計 大 要	地質調査 一式		
設 計 金 額		金	5,626,500 円
消費税抜き金額		金	5,115,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	511,500 円

[illegible]

事業名	ため池防災事業
業務名	大壺池地質調査（８）業務

名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					1,060,000	
・直接人件費～機械経費					1,060,000	
・ ・ 機械ボーリング		1.000	式		189,000	
・ ・ ・ φ66		1.000	式	62,000	62,000	1 式当たり
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	1.600	m	14,100	22,560	歩A・単A S単 3号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	2.400	m	16,500	39,600	歩A・単A S単 4号
合 計					62,160	
・ ・ ・ φ116		1.000	式	127,000	127,000	1 式当たり
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ116, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	3.000	m	19,800	59,400	歩A・単A S単 5号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ116, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	1.600	m	24,600	39,360	歩A・単A S単 6号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ116, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方	0.600	m	46,600	27,960	歩A・単A S単 7号
合 計					126,720	
・ ・ 標準貫入試験		1.000	式		35,000	
・ ・ ・ 標準貫入試験		1.000	式	35,000	35,000	1 式当たり
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	3.000	回	7,980	23,940	歩A・単A S単 9号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,	1.000	回	10,600	10,600	歩A・単A S単 10号
合 計					34,540	
・ ・ サンプルング		1.000	式		93,000	
・ ・ ・ サンプルング		1.000	式	93,000	93,000	1 式当たり
S62032	【サンプルング】 トリプルサンプリング	2.000	本	46,300	92,600	歩A・単A S単 8号
合 計					92,600	
・ ・ 室内土質試験		1.000	式		565,000	
・ ・ ・ 室内土質試験		1.000	式	565,000	565,000	1 式当たり
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個／試料	6.000	試料	6,470	38,820	歩A・単A
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	6.000	試料	14,000	84,000	歩A・単A
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個／試料	6.000	試料	1,520	9,120	歩A・単A
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点／試料	6.000	試料	8,170	49,020	歩A・単A
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個／試料	6.000	試料	3,900	23,400	歩A・単A
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3 個／試料	2.000	試料	4,420	8,840	歩A・単A
P45155	三軸圧縮試験 CU 試験 径50mm（間引き水圧測定含む）	2.000	試料	176,000	352,000	歩A・単A
合 計					565,200	
・ ・ とりまとめ		1.000	式		178,000	
・ ・ ・ とりまとめ		1.000	式	178,000	178,000	1 式当たり
S62040	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 2,0	1.000	業務	89,040	89,040	歩A・単A S単 17号
S62041	【断面図等の作成（一般調査業務費）】 2,0	1.000	業務	89,040	89,040	歩A・単A S単 18号
合 計					178,080	

[illegible]

[illegible]

[illegible]