

設 計 書

| 大阪府環境農林水産部 | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------|----|
| 年 度 | R5 | 北部農と緑の総合事務所 | 単独 |
| 契 約 番 号 | 2023-10-019169 | | |
| 工 事 名 称 | 倉垣地区ほか近畿自然歩道再整備（5）工事（その2） | | |
| 工 事 場 所 | 豊能郡能勢町倉垣地内ほか | | |
| 竣 工 又 は 納 入 期 限 | 契約日と同日 ～ 令和 6年 2月27日 | | |
| 所 要 日 数 | ***** | | |
| 工 事 種 別 | 造園 | | |
| 建設リサイクル法 | その他の工作物に関する工事（土木工事等） | | |
| 備 考 | | | |

設
計
大
要

自然歩道再整備工 一式
案内標識整備工 一式

| | | | |
|-------------------|---|-----------|---|
| 設計金額 | 金 | 6,102,800 | 円 |
| 消費税抜き金額 | 金 | 5,548,000 | 円 |
| 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 554,800 | 円 |

総括情報表

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 | 87 環境農林水産部 実施設計書 当初 05-628702-70006-4-0 0 1 実施単価 01 能勢町 0-05.11.01(0) 1 土木工事 | | |
| 前払率 諸経費工種 現場環境改善費(率分) 施工地域区分 契約保証区分 週休2日工事区分 | 当世代 40 % 11 公園 00 計上しない 99 補正なし 10 金銭的保証 03 4週8休以上 | 前世代 | |
| | | | |

総括情報表

| | 設計金額(税抜)(円) | 消費税相当額(円) | 合計金額(円) | 備 考 |
|----------|-------------|-----------|---------|--|
| **本工事費** | 5,548,000 | | | 数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません |
| 工事価格計 | 5,548,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費目・工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|----|----|-----------|-----------|-----------|
| ※※本工事費※※ | | | | | X1000 |
| 1 自然歩道再整備工 | | | | | Y1999 |
| | 1 | 式 | 2,563,978 | 2,563,978 | 第0001号内訳書 |
| 1 案内標識整備工 | | | | | Y1999 |
| | 1 | 式 | 215,552 | 215,552 | 第0002号内訳書 |
| *直接工事費* | | | | 2,779,530 | |
| 共通仮設費(率分) $312000=2779530*((0.1080*1.0*1.0)*1.04)$ 対象額……………2,779,530 率……………0.1080 | | | | 312,000 | |
| *共通仮設費計* | | | | 312,000 | |
| ※※純工事費※※ | | | | 3,091,530 | |
| 現場管理費 $1397000=3091530*(((0.4263*1.0*1.0)+0.0000)*1.06)$ 対象額……………3,091,530 率……………0.4263 | | | | 1,397,000 | |
| ※※工事原価※※ | | | | 4,488,530 | |

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費目・工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|----|----|---------------|-----------|----|
| 一般管理費等 1059741=4488530*((0.2357*1.0000)+0.0004) 率=40% 対象額……………4,488,530 率……………0.2357 | | | 前払補正率… 1.0000 | 1,059,470 | |
| ※※工事価格計※※ | | | | 5,548,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


Y1999
第0001号内訳書

自然歩道再整備工

式 当り 2,563,978円

頁0-0005

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-----------------------------|------|----------------|--------|---------|----------------------------|
| 6 床掘 土砂 現場制約あり | 15 | m ³ | 9,261 | 138,915 | SZA161 0 第0-0001号代価表 |
| 6 路面整正(埋戻工) 現場制約あり 土砂 | 23 | m ³ | 6,780 | 155,940 | SZA181 0 第0-0002号代価表 |
| 6 縁石工 現地発生材利用 300内外 | 34.8 | m | 8,810 | 306,588 | V00019 0 第0-0003号代価表 |
| 6 石階段工 φ300内外 | 71.5 | m | 10,028 | 717,002 | V00026 0 第0-0009号代価表 |
| 6 石製横断溝設置工 φ300内外 | 12 | m | 22,545 | 270,540 | V00029 0 第0-0011号代価表 |
| 6 じゃかご工 径45cm 現地採取石使用 | 4.0 | m | 7,918 | 31,672 | V3021 0 第0-0012号代価表 |
| 6 小車運搬 セメント L=485m | 6.5 | t | 31,311 | 203,521 | V0110 0 第0-0014号代価表 |
| 6 小車運搬 鋼材 L=550m | 0.01 | t | 33,295 | 332 | V01100 0 第0-0015号代価表 |
| 6 小車運搬 砂 L=485m | 12.8 | m ³ | 57,771 | 739,468 | V0111 0 第0-0016号代価表 |



| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|----|----|-------|-----------|----|
| **単位当り** | 1 | 式 | | 2,563,978 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1999
第0002号内訳書

案内標識整備工

式 当り 215,552円

頁0-0007

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-----------------|----|----|--------|---------|-----------|
| 2 標識撤去工 | | | | | Y2999 |
| | 1 | 式 | 17,829 | 17,829 | 第0003号内訳書 |
| 2 標識設置工 (No. 1) | | | | | Y2999 |
| | 1 | 式 | 98,617 | 98,617 | 第0004号内訳書 |
| 2 標識設置工 (No. 2) | | | | | Y2999 |
| | 1 | 式 | 99,106 | 99,106 | 第0005号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 215,552 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2999
第0003号内訳書

標識撤去工

式 当り

17,829円

頁0-0008

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----------------|--------|--------|-------------|
| 6 案内標識撤去 50kg以下 | | | | | V0006 0 |
| | 2 | 基 | 2,815 | 5,630 | 第0-0017号代価表 |
| 6 ダンプトラック運搬 4t車 現場～関西商事 運搬距離=74km | | | | | V5009 0 |
| | 0.03 | t | 12,182 | 365 | 第0-0018号代価表 |
| 6 処分費 (木材) | | | | | W0001 |
| | 0.03 | t | 9,500 | 285 | |
| 6 コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 | | | | | SZD321 0 |
| | 6.6 | m | 1,097 | 7,240 | 第0-0020号代価表 |
| 6 土砂掘削 土砂 現場制約あり | | | | | SZA161 0 |
| | 0.42 | m ³ | 9,261 | 3,889 | 第0-0021号代価表 |
| 6 コンクリート殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) | | | | | SZA961 0 |
| | 0.02 | m ³ | 17,500 | 350 | 第0-0022号代価表 |
| 6 処分費 (コンクリート) | | | | | W0001 |
| | 0.02 | m ³ | 3,525 | 70 | |
| ***単位当り*** | | | | | |
| | 1 | 式 | | 17,829 | |

Y2999
第0004号内訳書

標識設置工 (No. 1)

式 当り 98,617円

頁0-0009

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--------------------------------|------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 6 案内標識据付 50kg以下 | 1 | 基 | 5,134 | 5,134 | V0001 0 第0-0023号代価表 |
| 6 基礎モルタル 配合比 1:3 | 0.03 | m ³ | 42,108 | 1,263 | V9008 0 第0-0007号代価表 |
| 6 埋戻 現場制約あり 土砂 | 0.18 | m ³ | 6,780 | 1,220 | SZA181 0 第0-0024号代価表 |
| 6 標識本体 D型 | 1 | 基 | 50,000 | 50,000 | W0001 |
| 6 表示板製作費 D1型 版下データ作成費を含む | 1 | 枚 | 41,000 | 41,000 | W0001 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 98,617 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2999
第0005号内訳書

標識設置工 (No. 2)

式 当り

99,106円

頁0-0010

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--------------------------------|------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 6 案内標識据付 50kg以下 | 1 | 基 | 5,134 | 5,134 | V0001 0 第0-0023号代価表 |
| 6 基礎モルタル 配合比 1:3 | 0.04 | m ³ | 42,108 | 1,684 | V9008 0 第0-0007号代価表 |
| 6 埋戻 現場制約あり 土砂 | 0.19 | m ³ | 6,780 | 1,288 | SZA181 0 第0-0024号代価表 |
| 6 標識本体 D型 | 1 | 基 | 50,000 | 50,000 | W0001 |
| 6 表示板製作費 D1型 版下データ作成費を含む | 1 | 枚 | 41,000 | 41,000 | W0001 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 99,106 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |