

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R5	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2023-10-012733		
工 事 名 称	北河内地区近畿自然歩道整備（5）工事		
工 事 場 所	交野市星田地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	令和 5年 9月29日 ~ 令和 6年 1月30日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	造園		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設 計 大 要	転落防止柵整備工 一式	
	階段整備工 一式	
設計金額	金	16,095,200 円
消費税抜き金額	金	14,632,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	1,463,200 円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 当初 05-628703-62103-4-0 0 1 実施単価 17 交野市 0-05.08.01(0) 1 土木工事				
前払率 諸経費工種 現場環境改善費(率分) 施工地域区分 契約保証区分 週休2日工事区分	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">当 世 代</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">前 世 代</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 40 % 11 公園 00 計上しない 99 補正なし 10 金銭的保証 03 4週8休以上 </td> <td style="vertical-align: top;"> (Blank) </td> </tr> </table>	当 世 代	前 世 代	40 % 11 公園 00 計上しない 99 補正なし 10 金銭的保証 03 4週8休以上	(Blank)
当 世 代	前 世 代				
40 % 11 公園 00 計上しない 99 補正なし 10 金銭的保証 03 4週8休以上	(Blank)				

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費				
	14,632,000	1,463,200	16,095,200	数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
工事価格計	14,632,000	1,463,200	16,095,200	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					X1000
1 転落防止柵整備工 (No. 1~No. 13)	1	式	5,705,763	5,705,763	Y1900 第0001号内訳書
1 階段整備工 (No. 14~No. 16)	1	式	1,490,403	1,490,403	Y1900 第0002号内訳書
1 安全対策	1	式	320,040	320,040	Y1900 第0003号内訳書
直接工事費				7,516,206	
1 事業損失防止施設費				262	Z0002
6 草刈機伐開 1種 No. 8	7.3	m ²	36	262	S4000 0 第0-0028号代価表
共通仮設費(率分) 826000=7516468*((0.1057*1.0*1.0)*1.04) 対象額……………7,516,468 率……………0.1057				826,000	
共通仮設費計				826,262	

本工事費

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
純工事費				8,342,468	
現場管理費 3679000=8342468*((0.4160*1.0*1.0)+0.0000)*1.06 対象額.....8,342,468 率.....0.4160				3,679,000	
工事原価				12,021,468	
一般管理費等 2611062=12021468*((0.2168*1.0000)+0.0004) 率=40% 対象額.....12,021,468 率.....0.2168			前払補正率... 1.0000	2,610,532	
工事価格計				14,632,000	

Y1900
第0001号内訳書

転落防止柵整備工

(No. 1~No. 13)

式 当り

5,705,763円

頁0-0005

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 1	1	式	154,099	154,099	Y2900 第0004号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 2	1	式	547,271	547,271	Y2900 第0005号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 3	1	式	157,710	157,710	Y2900 第0006号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 4	1	式	607,451	607,451	Y2900 第0007号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 5	1	式	743,427	743,427	Y2900 第0008号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 6	1	式	849,776	849,776	Y2900 第0009号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 7	1	式	285,440	285,440	Y2900 第0010号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 8	1	式	467,425	467,425	Y2900 第0011号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 9	1	式	188,545	188,545	Y2900 第0012号内訳書

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 10	1	式	98,187	98,187	Y2900 第0013号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 11	1	式	277,338	277,338	Y2900 第0014号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 12	1	式	68,160	68,160	Y2900 第0015号内訳書
2 転落防止柵撤去・設置工 No. 13	1	式	1,260,934	1,260,934	Y2900 第0016号内訳書
単位当り	1	式		5,705,763	

Y1900
第0002号内訳書

階段整備工

(No. 14~No. 16)

式 当り 1,490,403円

頁0-0007

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 階段撤去・設置工 No. 14					Y2900
	1	式	601,714	601,714	第0017号内訳書
2 階段撤去・設置工 No. 15					Y2900
	1	式	488,100	488,100	第0018号内訳書
2 階段撤去・設置工 No. 16					Y2900
	1	式	400,589	400,589	第0019号内訳書
単位当り	1	式		1,490,403	

Y2900
第0004号内訳書


転落防止柵撤去・設置工

No. 1

式 当り 154,099円

頁0-0009

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	9.4	m	3,277	30,803	V1001 0 第0-0001号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.38	m ³	6,136	2,331	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.26	t	12,000	3,120	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	9.5	m	4,353	41,353	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	6	本	3,490	20,940	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	10	本	3,150	31,500	W0001
6 ボルト W1/2×250	12	本	92.8	1,113	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	2.0	m ³	8,599	17,198	V1003 0 第0-0005号代価表
6 埋戻工 D(W1<1m)	1.9	m ³	3,022	5,741	S4010 0 第0-0006号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
単位当り	1	式		154,099	

Y2900
第0005号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 2

式 当り

547,271円

頁0-0011

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	24.4	m	3,277	79,958	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 80m	0.94	m ³	2,866	2,694	V1004 0 第0-0009号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.94	m ³	6,136	5,767	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.66	t	12,000	7,920	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	38.0	m	4,353	165,414	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	21	本	3,490	73,290	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	40	本	3,150	126,000	W0001
6 ボルト W1/2×250	42	本	92.8	3,897	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	6.9	m ³	8,599	59,333	V1003 0 第0-0005号代価表

大阪府

05-628703-62103-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	6.7	m ³	3,022	20,247	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 80m	0.96	m ³	2,866	2,751	V1004 0 第0-0009号代価表
単位当り	1	式		547,271	

Y2900
第0006号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 3

式 当り

157,710円

頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	9.4	m	3,277	30,803	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 160m	0.38	m ³	5,733	2,178	V1005 0 第0-0010号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.38	m ³	6,136	2,331	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.26	t	12,000	3,120	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	9.5	m	4,353	41,353	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	6	本	3,490	20,940	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	10	本	3,150	31,500	W0001
6 ボルト W1/2×250	12	本	92.8	1,113	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	2.0	m ³	8,599	17,198	V1003 0 第0-0005号代価表

大阪府

05-628703-62103-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)					S4010 0
	1.9	m ³	3,022	5,741	第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 160m					V1005 0
	0.25	m ³	5,733	1,433	第0-0010号代価表
単位当り					
	1	式		157,710	

Y2900
第0007号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 4

式 当り

607,451円

頁0-0015

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	37.6	m	3,277	123,215	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 180m	1.43	m ³	6,394	9,143	V1006 0 第0-0011号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	1.43	m ³	6,136	8,774	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	1.00	t	12,000	12,000	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	38.0	m	4,353	165,414	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	21	本	3,490	73,290	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	40	本	3,150	126,000	W0001
6 ボルト W1/2×250	42	本	92.8	3,897	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	6.9	m ³	8,599	59,333	V1003 0 第0-0005号代価表

大阪府

05-628703-62103-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	6.7	m ³	3,022	20,247	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 180m	0.96	m ³	6,394	6,138	V1006 0 第0-0011号代価表
単位当り	1	式		607,451	

Y2900
第0008号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 5

式 当り

743,427円

頁0-0017

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	37.6	m	3,277	123,215	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 200m	1.43	m ³	7,056	10,090	V1007 0 第0-0012号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	1.43	m ³	6,136	8,774	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	1.00	t	12,000	12,000	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	49.4	m	4,353	215,038	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	27	本	3,490	94,230	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	52	本	3,150	163,800	W0001
6 ボルト W1/2×250	54	本	92.8	5,011	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	8.9	m ³	8,599	76,531	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W.1<1m)	8.6	m ³	3,022	25,989	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 200m	1.24	m ³	7,056	8,749	V1007 0 第0-0012号代価表
単位当り	1	式		743,427	

Y2900
第0009号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 6

式 当り

849,776円

頁0-0019

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	50.8	m	3,277	166,471	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 460m	1.92	m ³	15,655	30,057	V1008 0 第0-0013号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	1.92	m ³	6,136	11,781	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	1.34	t	12,000	16,080	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	51.3	m	4,353	223,308	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	28	本	3,490	97,720	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	54	本	3,150	170,100	W0001
6 ボルト W1/2×250	56	本	92.8	5,196	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	9.2	m ³	8,599	79,110	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	9.0	m ³	3,022	27,198	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 520m	1.29	m ³	17,640	22,755	V1009 0 第0-0014号代価表
単位当り	1	式		849,776	

Y2900
第0010号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 7

式 当り

285,440円

頁0-0021

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	16.9	m	3,277	55,381	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 390m	0.66	m ³	13,230	8,731	V1010 0 第0-0015号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.66	m ³	6,136	4,049	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.46	t	12,000	5,520	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	17.1	m	4,353	74,436	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	10	本	3,490	34,900	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	18	本	3,150	56,700	W0001
6 ボルト W1/2×250	20	本	92.8	1,856	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	3.3	m ³	8,599	28,376	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	3.2	m ³	3,022	9,670	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 390m	0.44	m ³	13,230	5,821	V1010 0 第0-0015号代価表
単位当り	1	式		285,440	

Y2900
第0011号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 8

式 当り

467,425円

頁0-0023

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	28.2	m	3,277	92,411	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 340m	1.08	m ³	11,686	12,620	V1011 0 第0-0016号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	1.08	m ³	6,136	6,626	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.75	t	12,000	9,000	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	28.5	m	4,353	124,060	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	16	本	3,490	55,840	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	30	本	3,150	94,500	W0001
6 ボルト W1/2×250	32	本	92.8	2,969	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	5.3	m ³	8,599	45,574	V1003 0 第0-0005号代価表

大阪府

05-628703-62103-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	5.1	m ³	3,022	15,412	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 340m	0.72	m ³	11,686	8,413	V1011 0 第0-0016号代価表
単位当り	1	式		467,425	

Y2900
第0012号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 9

式 当り

188,545円

頁0-0025

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	11.3	m	3,277	37,030	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 210m	0.45	m ³	7,276	3,274	V1012 0 第0-0017号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.45	m ³	6,136	2,761	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.31	t	12,000	3,720	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	11.4	m	4,353	49,624	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	7	本	3,490	24,430	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	12	本	3,150	37,800	W0001
6 ボルト W1/2×250	14	本	92.8	1,299	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	2.3	m ³	8,599	19,777	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)					S4010 0
	2.2	m ³	3,022	6,648	第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 210m					V1012 0
	0.30	m ³	7,276	2,182	第0-0017号代価表
単位当り					
	1	式		188,545	

Y2900
第0013号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 10

式 当り

98,187円

頁0-0027

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	5.6	m	3,277	18,351	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 180m	0.24	m ³	6,394	1,534	V1006 0 第0-0011号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.24	m ³	6,136	1,472	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.17	t	12,000	2,040	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	5.7	m	4,353	24,812	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	4	本	3,490	13,960	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	6	本	3,150	18,900	W0001
6 ボルト W1/2×250	8	本	92.8	742	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1.3	m ³	8,599	11,178	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)					S4010 0
	1.3	m ³	3,022	3,928	第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 230m					V1013 0
	0.16	m ³	7,938	1,270	第0-0018号代価表
単位当り					
	1	式		98,187	

Y2900
第0014号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 11

式 当り 277,338円

頁0-0029

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	16.9	m	3,277	55,381	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 130m	0.66	m ³	5,071	3,346	V1014 0 第0-0019号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.66	m ³	6,136	4,049	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.46	t	12,000	5,520	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	17.1	m	4,353	74,436	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	10	本	3,490	34,900	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	18	本	3,150	56,700	W0001
6 ボルト W1/2×250	20	本	92.8	1,856	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	3.3	m ³	8,599	28,376	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)					S4010 0
	3.2	m ³	3,022	9,670	第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 200m					V1007 0
	0.44	m ³	7,056	3,104	第0-0012号代価表
単位当り					
	1	式		277,338	

Y2900
第0015号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 12

式 当り

68,160円

頁0-0031

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	3.8	m	3,277	12,452	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 90m	0.17	m ³	3,748	637	V1015 0 第0-0020号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.17	m ³	6,136	1,043	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.12	t	12,000	1,440	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	3.8	m	4,353	16,541	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	3	本	3,490	10,470	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	4	本	3,150	12,600	W0001
6 ボルト W1/2×250	6	本	92.8	556	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1.0	m ³	8,599	8,599	V1003 0 第0-0005号代価表

大阪府

05-628703-62103-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	1.0	m ³	3,022	3,022	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 210m	0.11	m ³	7,276	800	V1012 0 第0-0017号代価表
単位当り	1	式		68,160	

Y2900
第0016号内訳書

転落防止柵撤去・設置工

No. 13

式 当り 1,260,934円

頁0-0033

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設転落防止柵撤去工 φ120mm 杭木2.2m 横木2.0m ボルト間1.88m	69.6	m	3,277	228,079	V1001 0 第0-0001号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 60m	2.72	m ³	2,205	5,997	V1016 0 第0-0021号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	2.72	m ³	6,136	16,689	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	1.90	t	12,000	22,800	W0001
6 転落防止柵設置工 φ100mm 杭木2.0m 横木2.0m ボルト間1.90m	83.6	m	4,353	363,910	V1002 0 第0-0004号代価表
6 杭木(φ100mm L=2.0m) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 杭先付加工・ボルト穴加工4箇所	45	本	3,490	157,050	W0001
6 横木(φ100mm L=2.0) 大阪府内産スギ 丸棒加工 防腐剤処理 ボルト穴加工2箇所付	88	本	3,150	277,200	W0001
6 ボルト W1/2×250	90	本	92.8	8,352	W0001
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	14.9	m ³	8,599	128,125	V1003 0 第0-0005号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻工 D (W1<1m)	14.4	m ³	3,022	43,516	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 120m	2.09	m ³	4,410	9,216	V1017 0 第0-0022号代価表
単位当り	1	式		1,260,934	

Y2900
第0017号内訳書

階段撤去・設置工

No. 14

式 当り

601,714円

頁0-0035

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設階段撤去工 φ120mm 杭木0.7m 横木1.5m 2段	17	基	2,119	36,023	V1019 0 第0-0023号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.85	m ³	6,136	5,215	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.59	t	12,000	7,080	W0001
6 階段設置工 杭木(φ100mm 0.6m) 横木(φ140mm 2.0m) 2段	17	基	31,444	534,548	V1020 0 第0-0024号代価表
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1.7	m ³	8,599	14,618	V1003 0 第0-0005号代価表
6 埋戻工 D(W1<1m)	1.4	m ³	3,022	4,230	S4010 0 第0-0006号代価表
単位当り	1	式		601,714	

Y2900
第0018号内訳書

階段撤去・設置工

No. 15

式 当り

488,100円

頁0-0036

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 既設階段撤去工 φ120mm 杭木0.7m 横木1.5m 1段	21	基	1,567	32,907	V1021 0 第0-0025号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 420m	0.69	m ³	14,332	9,889	V1018 0 第0-0026号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.69	m ³	6,136	4,233	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.48	t	12,000	5,760	W0001
6 階段設置工 杭木(φ100mm 0.4m) 横木(φ140mm 2.0m) 1段	21	基	19,607	411,747	V1022 0 第0-0027号代価表
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	1.3	m ³	8,599	11,178	V1003 0 第0-0005号代価表
6 埋戻工 D (W1<1m)	0.4	m ³	3,022	1,208	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 420m	0.78	m ³	14,332	11,178	V1018 0 第0-0026号代価表
単位当り	1	式		488,100	

大阪府

05-628703-62103-4-0

Y2900
第0019号内訳書

階段撤去・設置工

No. 16

式 当り

400,589円

頁0-0037

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
6 既設階段撤去工 φ120mm 杭木0.7m 横木1.5m 2段	9	基	2,119	19,071	V1019 0 第0-0023号代価表
6 既設階段撤去工 φ120mm 杭木0.7m 横木1.5m 1段	3	基	1,567	4,701	V1021 0 第0-0025号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 340m	0.55	m ³	11,686	6,427	V1011 0 第0-0016号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック2t車 人力積込	0.55	m ³	6,136	3,374	S4075 0 第0-0002号代価表
6 処分費 撤去木柵	0.38	t	12,000	4,560	W0001
6 階段設置工 杭木(φ100mm 0.6m) 横木(φ140mm 2.0m) 2段	9	基	31,444	282,996	V1020 0 第0-0024号代価表
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	0.9	m ³	8,599	7,739	V1003 0 第0-0005号代価表
6 埋戻工 D.(W1<1m)	0.7	m ³	3,022	2,115	S4010 0 第0-0006号代価表
6 階段設置工 杭木(φ100mm 0.4m) 横木(φ140mm 2.0m) 1段	3	基	19,607	58,821	V1022 0 第0-0027号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	0.2	m ³	8,599	1,719	V1003 0 第0-0005号代価表
6 埋戻工 D (W1<1m)	0.1	m ³	3,022	302	S4010 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出・資材搬入 水平換算距離 340m	0.75	m ³	11,686	8,764	V1011 0 第0-0016号代価表
単位当り	1	式		400,589	

Y2900
第0020号内訳書

安全対策

式 当り

320,040円

頁0-0039

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 交通誘導警備員B 資材運搬時	24	#人	13,335	320,040	RA227 0
単位当り	1	式		320,040	