

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R5	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2023-10-002178		
工 事 名 称	広域農道岩湧地区5道路整備工事		
工 事 場 所	河内長野市日野		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 6年 2月26日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設
計
大
要

道路土工 一式

付帯工 一式

設計金額	金	111,503,700	円
消費税抜き金額	金	101,367,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	10,136,700	円

事業名	広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区5道路整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			101,367,000	
2 ・工事原価			86,300,000	
3 純工事費			65,627,000	
4 ・ ・直接工事費			54,666,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	51,994,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,672,000	
7 ・ ・間接工事費			31,634,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			10,961,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+22+23+28+31-33-34-35) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
54,809,000 × ((10.340*1.000+0.000)*1.000*1.050*1.000)	10.860	%	5,952,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	2,386,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	1,930,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	693,000	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+22+29-30) × (標準値)				
54,666,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費				
(4+8+22+23+24+27-33-35) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
65,627,000 × ((29.440*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)	31.500	%	20,673,000	
21 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
22 ・ ・官賃額(直工)	1.000	式	0	
23 ・ ・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
24 ・ ・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
25 ・一般管理費等				
(4+7-33-35) × (標準値*補正值+保証費率)				
86,300,000 × (17.420*1.000 + 0.04)	17.460	%	15,067,000	
26 ・一括計上価格	1.000	式	0	
27 支給品費			0	
28 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
29 支給品費(直工)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			0	
31 処分費(準備費の内数)			143,000	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区5道路整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				51,994,000	
・道路土工 No.54+40.0~No.55+20.0	1.000	式		30,855,000	
・・道路土工	1.000	式		29,952,000	
000001 掘削工	1.000	式	25,864,257	25,864,257	1式当たり B単 1号
SA0101 SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	160.000	m3	312.6	50,016	歩A・単A S単 25号
T00001 掘削工(「かち割り君」軟岩) 特許番号第4636294号、NETIS:KK-100079-A	542.000	m3	4,880	2,644,960	歩A・単A T単 1号
T00002 掘削工(「かち割り君」中硬岩) 特許番号第4636294号、NETIS:KK-100079-A	954.000	m3	5,900	5,628,600	歩A・単A T単 2号
T00003 掘削工(「かち割り君」硬岩) 特許番号第4636294号、NETIS:KK-100079-A	1,700.000	m3	8,952	15,218,400	歩A・単A T単 3号
SA0102 積込(軟岩) 破砕岩,土量50,000m3未満	542.000	m3	250.7	135,879	歩A・単A S単 29号
SA0102 積込(中硬岩) 破砕岩,土量50,000m3未満	954.000	m3	250.7	239,168	歩A・単A S単 30号
SA0102 積込(硬岩) 破砕岩,土量50,000m3未満	1,700.000	m3	250.7	426,190	歩A・単A S単 31号
T00004 破砕岩小割 軟岩	271.000	m3	1,457	394,847	歩A・単A T単 4号
T00005 破砕岩小割 中硬岩	477.000	m3	2,361	1,126,197	歩A・単A T単 5号
			計	25,864,257	
000002 掘削発生土運搬盛土工	1.000	式	3,301,541	3,301,541	1式当たり B単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.5km以下	124.000	m3	527.3	65,385	歩A・単A S単 37号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,1.5km以下	542.000	m3	643.3	348,669	歩A・単A S単 38号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下	2,654.000	m3	748.8	1,987,315	歩A・単A S単 39号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	4,334.000	m3	207.7	900,172	歩A・単A S単 41号
			計	3,301,541	
000003 法面整形工	1.000	式	786,465	786,465	1式当たり B単 3号
SA0152 SP 法面整形 切土部,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	24.000	m ²	826.7	19,841	歩A・単A S単 43号
T00006 法面整形工(「かり割り君セパレート」軟岩) 特殊楔形チゼル 102 特許番号第5145504号	35.000	m ²	4,380	153,300	歩A・単A T単 6号
T00007 法面整形工(「かり割り君セパレート」中硬岩) 特殊楔形チゼル 102 特許番号第5145504号	34.000	m ²	4,846	164,764	歩A・単A T単 7号
T00008 法面整形工(「かり割り君セパレート」硬岩) 特殊楔形チゼル 102 特許番号第5145504号	70.000	m ²	6,408	448,560	歩A・単A T単 8号
			計	786,465	
合計				29,952,263	
・・法面保護工	1.000	式		903,000	
000004 法面保護工	1.000	式	902,876	902,876	1式当たり B単 4号
S02703 【法面工(植生補工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),500m2未満,-	358.000	m ²	2,522	902,876	歩A・単A S単 11号
			計	902,876	
合計				902,876	
・道路土工 No.49+60.0~No.50+20.0	1.000	式		3,940,000	
・・道路土工	1.000	式		703,000	
000005 掘削工	1.000	式	448,532	448,532	1式当たり B単 5号
SA0101 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	386.000	m3	1,162	448,532	歩A・単A S単 28号
			計	448,532	
000006 掘削発生土運搬盛土工	1.000	式	254,187	254,187	1式当たり B単 6号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.0km以下	386.000	m3	471.8	182,115	歩A・単A S単 40号

事業名	広域管農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区5道路整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	347.000	m3	207.7	72,072	歩A・単A S単 41号
			計	254,187	
合計				702,719	
・・法面保護工	1.000	式		3,237,000	
000007 テラセル擁壁工法	1.000	式	3,237,380	3,237,380	1式当たり B単 7号
T00009 擁壁設置工	110.000	m ²	28,968	3,186,480	歩A・単A T単 9号
T00010 土のう設置 ジオセルバック	25.000	m	1,114	27,850	歩A・単A T単 10号
T00011 アンカーピン打設 樹脂アンカーピン	25.000	m	922	23,050	歩A・単A T単 11号
			計	3,237,380	
合計				3,237,380	
・排水工	1.000	式		9,082,000	
・・排水工	1.000	式		7,778,000	
000008 作業土工	1.000	式	147,939	147,939	1式当たり B単 8号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	35.000	m3	2,025	70,875	歩A・単A S単 35号
T00012 床掘 軟岩	7.000	m3	1,698	11,886	歩A・単A T単 12号
T00014 床掘 中硬岩	5.000	m3	2,612	13,060	歩A・単A T単 13号
T00015 埋戻 SP積込(ルーズ) 人力土工(盛土・埋戻)	23.000	m3	2,266	52,118	歩A・単A T単 14号
			計	147,939	
000009 掘削発生土運搬盛土工	1.000	式	17,770	17,770	1式当たり B単 9号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.5km以下	9.000	m3	527.3	4,746	歩A・単A S単 37号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,1.5km以下	7.000	m3	643.3	4,503	歩A・単A S単 38号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,1.5km以下	5.000	m3	748.8	3,744	歩A・単A S単 39号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	23.000	m3	207.7	4,777	歩A・単A S単 41号
			計	17,770	
000010 側溝工	1.000	式	5,300,191	5,300,191	1式当たり B単 10号
T00016 U型側溝工 PU240A L=600	29.500	m	5,738	169,271	歩A・単A T単 15号
T00017 U型側溝工 PU300A L=600	15.400	m	8,200	126,280	歩A・単A T単 16号
T00018 U型側溝工 PU300B L=600	300.200	m	9,881	2,966,276	歩A・単A T単 17号
T00019 U型側溝工 PU450B L=600	155.700	m	12,796	1,992,337	歩A・単A T単 18号
T00020 集水樹工 A-1型 B500×500×H500	1.000	箇所	46,027	46,027	歩A・単A T単 19号
			計	5,300,191	
000011 排水溝	1.000	式	1,532,932	1,532,932	1式当たり B単 11号
T00021 小段排水溝PU-240	84.000	m	8,271	694,764	歩A・単A T単 20号
T00022 縦排水溝PU-240	4.400	m	17,462	76,833	歩A・単A T単 21号
T00023 縦排水溝PU-300	29.100	m	18,654	542,831	歩A・単A T単 22号
T00024 小段樹(A)	2.000	箇所	46,620	93,240	歩A・単A T単 23号
T00025 小段樹(B)	2.000	箇所	49,732	99,464	歩A・単A T単 24号
T00026 鉄筋コンクリートU型用蓋 1種 240 長600mm	5.000	枚	1,080	5,400	歩A・単A T単 25号
T00027 鉄筋コンクリートU型用蓋 1種 300 長600mm	15.000	枚	1,360	20,400	歩A・単A T単 26号
			計	1,532,932	

事業名	広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区5道路整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012 排水溝 No.48+60.0-No.50+20.0	1.000	式	779,656	779,656	1式当たり B単 12号
T00021 小段排水溝PU-240	27.600	m	8,271	228,280	歩A・単A T単 20号
T00022 縦排水溝PU-240	27.800	m	17,462	485,444	歩A・単A T単 21号
T00025 小段柵(B)	1.000	箇所	49,732	49,732	歩A・単A T単 24号
T00026 鉄筋コンクリートU型用蓋 1種 240 長600mm	15.000	枚	1,080	16,200	歩A・単A T単 25号
			計	779,656	
合計				7,778,488	
・・流末部排水構造物工	1.000	式		1,304,000	
000013 作業土工	1.000	式	106,825	106,825	1式当たり B単 13号
SA0103 SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	69.000	m3	267.4	18,451	歩A・単A S単 36号
T00015 埋戻 SP積込(ルーズ) 人力土工(盛土・埋戻)	39.000	m3	2,266	88,374	歩A・単A T単 14号
			計	106,825	
000014 掘削発生土運搬盛土工	1.000	式	17,960	17,960	1式当たり B単 14号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.5km以下	25.000	m3	527.3	13,183	歩A・単A S単 37号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	23.000	m3	207.7	4,777	歩A・単A S単 41号
			計	17,960	
000015 側溝工	1.000	式	1,179,472	1,179,472	1式当たり B単 15号
T00028 U型開水路2型 700×1200~1000	18.300	m	64,452	1,179,472	歩A・単A T単 27号
			計	1,179,472	
合計				1,304,257	
・付帯工	1.000	式		8,117,000	
・・ブロック積工	1.000	式		8,117,000	
000016 コンクリートブロック積	1.000	式	8,116,531	8,116,531	1式当たり B単 16号
T00029 3号(1型)ブロック積 粗面	1.000	式	5,624,827	5,624,827	歩A・単A T単 28号
T00030 3号(2型)ブロック積 粗面	1.000	式	2,491,704	2,491,704	歩A・単A T単 29号
			計	8,116,531	
合計				8,116,531	

