



設 計 大 要	治山施設改良工		一式
	設計金額	金	13,450,800 円
	消費税抜き金額	金	12,228,000 円
	取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	1,222,800 円

# 総括情報表

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	実施設計書	当初	
設計書番号	05-628705-70081-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	49 岬町		
単価適用年月日	0-05.12.01(0)		
諸経費体系	N 治山・林道工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払区分	09 前払補正なし		
一般管理費区分	01 減しない		
工種区分	03 治山・地すべり		
契約保証区分	01 金銭的保証		
施工地域・工事場所区分	99 補正なし		
週休2日工事区分	03 4週8休以上		

# 総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費	12,228,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	12,228,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 治山施設改良工					Y1900
	1	式	5,436,565	5,436,000	第0001号内訳書
1 仮設工					Y1900
	1	式	345,179	345,000	第0002号内訳書
直接工事費計				5,781,000	
共通仮設費 (率分) $5781000 * (0.1519 * 1.0) * 1.04$ 対象額…………… 5,781,000 率…………… 0.1519				913,000	
1 運搬費 (積上分)					Z0001
				50,000	
2 仮設材運搬費					Y2999
	1	式	50,512	50,512	第0008号内訳書
共通仮設費計				963,000	
純工事費計				6,744,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
現場管理費 6744000*(0.4575*1.0)*1.06 対象額………… 6,744,000 率…………… 0.4575				3,270,000	
工事原価計				10,014,000	
一般管理費等 10014000*(0.2207*1.00+0.0004) 対象額………… 10,014,000 率…………… 0.2207 当初原価	10,014,000		前払補正係数 1.0000	2,214,000	
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む)				0	Z0041
工事価格				12,228,000	
消費税等相当額 12228000*0.10 対象額………… 12,228,000 率…………… 0.1000				1,222,800	
請負工事費				13,450,800	
工事価格計				12,228,000	
消費税等相当額計				1,222,800	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
請負工事費計				13,450,800	

Y1900  
第0001号内訳書

治山施設改良工

式 当り 5,436,565円

頁0-0006

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 護岸工					Y2900
	1	式	4,680,224	4,680,224	第0003号内訳書
2 沈床工					Y2900
	1	式	606,719	606,719	第0004号内訳書
2 鋼製柵工					Y2900
	1	式	149,622	149,622	第0005号内訳書
**単位当り**	1	式		5,436,565	

Y1900  
第0002号内訳書

仮設工

式 当り 345,179円

頁0-0007

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 資材搬入路整備工					Y2900
	1	式	116,102	116,102	第0006号内訳書
2 仮設工					Y2900
	1	式	229,077	229,077	第0007号内訳書
**単位当り**	1	式		345,179	

Y2900  
第0003号内訳書

護岸工

式 当り 4,680,224円

頁0-0008

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
3 土工					Y3900
	1	式	238,182	238,182	第0009号内訳書
3 1号護岸工 (コンクリート) No. 3~5 (右岸側)					Y3900
	1	式	1,271,273	1,271,273	第0010号内訳書
3 2号護岸工 (コンクリート) No. 3~5 (左岸側)					Y3900
	1	式	985,697	985,697	第0011号内訳書
3 3号護岸工 (カゴ枠) No. 5~6					Y3900
	1	式	375,416	375,416	第0012号内訳書
3 4号護岸工 (カゴ枠) No. 7~9					Y3900
	1	式	1,025,660	1,025,660	第0013号内訳書
3 5号護岸工 (カゴ枠) No. 10~11					Y3900
	1	式	369,011	369,011	第0014号内訳書
3 6号護岸工 (カゴ枠) NO. 12					Y3900
	1	式	272,252	272,252	第0015号内訳書
3 7号護岸工 (カゴ枠) NO. 16					Y3900
	1	式	142,733	142,733	第0016号内訳書
**単位当り**	1	式		4,680,224	

Y2900  
第0004号内訳書

沈床工

式 当り

606,719円

頁0-0009

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
3 土工					Y3900
	1	式	11,216	11,216	第0017号内訳書
3 1号沈床工 (カゴ枠) No. 11					Y3900
	1	式	67,779	67,779	第0018号内訳書
3 2号沈床工 (カゴ枠) No. 13					Y3900
	1	式	263,107	263,107	第0019号内訳書
3 3号沈床工 (カゴ枠) No. 15					Y3900
	1	式	112,365	112,365	第0020号内訳書
3 4号沈床工 (カゴ枠) No. 17					Y3900
	1	式	152,252	152,252	第0021号内訳書
**単位当り**	1	式		606,719	



Y2900  
第0006号内訳書

資材搬入路整備工

式 当り

116,102円

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 資材搬入路作設					Y3900
	1	式	36,212	36,212	第0023号内訳書
3 資材搬入路復旧					Y3900
	1	式	79,890	79,890	第0024号内訳書
**単位当り**	1	式		116,102	

Y2900  
第0007号内訳書

仮設工

式 当り 229,077円

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 水路仮横断工					Y3900
	1	式	188,938	188,938	第0025号内訳書
3 敷鉄板工					Y3900
	1	式	40,139	40,139	第0026号内訳書
**単位当り**	1	式		229,077	

Y2999  
第0008号内訳書

仮設材運搬費

式 当り 50,512円

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 仮設材等の運搬 製品長1.2m以内 運搬距離16.1km(搬入)	4.1	t	4,660	19,106	SA005 0 第0-0031号代価表
6 仮設材等の積込み,取卸し費 基地積込み,現場取卸し(片道分)	4.1	t	1,500	6,150	SA009 0 第0-0032号代価表
6 仮設材等の積込み,取卸し費 現場積込み,基地取卸し(片道分)	4.1	t	1,500	6,150	SA009 0 第0-0033号代価表
6 仮設材等の運搬 製品長1.2m以内 運搬距離16.1km(搬出)	4.1	t	4,660	19,106	SA005 0 第0-0034号代価表
**単位当り**	1	式		50,512	

Y3900  
第0009号内訳書

土工

式 当り

238,182円

頁0-0014

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 BH 山積0.13m3(平積0.10m3) 地山の掘削積込	67	m3	1,402	93,934	V7770 0 第0-0001号代価表
6 埋戻工	52	m3	2,774	144,248	V7772 0 第0-0003号代価表
**単位当り**	1	式		238,182	

Y3900  
第0010号内訳書

1号護岸工（コンクリート）

No.3～5（右岸側）

式 当り 1,271,273円

頁0-0015

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 型枠 一般型枠 小型構造物	48.1	m <sup>2</sup>	8,446	406,252	SZB431 0 第0-0006号代価表
6 コンクリート護岸打設 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	13.2	m <sup>3</sup>	46,560	614,592	SZB401 0 第0-0007号代価表
6 コンクリート護岸底面打設 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	5.0	m <sup>3</sup>	46,560	232,800	SZB401 0 第0-0008号代価表
6 水抜きパイプ VU-50	5.9	m	195	1,150	T0005 0
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無（標準品）	15.8	m <sup>2</sup>	1,043	16,479	SF316 0 第0-0009号代価表
**単位当り**	1	式		1,271,273	

Y3900  
第0011号内訳書

2号護岸工（コンクリート）

No.3～5（左岸側）

式 当り

985,697円

頁0-0016

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 型枠 一般型枠 小型構造物	44.5	m <sup>2</sup>	8,446	375,847	SZB431 0 第0-0006号代価表
6 コンクリート護岸打設 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	12.5	m <sup>3</sup>	46,560	582,000	SZB401 0 第0-0007号代価表
6 水抜きパイプ VU-50	5.9	m	195	1,150	T0005 0
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無（標準品）	25.6	m <sup>2</sup>	1,043	26,700	SF316 0 第0-0009号代価表
**単位当り**	1	式		985,697	

Y3900  
第0012号内訳書

3号護岸工 (カゴ枠)

No. 5~6

式 当り

375,416円

頁0-0017

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	20	m	13,235	264,700	V7773 0 第0-0010号代価表
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	4	m	13,235	52,940	V7773 0 第0-0010号代価表
6 端部枠	6	枚	1,890	11,340	W00001
6 吸出防止材設置	14.7	m <sup>2</sup>	752	11,054	S4N11 0 第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH	0.3	t	2,536	760	S4N04 0 第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m	0.3	t	1,184	355	S4073 0 第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.3	t	3,998	1,199	V7774 0 第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	9.1	m <sup>3</sup>	1,291	11,748	V7775 0 第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m	9.1	m <sup>3</sup>	1,896	17,253	S4073 0 第0-0019号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	3.9	m <sup>2</sup>	1,043	4,067	SF316 0  第0-0009号代価表
**単位当り**	1	式		375,416	

Y3900  
第0013号内訳書

4号護岸工 (カゴ枠)

No. 7~9

式 当り 1,025,660円

頁0-0019

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm					V7773 0
	62	m	13,235	820,570	第0-0010号代価表
6 カゴ枠工 詰石5~15cm					V7773 0
	4	m	13,235	52,940	第0-0010号代価表
6 端部枠					W00001
	6	枚	1,890	11,340	
6 吸出防止材設置					S4N11 0
	39.6	m <sup>2</sup>	752	29,779	第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH					S4N04 0
	0.9	t	2,536	2,282	第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m					S4073 0
	0.9	t	1,184	1,065	第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7774 0
	0.9	t	3,998	3,598	第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7775 0
	25.1	m <sup>3</sup>	1,291	32,404	第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m					S4073 0
	25.1	m <sup>3</sup>	1,896	47,589	第0-0019号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	23.1	m <sup>2</sup>	1,043	24,093	SF316 0 第0-0009号代価表
**単位当り**	1	式		1,025,660	

Y3900  
第0014号内訳書

5号護岸工 (カゴ枠)


No. 10~11

式 当り

369,011円

頁0-0021

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	22	m	13,235	291,170	V7773 0 第0-0010号代価表
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	2	m	13,235	26,470	V7773 0 第0-0010号代価表
6 端部枠	4	枚	1,890	7,560	W00001
6 吸出防止材設置	14.4	m <sup>2</sup>	752	10,828	S4N11 0 第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH	0.3	t	2,536	760	S4N04 0 第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m	0.3	t	1,184	355	S4073 0 第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.3	t	3,998	1,199	V7774 0 第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	9.1	m <sup>3</sup>	1,291	11,748	V7775 0 第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m	9.1	m <sup>3</sup>	1,896	17,253	S4073 0 第0-0019号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	1.6	m <sup>2</sup>	1,043	1,668	SF316 0  第0-0009号代価表
**単位当り**	1	式		369,011	

Y3900  
第0015号内訳書

6号護岸工 (カゴ枠)

NO. 12

式 当り

272,251円

頁0-0023

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	14	m	13,235	185,290	V7773 0 第0-0010号代価表
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	2	m	13,235	26,470	V7773 0 第0-0010号代価表
6 端部枠	4	枚	1,890	7,560	W00001
6 吸出防止材設置	9.2	m <sup>2</sup>	752	6,918	S4N11 0 第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH	0.2	t	2,536	507	S4N04 0 第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m	0.2	t	1,184	236	S4073 0 第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.2	t	3,998	799	V7774 0 第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	6.1	m <sup>3</sup>	1,291	7,875	V7775 0 第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m	6.1	m <sup>3</sup>	1,896	11,565	S4073 0 第0-0019号代価表

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	24	m <sup>2</sup>	1,043	25,032	SF316 0 第0-0009号代価表
**単位当り**	1	式		272,252	

Y3900  
第0016号内訳書

7号護岸工 (カゴ枠)

NO. 16

式 当り

142,731円

頁0-0025

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm					V7773 0
	8	m	13,235	105,880	第0-0010号代価表
6 端部枠					W00001
	8	枚	1,890	15,120	
6 吸出防止材設置					S4N11 0
	4.9	m <sup>2</sup>	752	3,684	第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH					S4N04 0
	0.1	t	2,536	253	第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m					S4073 0
	0.1	t	1,184	118	第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7774 0
	0.1	t	3,998	399	第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7775 0
	3.0	m <sup>3</sup>	1,291	3,873	第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m					S4073 0
	3.0	m <sup>3</sup>	1,896	5,688	第0-0019号代価表
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無 (標準品)					SF316 0
	7.4	m <sup>2</sup>	1,043	7,718	第0-0009号代価表

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
**単位当り**	1	式		142,733	

Y3900  
第0017号内訳書

土工

式 当り

11,216円

頁0-0027

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 BH 山積0.13m3(平積0.10m3) 地山の掘削積込	8	m3	1,402	11,216	V7770 0 第0-0001号代価表
**単位当り**	1	式		11,216	

Y3900  
第0018号内訳書

1号沈床工 (カゴ枠)

No. 11

式 当り

67,779円

頁0-0028

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm					V7773 0
	4	m	13,235	52,940	第0-0010号代価表
6 端部枠					W00002
	4	枚	1,890	7,560	
6 吸出防止材設置					S4N11 0
	2.3	m <sup>2</sup>	752	1,729	第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH					S4N04 0
	0.1	t	2,536	253	第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m					S4073 0
	0.1	t	1,184	118	第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7774 0
	0.1	t	3,998	399	第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7775 0
	1.5	m <sup>3</sup>	1,291	1,936	第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m					S4073 0
	1.5	m <sup>3</sup>	1,896	2,844	第0-0019号代価表
**単位当り**					
	1	式		67,779	

Y3900  
第0019号内訳書

2号沈床工 (カゴ枠)

No. 13

式 当り

263,107円

頁0-0029

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	16	m	13,235	211,760	V7773 0 第0-0010号代価表
6 端部枠	8	枚	1,890	15,120	W00002
6 練石積工 野面石 現地採取 18-8-40 高炉 小型車割増 あり	0.4	m <sup>2</sup>	16,503	6,601	VS4638 0 第0-0020号代価表
6 吸出防止材設置	9.8	m <sup>2</sup>	752	7,369	S4N11 0 第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH	0.2	t	2,536	507	S4N04 0 第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m	0.2	t	1,184	236	S4073 0 第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.2	t	3,998	799	V7774 0 第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	6.5	m <sup>3</sup>	1,291	8,391	V7775 0 第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m	6.5	m <sup>3</sup>	1,896	12,324	S4073 0 第0-0019号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
**単位当り**	1	式		263,107	

Y3900  
第0020号内訳書

3号沈床工 (カゴ枠)

No. 15

式 当り

112,365円

頁0-0031

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm					V7773 0
	6	m	13,235	79,410	第0-0010号代価表
6 端部枠					W00002
	6	枚	1,890	11,340	
6 吸出防止材設置					S4N11 0
	7.2	m <sup>2</sup>	752	5,414	第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH					S4N04 0
	0.2	t	2,536	507	第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m					S4073 0
	0.2	t	1,184	236	第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7774 0
	0.2	t	3,998	799	第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )					V7775 0
	4.6	m <sup>3</sup>	1,291	5,938	第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m					S4073 0
	4.6	m <sup>3</sup>	1,896	8,721	第0-0019号代価表
**単位当り**					
	1	式		112,365	

Y3900  
第0021号内訳書

4号沈床工 (カゴ枠)

No. 17

式 当り

152,251円

頁0-0032

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	6	m	13,235	79,410	V7773 0 第0-0010号代価表
6 カゴ枠工 詰石5~15cm	3	m	13,235	39,705	V7773 0 第0-0010号代価表
6 端部枠	6	枚	1,890	11,340	W00002
6 練石積工 野面石 現地採取 18-8-40 高炉 小型車割増 あり	0.3	m <sup>2</sup>	16,503	4,950	VS4638 0 第0-0020号代価表
6 吸出防止材設置	5.7	m <sup>2</sup>	752	4,286	S4N11 0 第0-0012号代価表
6 鋼材積込 平積0.2m <sup>3</sup> BH	0.1	t	2,536	253	S4N04 0 第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m	0.1	t	1,184	118	S4073 0 第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.1	t	3,998	399	V7774 0 第0-0017号代価表
6 石材積込 BH 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	3.7	m <sup>3</sup>	1,291	4,776	V7775 0 第0-0018号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 小型不整地運搬車運搬 砂利、栗石、玉石 運搬距離 200m	3.7	m <sup>3</sup>	1,896	7,015	S4073 0 第0-0019号代価表
**単位当り**	1	式		152,252	

Y3900  
第0022号内訳書

鋼製柵工

式 当り

149,622円

頁0-0034

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 鋼製柵工 Pタイプ/EX-50*200*4.5*5 吸出防止剤付	19	m	5,038	95,722	V0177 0 第0-0021号代価表
6 端部杭 L=1.0m	54	本	950	51,300	W0002
6 鋼材積込 平積0.2m3BH	0.2	t	2,536	507	S4N04 0 第0-0013号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 セメント、鋼材等 運搬距離 200m	0.2	t	1,184	236	S4073 0 第0-0015号代価表
6 鋼材積降 BH 山積0.13m3 (平積0.10m3)	0.2	t	3,998	799	V7774 0 第0-0017号代価表
6 人肩運搬 仮置土砂・資材の運搬 セメント鋼材、二次製品等	0.2	t	5,292	1,058	S4070 0 第0-0022号代価表
**単位当り**	1	式		149,622	

Y3900  
第0023号内訳書

資材搬入路作設

式 当り

36,212円

頁0-0035

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 BH 山積0.13m3(平積0.10m3) 地山の掘削積込	10	m3	1,402	14,020	V7770 0 第0-0001号代価表
6 埋戻工	8	m3	2,774	22,192	V7772 0 第0-0003号代価表
**単位当り**	1	式		36,212	

Y3900  
第0024号内訳書

資材搬入路復旧

式 当り

79,890(円)

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 埋戻工					V7772 0
	10	m3	2,774	27,740	第0-0003号代価表
6 植生シート 植生シート工 肥料袋無 (標準品)					SF316 0
	50.0	m 2	1,043	52,150	第0-0009号代価表
**単位当り**					
	1	式		79,890	

Y3900  
第0025号内訳書

水路仮横断工

式 当り 188,938円

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 暗渠排水管 (φ800 シングル) 損率45% 合成樹脂排水材	8	m	13,590	108,720	T0008 0
6 暗渠排水管 設置 据付・撤去 波状管及び網状管	8	m	2,878	23,024	V0277 0 第0-0023号代価表
6 暗渠排水管 撤去 据付・撤去 波状管及び網状管	8	m	1,411	11,288	V0278 0 第0-0025号代価表
6 土のう締切工	3.4	m <sup>2</sup>	13,502	45,906	S4420 0 第0-0027号代価表
**単位当り**	1	式		188,938	

Y3900  
第0026号内訳書

敷鉄板工

式 当り

40,139円

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 敷鉄板賃料 鋼板 22×1219×2438mm 供用日数90日	8	枚	2,340	18,720	SB765 0 第0-0028号代価表
6 敷鉄板敷設・撤去 平積0.2m3BH 設置	23.8	m <sup>2</sup>	462	10,995	S4N06 0 第0-0029号代価表
6 敷鉄板敷設・撤去 平積0.2m3BH 撤去	23.8	m <sup>2</sup>	438	10,424	S4N06 0 第0-0030号代価表
**単位当り**	1	式		40,139	