設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R5	泉州農と緑の総合事務所	公共
契約番号	2023-20-005631		
委託名称	神須屋今池実施設計（５）業務		
履行場所	岸和田市神須屋町		
竣工又は納入期限	契約日と同日　～　令和 6年 1月15日		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
委託種別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
備考			

設計大要	ため池実施設計　一式
設　計　金　額	金　15,127,200　円
消費税抜き金額	金　13,752,000　円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　1,375,200　円

事業名	ため池防災事業　神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名	ため池防災事業
地区名	神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務
施工場所	
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	大阪府（府基準）
地区区分	岸和田
工期	
積算体系年月	令和５年３月
単価期適用年月	令和５年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和４年０８号－Ａ
電力会社名	関西電力

事業名	ため池防災事業　神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費				15,127,200	
	・設計業務価格				13,752,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,375,200	
	業務内容					

事業名	ため池防災事業　神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
工事工種体系年番号	令和４年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	ため池防災事業　神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格			13,752,000	
2 ・業務原価			8,939,000	
3 ・・直接原価			5,869,000	
4 ・・・直接人件費	1.000	式	5,702,000	
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	11,000	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	156,000	
7 ・・その他原価				
(4)×標準値				
5,702,000×53.850	53.850	%	3,070,000	
8 ・一般管理費等				
(4+5+6+7)×標準値				
8,939,000×53.850	53.850	%	4,813,000	

事業名	ため池防災事業　神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				5,702,000	
・直接人件費	1.000	式		5,702,000	
・・直接人件費	1.000	式		5,702,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	5,484,000	5,484,000	1 式当たり
S60046　実施設計 ため池改修 難易度補正Ⅰ,6.2m,332m,全面改修,1.5m3以上～5.0m3未満,1箇所,3箇所	1.000	池	4,489,805	4,489,805	歩A・単A S単　5号
以上,類似設計なし,1箇所					
T00006　堤体の安定計算 円弧すべり計算（Kh法）	2.000	断面	210,062	420,124	歩A・単A T単　2号
T00004　堤体の安定計算 ニューマーク法	2.000	断面	286,917	573,834	歩A・単A T単　1号
合　計				5,483,763	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	218,000	218,000	1 式当たり
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	58,700	117,400	歩A・単A S単　6号
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	50,250	100,500	歩A・単A S単　7号
合　計				217,900	

事業名	ため池防災事業　神須屋今池
業務名	神須屋今池実施設計（５）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				11,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		11,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		11,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S63018　旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,1時間	1.000	式	1,772	1,772	歩A・単A S単　8号
合　計				1,772	
・・・ その他	1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 2,A－４,300,5㎝,0	1.000	式	9,124	9,124	歩A・単A S単　9号
合　計				9,124	