

設
計
大
要

地質調査一式(ため池3箇所)

土質試験一式

設計金額	金	8,561,300	円
消費税抜き金額	金	7,783,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	778,300	円

事業名					
業務名		泉州地区ため池堤体地質調査(5-3)業務			
業務別業務名:調査業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				3,663,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		3,663,000	
・・・機械ボーリング	1.000	式		3,663,000	
・・・機械ボーリング	1.000	式	1,429,000	1,429,000	1式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	20.000	m	14,600	292,000	歩A・単A S単 3号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	24.600	m	12,600	309,960	歩A・単A S単 4号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	15.700	m	28,200	442,740	歩A・単A S単 5号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	5.000	m	21,800	109,000	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	6.300	m	17,500	110,250	歩A・単A S単 7号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	4.000	m	41,200	164,800	歩A・単A S単 8号
合 計				1,428,750	
・・・サンプリング					
・・・サンプリング	1.000	式	225,000	225,000	1式当たり
S62032 【サンプリング】 トリプルリグ	6.000	本	37,500	225,000	歩A・単A S単 9号
合 計				225,000	
・・・原位置試験					
・・・原位置試験	1.000	式	548,000	548,000	1式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	20.000	回	9,410	188,200	歩A・単A S単 10号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	24.000	回	7,050	169,200	歩A・単A S単 11号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	14.000	回	13,600	190,400	歩A・単A S単 12号
合 計				547,800	
・・・室内土質試験					
・・・室内土質試験	1.000	式	1,317,000	1,317,000	1式当たり
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	6.000	試料	5,890	35,340	歩A・単A
P45122 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	6.000	試料	12,800	76,800	歩A・単A
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	6.000	試料	1,500	9,000	歩A・単A
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	6.000	試料	7,430	44,580	歩A・単A
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	6.000	試料	3,550	21,300	歩A・単A
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料	6.000	試料	3,400	20,400	歩A・単A
P45155 三軸圧縮試験 C U試験 径50mm(間げき水圧測定含む)	6.000	試料	185,000	1,110,000	歩A・単A
合 計				1,317,420	
・・・とりまとめ					
・・・とりまとめ	1.000	式	144,000	144,000	1式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3,0	1.000	業務	72,160	72,160	歩A・単A S単 18号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3,0	1.000	業務	72,160	72,160	歩A・単A S単 19号
合 計				144,320	

