

当初

業務名称 旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事地質調査業務

委託費内訳書

地質調査業務費 ¥8,220,300- (消費税相当額 ¥747,300-)

調査業務価格 ¥7,473,000-

業務概要
ボーリング 一式
標準貫入試験 一式
孔内載荷試験 一式
サンプリング 一式
その他各種試験 一式

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	4,310,520	
b 間接調査費		1	式	323,220	
小 計	a + b			4,633,740	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	352,478	
小 計	純調査費 (a + b + c)			4,986,218	
d 一般管理費等		1	式	2,486,782	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			7,473,000	
消費税相当額	10%	1	式	747,300	
合 計	地質調査業務費			8,220,300	

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		139.0	m	12,000	1,668,000	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		51.0	m	16,900	861,900	
標準貫入試験		186	回	6,510	1,210,860	
孔内載荷試験		1	回	61,700	61,700	
サンプリング	デニソン	2	本	35,700	71,400	
サンプリング	シンウォール	1	本	24,000	24,000	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		400,660	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		6	本	2,000	12,000	
小 計					4,310,520	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		1	台	32,700	32,700	
機械組立解体費	足場含む	1	台	60,300	60,300	
機械移動費		5	回	43,500	217,500	
コア抜き・復旧費		1	式		12,720	
小 計					323,220	

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		6	試料	4,410	26,460	
土の含水比試験		3	試料	1,110	3,330	
土の湿潤密度試験		3	試料	2,550	7,650	
圧密試験		3	試料	38,000	114,000	
一軸圧縮試験		0	試料	0	0	
三軸圧縮試験（UU）		3	試料	18,100	54,300	
土の粒度試験		8	試料	5,240	41,920	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		0	試料	0	0	
現場透水試験	二重管式	1	回	153,000	153,000	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	0	箇所	0	0	
土壌分析費			式		0	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					400,660	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	30	4	120	139	
	14	1	14		
	5	1	5		
φ 86mm					
φ 116mm	16	1	16	51	
	35	1	35		
小計		8	190	190	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	30	4	120	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm	30 40	1 1	30 40	
サンプリング数			-3	
孔内載荷試験回数			-1	
小計		6	186	