

当初

業務名称 旧大阪府立成人病センター病棟他2期撤去工事地質調査業務
委託費内訳書

地質調査業務費 ¥10,646,900- (消費税相当額 ¥967,900-)

調査業務価格 ¥9,679,000-

業務概要
ボーリング 一式
標準貫入試験 一式
孔内載荷試験 一式
サンプリング 一式
その他各種試験 一式

旧大阪府立成人病センター病棟他2期撤去工事地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	5,368,330	
b 間接調査費		1	式	730,580	
小 計	a + b			6,098,910	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	423,150	
小 計	純調査費 (a + b + c)			6,522,060	
d 一般管理費等		1	式	3,156,940	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			9,679,000	
消費税相当額	10%	1	式	967,900	
合 計	地質調査業務費			10,646,900	

旧大阪府立成人病センター病棟他2期撤去工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		190.0	m	11,100	2,109,000	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		20.0	m	15,700	314,000	
標準貫入試験		207	回	5,990	1,239,930	
孔内載荷試験		1	回	57,200	57,200	
サンプリング	デニソン	2	本	32,900	65,800	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		1,570,400	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		6	本	2,000	12,000	
小 計					5,368,330	

旧大阪府立成人病センター病棟他2期撤去工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	33,600	67,200	
機械組立解体費	足場含む	2	台	52,700	105,400	
機械移動費		4	回	40,000	160,000	
コア抜き・復旧費		1	式		12,720	
テーラー運搬費		1	式		35,360	運搬距離 105.6m
仮設費（投光器・送風機・発電機）		1	式		349,900	作業期間30日
小 計					730,580	

旧大阪府立成人病センター病棟他2期撤去工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		54	試料	4,410	238,140	
土の含水比試験		54	試料	1,110	59,940	
土の湿潤密度試験		2	試料	2,550	5,100	
圧密試験		2	試料	38,000	76,000	
一軸圧縮試験		0	試料	0	0	
三軸圧縮試験（UU）		2	試料	18,100	36,200	
土の粒度試験		54	試料	5,240	282,960	
土の液性限界試験		54	試料	5,570	300,780	
土の塑性限界試験		54	試料	2,660	143,640	
土の細粒分含有率試験		54	試料	2,660	143,640	
現場透水試験	二重管式	2	回	142,000	284,000	
CBR試験	現場	0	箇所	0	0	
土壌分析費		1	式		0	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					1,570,400	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	35	4	140	190	
	25	2	50		
φ 86mm					
φ 116mm	10	2	20	20	
小計		8	210	210	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	35	4	140	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm	35	2	70	
サンプリング数			-2	
孔内載荷試験回数			-1	
小計		6	207	