

当初

業務名称 大阪府貝塚警察署新築工事地質調査業務

委託費内訳書

地質調査業務費 ¥5,503,300- (消費税相当額 ¥500,300- )

調査業務価格 ¥5,003,000-

業務概要  
ボーリング 一式  
標準貫入試験 一式  
孔内載荷試験 一式  
サンプリング 一式  
その他各種試験 一式



名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		95.0	m	11,100	1,054,500	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		25.0	m	15,700	392,500	
標準貫入試験		116	回	5,990	694,840	
孔内載荷試験		1	回	57,200	57,200	
サンプリング	デニソン	3	本	32,900	98,700	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		515,270	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		4	本	2,000	8,000	
小 計					2,821,010	

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		1	台	33,600	33,600	
機械組立解体費	足場含む	1	台	52,700	52,700	
機械移動費		3	回	40,000	120,000	
コア抜き・復旧費		1	式		8,480	
小 計					214,780	

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		3	試料	4,410	13,230	
土の含水比試験		1	試料	1,110	1,110	
土の湿潤密度試験		1	試料	2,550	2,550	
圧密試験		2	試料	38,000	76,000	
一軸圧縮試験		1	試料	7,800	7,800	
三軸圧縮試験（UU）		2	試料	18,100	36,200	
土の粒度試験		1	試料	5,240	5,240	
土の液性限界試験		1	試料	5,570	5,570	
土の塑性限界試験		1	試料	2,660	2,660	
土の細粒分含有率試験		10	試料	2,660	26,600	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
CBR試験	現場	0	箇所	0	0	
土壌分析費	1箇所	1	式		338,310	
平板載荷試験		0	箇所			
一面せん断試験		0	資料			
繰り返し三軸試験		0	資料			
ねじりせん断試験		0	資料			
弾性波速度試験 （PS検層）		0	回			
常時微動測定		0	回			
小 計					515,270	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	30	2	60	95	
	27	1	27		
	8	1	8		
φ 86mm					
φ 116mm	22	1	22	25	
	3	1	3		
小計		6	120	120	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	30	2	60	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm	30	2	60	
サンプリング数			-3	
孔内載荷試験回数			-1	
小計		4	116	