

## 設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年度	R6	北部農と緑の総合事務所	単独
契約番号	2024-10-011133		
工事名称	高山地区ほ場整備（6 - 3）工事		
工事場所	豊能郡豊能町高山		
竣工又は 納入期限	契約日と同日 ～ 令和 7年 2月21日		
所要日数	*****		
工事種別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備考			

設  
計  
大  
要

ほ場整備工 A=0.5ha

設計金額	金	20,280,700	円
消費税抜き金額	金	18,437,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	1,843,700	円







事業名	農村総合整備事業 高山
工事名	高山地区ほ場整備(6-3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			18,437,000	
2 ・工事原価			15,211,000	
3 純工事費			10,848,000	
4 ・ ・直接工事費			9,349,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	8,663,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	686,000	
7 ・ ・間接工事費			5,862,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,499,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
9,349,000 × ((11.250*1.100+0.000)*1.000*1.040*1.000)	12.870	%	1,203,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	296,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9,190,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			4,363,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
10,848,000 × ((36.900*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)	40.220	%	4,363,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)				
15,211,000 × (21.170*1.000 + 0.04)	21.210	%	3,226,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	



事業名	農村総合整備事業 高山
工事名	高山地区ほ場整備(6-3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,663,000	
・整地工				4,129,000	
・・整地工	1.000	式		4,129,000	
000001 整地工	1.000	式	4,129,168	4,129,168	1式当たり B単 1号
S10007 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.09ha,0.011,15cm,あり	0.530	ha	1,762,031	933,876	歩A・単A S単 23号
S10008 ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.09ha,0.011,粘性土・埴質土,普通, あり	0.530	ha	2,765,283	1,465,600	歩A・単A S単 24号
S01034 筆外運土工 80m以下	670.000	m3	319	213,730	歩A・単A S単 1号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,247.000	m <sup>2</sup>	424.9	529,850	歩A・単A S単 48号
T00004 湧水処理工(吸水渠) ポリエチレン製コルゲート管 75有孔管	110.000	m	2,128	234,080	歩A・単A T単 3号
T00028 湧水処理工(排水渠) ポリエチレン製コルゲート管 75無孔管	8.000	m	1,224	9,792	歩A・単A T単 18号
PF2727 ネジ式水閘 75	2.000	個	1,130	2,260	歩A・単A
T00003 無筋コンクリート塊取壊し運搬 構造物	45.000	m3	12,919	581,355	歩A・単A T単 2号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	45.000	m3	3,525	158,625	歩A・単A S単 13号
			計	4,129,168	
合 計				4,129,168	
・道路工				729,000	
・・道路工	1.000	式		729,000	
000002 道路工	1.000	式	728,870	728,870	1式当たり B単 2号
SA0101 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	8.100	m3	318.5	2,580	歩A・単A S単 38号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	895.100	m3	220	196,922	歩A・単A S単 45号
S08042 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	510.800	m <sup>2</sup>	630	321,804	歩A・単A S単 22号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	286.500	m <sup>2</sup>	424.9	121,734	歩A・単A S単 48号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	30.600	m <sup>2</sup>	856.3	26,203	歩A・単A S単 49号
T00006 進入路工Aタイプ W=3.0m H=0.30~0.99m	4.000	箇所	5,498	21,992	歩A・単A T単 5号
T00007 進入路工Bタイプ W=3.0m H=1.0m~1.69m	3.000	箇所	12,545	37,635	歩A・単A T単 6号
			計	728,870	
合 計				728,870	
・水路工				3,805,000	
・・水路工	1.000	式		3,805,000	
000003 水路工	1.000	式	3,804,876	3,804,876	1式当たり B単 3号
T00041 UF200布設	12.000	m	7,075	84,900	歩A・単A T単 23号
T00008 UF250布設	18.600	m	8,880	165,168	歩A・単A T単 7号
T00012 〆ンチリュム布設 BF250 1号用排水路(その1)	52.800	m	8,704	459,571	歩A・単A T単 10号
T00005 〆ンチリュム布設 BF250 1号用排水路(その2)	6.800	m	7,721	52,503	歩A・単A T単 4号
T00034 〆ンチリュム布設 BF250 1号用排水路(その3)	53.100	m	11,157	592,437	歩A・単A T単 22号
T00017 二次製品樹600型	2.000	箇所	37,982	75,964	歩A・単A T単 12号
T00019 現場打樹 600型	2.000	箇所	58,010	116,020	歩A・単A T単 14号
T00011 一筆取水工(分水フリューム) UF250、B-1型、HP 150	1.000	箇所	102,207	102,207	歩A・単A T単 9号
T00022 一筆取水工(600型樹) 二次製品樹、A-1型、VU150	1.000	箇所	51,032	51,032	歩A・単A T単 16号
T00001 一筆取水工(600型樹) 二次製品樹、B-1型、HP150	2.000	箇所	102,437	204,874	歩A・単A T単 1号



事業名	農村総合整備事業 高山		
工事名	高山地区ほ場整備( 6 - 3 ) 工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00020 一筆取水工 ( 600型樹 ) 二次製品樹、B-2型、HP150	1.000	箇所	132,387	132,387	歩A・単A T単 15号
T00067 一筆取水工(600型樹) 現場打樹、A-1型、VU150	1.000	箇所	63,939	63,939	歩A・単A T単 26号
S07021 塩ビ管(VU50) VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管	5.000	m	1,036	5,180	歩A・単A S単 20号
T00010 ヒューム管 300 現場打樹取付	0.700	m	13,842	9,689	歩A・単A T単 8号
T00096 屈曲工 BF250	4.000	箇所	12,156	48,624	歩A・単A T単 27号
T00042 張ブロック工 ステップ幅300mm、両岸	18.600	m	10,709	199,187	歩A・単A T単 24号
T00024 へソフィルム布設 BF250 落差工	16.000	個	16,870	269,920	歩A・単A T単 17号
T00030 ヒューム管 500布設	5.800	m	22,478	130,372	歩A・単A T単 20号
T00029 ヒューム管 500布設 180°巻	10.200	m	41,251	420,760	歩A・単A T単 19号
T00031 取合水路 BF250-HP 500	4.000	箇所	24,861	99,444	歩A・単A T単 21号
T00043 一筆排水工 A型、VU 200	5.000	箇所	38,035	190,175	歩A・単A T単 25号
T00018 一筆排水工 B型、HP 200	1.000	箇所	113,800	113,800	歩A・単A T単 13号
T00015 排水管末樹 B-30	3.000	箇所	72,241	216,723	歩A・単A T単 11号
			計	3,804,876	
合 計				3,804,876	



