



設 計 大 要	落石対策工 一式		
設計金額	金	11,198,000	円
消費税抜き金額	金	10,180,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	1,018,000	円

# 総括情報表

頁0-0001

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 実施設計書 当初 06-628704-80011-4-0 0 1 実施単価 36 河内長野市 0-06.06.01(0)	N 治山・林道工事 当世代	前世代
諸経費体系 前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 12 月単位の週休2日		



本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
本工事費					X1000	
1 落石対策工					Y1900	
直接工事費計	1	式	4,854,472	4,854,000		第0001号内訳書
共通仮設費 (率分) $4854000 * (0.1519 * 1.0) * 1.03$ 対象額……………4,854,000 率……………0.1519				4,854,000		
共通仮設費計				759,000		
純工事費計				759,000		
現場管理費 $5613000 * (0.4575 * 1.0) * 1.05$ 対象額……………5,613,000 率……………0.4575				5,613,000		
工事原価計				2,696,000		
一般管理費等 $8309000 * (0.2248 * 1.00 + 0.0004)$ 対象額……………8,309,000 率……………0.2248				8,309,000		
当初原価	8,309,000		前払補正係数 1.0000	1,871,000		

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む)				Z0041		
工事価格				0		
消費税等相当額 10180000*0.10 対象額.....10,180,000 率.....0.1000				10,180,000		
請負工事費				1,018,000		
工事価格計				11,198,000		
消費税等相当額計				10,180,000		
請負工事費計				1,018,000		
				11,198,000		

Y1900  
第0001号内訳書

落石対策工

式 当り

4,854,472円

頁0-0005


工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
2 ロープ伏工				Y2900		
	1	式	3,948,008	3,948,008		第0002号内訳書
2 ロープ掛工				Y2900		
	1	式	490,420	490,420		第0003号内訳書
2 その他				Y2900		
	1	式	416,044	416,044		第0004号内訳書
***単位当り***	1	式		4,854,472		





工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 アンカー設置工 (ロープ掛工) 岩用、D22 (M20) × 1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含む	8	本	20,241	161,928	V01032 0 第0-0006号代価表
6 アンカー設置工 (ロープ掛工) 土砂用、φ114.3 L=1650 削孔、アンカー設置、充填材注入等含む	2	本	58,350	116,700	V01042 0 第0-0007号代価表
6 ロープ設置工 3×7 G/0 12Φ アンカー定着金具、ロープ交点部固定具等	57.5	m	1,644	94,530	V0102 0 第0-0004号代価表
6 ロープ掛工 材料費 アンカーを除く	1	式	117,262	117,262	V1002 0 第0-0008号代価表
**単位当り**	1	式		490,420	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 人肩運搬 仮置土砂・資材の運搬 セメント鋼材、二次製品等	1.25	t	3,854	4,817	S4070 0 第0-0009号代価表
6 掘削 土砂 小規模(標準以外)	3.3	m 3	2,503	8,259	SZA101 0 第0-0010号代価表
6 斜面整地 礫質土	7.8	m 2	816	6,364	S4632 0 第0-0011号代価表
6 かが枠工 平積0.10m3BH 幅80cm 詰石	9.0	m	12,647	113,823	V0204 0 第0-0012号代価表
6 かが枠 端部材 800*500 塗装	4	枚	1,890	7,560	W0001 0 第0-0014号代価表
6 かが枠工/吸出し防止材設置	6.9	m 2	756	5,216	S4N11 0 第0-0010号代価表
6 掘削 土砂 小規模(標準以外)	2.7	m 3	2,503	6,758	SZA101 0 第0-0015号代価表
6 埋戻工 D (W 1 < 1 m)	0.4	m 3	3,118	1,247	S4010 0 第0-0018号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 0.5t積 運搬距離130m 礫質土 機械積込	5.6	m 3	5,114	28,638	V0211 0 第0-0018号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	5.6	m <sup>3</sup>	1,708	9,564	SZA125 0	第0-0020号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 0.5t積 運搬距離130m 栗石等 機械積込	2.6	m <sup>3</sup>	4,383	11,395	V0212 0	第0-0021号代価表
6 積込(ルーズ) 栗石等(土砂を適用) 小規模(標準以外)	2.6	m <sup>3</sup>	1,708	4,440	SZA125 0	第0-0022号代価表
6 倒木処理 L=4.0m D=24cm 倒伏木	1	本	251	251	V0201 0	第0-0023号代価表
6 倒木処理 L=14.0m D=20cm 傾倒木	1	本	1,870	1,870	V0202 0	第0-0026号代価表
6 土のう工 仕替・積立・撤去	132	袋	968	127,776	SB741 0	第0-0027号代価表
6 土砂敷均し 土砂 小規模(標準以外) 積込(ルーズ)を適用	8.9	m <sup>3</sup>	1,708	15,201	SZA125 0	第0-0028号代価表
6 路面清掃(歩道等・人力) 歩道 普通	450	m <sup>2</sup>	139.7	62,865	SZD555 0	第0-0029号代価表
**単位当り**	1	式		416,044		