

## 設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R6	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2024-10-010587		
工 事 名 称	赤禿池・藪池改修（6）工事		
工 事 場 所	堺市西区原田		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ～ 令和 7年 2月12日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設 計 大 要	仮設工	一式	
設計金額	金	35,305,600	円
消費税抜き金額	金	32,096,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	3,209,600	円







事業名	ため池防災事業 赤禿池・藪池地区
工事名	赤禿池・藪池改修(6)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			32,096,000	
2 ・工事原価			26,738,000	
3 純工事費			19,275,000	
4 ・ ・直接工事費			16,997,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	16,997,000	
7 ・ ・間接工事費			9,741,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,278,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
16,997,000 × ((12.540*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	13.040	%	2,216,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	62,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
16,900,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,463,000	
21 ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)				
19,275,000 × ((35.520*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.720	%	7,463,000	
22 ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)				
26,738,000 × (19.950*1.000 + 0.04)	19.990	%	5,344,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	14,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名 | ため池防災事業 赤禿池・藪池地区  
 工事名 | 赤禿池・藪池改修(6)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
33 処分費等(直接工事費の内数)			97,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

(1-29) × 標準値  
 32,082,000 × 4.400      4.400      %      1,412,000

事業名	ため池防災事業 赤禿池・藪池地区
工事名	赤禿池・藪池改修(6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				16,997,000	
・仮設道路工	1.000	式		16,997,000	
・・仮設道路工	1.000	式		16,997,000	
000001 仮設道路工	1.000	式	16,104,883	16,104,883	1式当たり B単 1号
P96001 購入土(セレクト)	4,915.000	m3	2,450	12,041,750	歩A・単A
S18055 地盤改良工(原位置改良,固化材添加量149kg/m3) 149kg,あり,0.50m	482.000	m <sup>2</sup>	2,117	1,020,394	歩A・単A S単 21号
T00005 地盤改良工(泥土集積改良,固化材添加量149kg/m3)	84.000	m3	3,375	283,500	歩A・単A T単 3号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	24.000	m3	234.5	5,628	歩A・単A S単 30号
SA0141 盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	3,792.000	m3	220	834,240	歩A・単A S単 31号
SA0152 法面整形(盛土部) 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,674.000	m <sup>2</sup>	424.9	711,283	歩A・単A S単 34号
S08042 砂利舗装工(機械) 再生クワツァン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	715.000	m <sup>2</sup>	486	347,490	歩A・単A S単 18号
T00001 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,200mm,なし	6.000	m	4,043	24,258	歩A・単A T単 1号
T00004 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,500mm,なし	10.000	m	14,045	140,450	歩A・単A T単 2号
S07035 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	13.000	m	53,530	695,890	歩A・単A S単 17号
			計	16,104,883	
000002 コンクリート構造物撤去工	1.000	式	32,334	32,334	1式当たり B単 2号
SA0878 駒止めブロック撤去 処分,なし	10.000	m	755.6	7,556	歩A・単A S単 42号
S02721 構造物取壊し 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	0.500	m3	8,361	4,181	歩A・単A S単 15号
SA0873 側溝撤去 撤去,-,無し,	5.300	m	2,341	12,407	歩A・単A S単 39号
SA0102 積込 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	0.700	m3	274	192	歩A・単A S単 28号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	0.500	m3	2,007	1,004	歩A・単A S単 35号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.500	m3	4,230	2,115	歩A・単A S単 10号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	0.700	m3	2,470	1,729	歩A・単A S単 36号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	0.700	m3	4,500	3,150	歩A・単A S単 11号
			計	32,334	
000003 植樹伐採工	1.000	式	259,216	259,216	1式当たり B単 3号
S19021 低木伐採 チェンソー,0~40	0.002	ha	555,691	1,111	歩A・単A S単 23号
S19022 集積工 樹木,疎生,集積	0.002	ha	384,200	768	歩A・単A S単 24号
T00006 高木伐採 吊るし切り	1.000	本	145,864	145,864	歩A・単A T単 4号
SA0102 積込 土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3	229.9	3,219	歩A・単A S単 29号
S19025 運搬(伐開,除根,除草) 13.5km以下,良好	14.000	空m3	1,211	16,954	歩A・単A S単 25号
S02123 伐採木(幹)処分費	0.300	ton	1,000	300	歩A・単A S単 12号
S02123 伐採木(枝葉)処分費	7.000	ton	13,000	91,000	歩A・単A S単 13号
			計	259,216	
000004 歩道切り下げ工	1.000	式	203,405	203,405	1式当たり B単 4号
SA0101 掘削(1) 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.000	m3	318.5	1,274	歩A・単A S単 26号
SA0101 掘削(2) 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	318.5	319	歩A・単A S単 27号
S01041 埋戻 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	1.000	m3	3,608	3,608	歩A・単A S単 1号
SA0151 基面整正(1) 基面整正	2.000	m <sup>2</sup>	457.8	916	歩A・単A S単 32号
S08714 転落防止柵撤去 コンクリート建込,2.0m,t' -h式・h' 柵式,受けなし,無し	4.000	m	974	3,896	歩A・単A S単 20号
S08713 転落防止柵仮復旧 コンクリート建込,2.0m,t' -h式・h' 柵式,100m未満,-,無し	4.000	m	11,273	45,092	歩A・単A S単 19号
SA0876 駒止めブロック設置 設置,B種(180/205×250×600),有り,無し,-,あり,再生クワツァン RC-40	6.000	m	5,680	34,080	歩A・単A S単 40号







