設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R6	泉州農と緑の総合事務所	公共
契約番号	2024-20-008923		
委託名称	大正池水路基本設計（６）業務		
履行場所	堺市南区豊田ほか		
竣工又は納入期限	契約日と同日　～　令和 7年 1月27日		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
委託種別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
備考			

設計大要	水路基本設計　一式
設　計　金　額	金　8,833,000　円
消費税抜き金額	金　8,030,000　円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　803,000　円

事業名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名	
地区名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務
施工場所	堺市南区豊田ほか
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	大阪府（府基準）
地区区分	富田林・鳳
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年０８号－Ａ
電力会社名	関西電力

事業名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費				8,833,000	
	・設計業務価格				8,030,000	
	・消費税相当額（１０％）				803,000	
	業務内容					

事業名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算（設計）
工事工種体系年番号	令和５年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格			8,030,000	
2 ・業務原価			5,220,000	
3 ・・直接原価			3,425,000	
4 ・・・直接人件費	1.000	式	3,335,000	
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	8,000	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	82,000	
7 ・・その他原価				
(4)×標準値				
3,335,000×53.850	53.850	%	1,795,000	
8 ・一般管理費等				
(4+5+6+7)×標準値				
5,220,000×53.850	53.850	%	2,810,000	

事業名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				3,335,000	
・直接人件費	1.000	式		3,335,000	
・・直接人件費	1.000	式		3,335,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	3,109,000	3,109,000	1 式当たり
T00001　基本設計 調査　現地調査	1.000	式	121,800	121,800	歩A・単A T単　1号
T00002　基本設計 調査　資料の検討	1.000	式	89,400	89,400	歩A・単A T単　2号
T00003　基本設計 暗渠工の設計　基本的事項の検討	1.000	式	154,200	154,200	歩A・単A T単　3号
T00004　基本設計 暗渠工の設計　水理計算	1.000	式	99,300	99,300	歩A・単A T単　4号
T00005　基本設計 暗渠工の設計　構造計算	1.000	式	478,400	478,400	歩A・単A T単　5号
T00006　基本設計 暗渠工の設計　設計図作成	1.000	式	275,000	275,000	歩A・単A T単　6号
T00007　基本設計 暗渠工の設計　数量計算	1.000	式	214,800	214,800	歩A・単A T単　7号
T00008　基本設計 仮設計画の検討　仮設計画	1.000	式	480,400	480,400	歩A・単A T単　8号
T00009　事業計画書の作成(事業効果の算定は除く) 概算事業費の算出	1.000	式	114,100	114,100	歩A・単A T単　9号
T00010　事業計画書の作成(事業効果の算定は除く) 事業計画書の作成	1.000	式	344,000	344,000	歩A・単A T単　10号
T00011　事業効果の算定 事業効果の算定	1.000	式	435,600	435,600	歩A・単A T単　11号
T00012　点検とりまとめ 照査	1.000	式	97,200	97,200	歩A・単A T単　12号
T00013　点検とりまとめ 点検とりまとめ	1.000	式	204,700	204,700	歩A・単A T単　13号
合　計				3,108,900	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	226,000	226,000	1 式当たり
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	60,900	121,800	歩A・単A S単　6号
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	52,100	104,200	歩A・単A S単　7号
合　計				226,000	

事業名	
業務名	大正池水路基本設計（６）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				8,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		8,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		8,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S63018　旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間	1.000	式	2,426	2,426	歩A・単A S単　8号
合　計				2,426	
・・・ その他	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 3,A－4,100,3㎝,0	1.000	式	6,075	6,075	歩A・単A S単　9号
合　計				6,075	