

地震被害想定概要（平成18年10月）

	上町断層帯（A）	上町断層帯（B）	生駒断層帯
地震の規模	マグニチュード(M) 7.5～7.8	マグニチュード(M) 7.5～7.8	マグニチュード(M) 7.3～7.7
	計測震度 4～7	計測震度 4～7	計測震度 4～7
建物全半壊棟数	全壊 363千棟 半壊 329千棟	全壊 219千棟 半壊 213千棟	全壊 275千棟 半壊 244千棟
出火件数 (炎上1日夕刻)	538件	254件	349件
死傷者数	死者 13千人 負傷者 149千人	死者 6千人 負傷者 91千人	死者 10千人 負傷者 101千人
罹災者数	2,663千人	1,515千人	1,900千人
避難所生活者数	814千人	454千人	569千人
ライフライン	停電	200万軒	89万軒
	ガス供給停止	293万戸	142万戸
	電話不通	91万加入者	42万加入者
	水道断水	545万人	372万人

	有馬高槻断層帯	中央構造線断層帯	東南海・南海地震
地震の規模	マグニチュード(M) 7.3～7.7	マグニチュード(M) 7.7～8.1	マグニチュード(M) 7.9～8.6
	計測震度 3～7	計測震度 3～7	計測震度 4～6弱
建物全半壊棟数	全壊 86千棟 半壊 93千棟	全壊 28千棟 半壊 42千棟	全壊 22千棟 半壊 48千棟
出火件数 (炎上1日夕刻)	107件	20件	9件
死傷者数	死者 3千人 負傷者 46千人	死者 0.3千人 負傷者 16千人	死者 0.1千人 負傷者 22千人
罹災者数	743千人	230千人	243千人
避難所生活者数	217千人	67千人	75千人
ライフライン	停電	41万軒	8万軒
	ガス供給停止	64万戸	8万戸
	電話不通	17万加入者	8万加入者
	水道断水	230万人	111万人