

|   |   |         |                |
|---|---|---------|----------------|
|   |   | 当初      |                |
| <p>業務名称                    大阪府営堺新金岡4丁5番第4期住宅（建て替え）地質調査業務<br/> <span style="float: right;">委託費内訳書</span></p> |   |         |                |
| 地質調査業務費   | ¥8,127,900-   | （消費税相当額 | ¥738,900-    ） |
| 調査業務価格  | ¥7,389,000-   |         |                |
| 業務概要  | ボーリング                    一式<br>標準貫入試験                一式<br>孔内載荷試験                一式<br>サンプルング                一式<br>その他各種試験               一式 |         |                |

大阪府宮塚新金岡4丁目5番第4期住宅（建て替え）地質調査業務

総括表

| 名 称        | 摘 要                       | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|------------|---------------------------|-----|-----|-----------|-----|
| a 直接調査費    |                           | 1   | 式   | 4,106,383 |     |
| b 間接調査費    |                           | 1   | 式   | 479,150   |     |
| 小 計        | a + b                     |     |     | 4,585,533 |     |
| c 解析等調査業務費 | 報告書作成費・<br>電子媒体を含む        | 1   | 式   | 340,829   |     |
| 小 計        | 純調査費<br>(a + b + c)       |     |     | 4,926,362 |     |
| d 一般管理費等   |                           | 1   | 式   | 2,462,638 |     |
| 計          | 調査業務価格<br>(a + b + c + d) |     |     | 7,389,000 |     |
| 消費税相当額     | 10%                       | 1   | 式   | 738,900   |     |
| 合 計        | 地質調査業務費                   |     |     | 8,127,900 |     |
|            |                           |     |     |           |     |
|            |                           |     |     |           |     |
|            |                           |     |     |           |     |
|            |                           |     |     |           |     |

大阪府宮塚新金岡4丁5番第4期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称                   | 摘要     | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考   |
|-----------------------|--------|------|-----|--------|-----------|-------|
| a 直接調査費               |        |      |     |        |           |       |
| ボーリング（掘進長）            |        |      |     |        |           |       |
| φ 66mm                |        | 90.0 | m   | 12,600 | 1,134,000 |       |
| φ 86mm                |        | 0.0  | m   | 0      | 0         |       |
| φ 116mm               |        | 60.0 | m   | 17,500 | 1,050,000 |       |
| 標準貫入試験                |        | 144  | 回   | 7,050  | 1,015,200 |       |
| 孔内載荷試験                |        | 3    | 回   | 64,100 | 192,300   |       |
| サンプリング                | デニソン   | 3    | 本   | 38,100 | 114,300   |       |
| サンプリング                | シンウォール | 0    | 本   | 0      | 0         |       |
| サンプリング                | トリプル   | 0    | 本   | 0      | 0         |       |
| その他各種試験               |        | 1    | 式   |        | 600,583   | 別紙明細書 |
| 地盤情報データベースに登録するための検定費 |        | 0    | 本   | 0      | 0         |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
|                       |        |      |     |        |           |       |
| 小 計                   |        |      |     |        | 4,106,383 |       |

大阪府営堺新金岡4丁目5番第4期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称      | 摘要   | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
|----------|------|-----|-----|--------|---------|-----|
| b 間接調査費  |      |     |     |        |         |     |
| 機械運搬費    |      | 2   | 台   | 34,600 | 69,200  |     |
| 機械組立解体費  | 足場含む | 2   | 台   | 62,700 | 125,400 |     |
| 機械移動費    |      | 6   | 回   | 45,600 | 273,600 |     |
| コア抜き・復旧費 |      | 1   | 式   |        | 10,950  |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
| 小 計      |      |     |     |        | 479,150 |     |

大阪府営堺新金岡4丁5番第4期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称               | 摘要                     | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
|-------------------|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|
| 別紙明細書             |                        |     |     |        |         |     |
| 室内土質試験等           |                        |     |     |        |         |     |
| 土粒子の密度試験          |                        | 15  | 試料  | 4,410  | 66,150  |     |
| 土の含水比試験           |                        | 12  | 試料  | 1,120  | 13,440  |     |
| 土の湿潤密度試験          |                        | 12  | 試料  | 2,550  | 30,600  |     |
| 圧密試験              |                        | 3   | 試料  | 38,000 | 114,000 |     |
| 一軸圧縮試験            |                        | 6   | 試料  | 7,800  | 46,800  |     |
| 三軸圧縮試験（UU）        |                        | 0   | 試料  | 0      | 0       |     |
| 土の粒度試験            |                        | 12  | 試料  | 5,240  | 62,880  |     |
| 土の液性限界試験          |                        | 0   | 試料  | 0      | 0       |     |
| 土の塑性限界試験          |                        | 0   | 試料  | 0      | 0       |     |
| 土の細粒分含有率試験        |                        | 12  | 試料  | 2,660  | 31,920  |     |
| 現場透水試験            | 二重管式                   | 0   | 回   | 0      | 0       |     |
| 設計CBR試験           | 締め固めた土70kg<br>2モールド/試料 | 1   | 箇所  | 51,213 | 51,213  |     |
| 土壌分析費             | 1箇所                    | 1   | 式   |        | 183,580 |     |
| 平板載荷試験            |                        |     | 箇所  |        | 0       |     |
| 一面せん断試験           |                        |     | 資料  |        | 0       |     |
| 繰り返し三軸試験          |                        |     | 資料  |        | 0       |     |
| ねじりせん断試験          |                        |     | 資料  |        | 0       |     |
| 弾性波速度試験<br>（PS検層） |                        |     | 回   |        | 0       |     |
| 常時微動測定            |                        |     | 回   |        | 0       |     |
| 小 計               |                        |     |     |        | 600,583 |     |