

		当初	
<p>業務名称 大阪府営東鳥取石田住宅第3期エレベーター棟増築工事地質調査業務 委託費内訳書</p>			
地質調査業務費	¥7,295,200-	(消費税相当額	¥663,200-)
調査業務価格	¥6,632,000-		
業務概要	ボーリング 一式 標準貫入試験 一式 孔内載荷試験 一式 サンプルング 一式 その他各種試験 一式		

大阪府営東鳥取石田住宅第3期エレベーター棟増築工事地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	3,693,990	
b 間接調査費		1	式	399,700	
小 計	a + b			4,093,690	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	312,629	
小 計	純調査費 (a + b + c)			4,406,319	
d 一般管理費等		1	式	2,225,681	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			6,632,000	
消費税相当額	10%	1	式	663,200	
合 計	地質調査業務費			7,295,200	

大阪府営東鳥取石田住宅第3期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		132.0	m	12,000	1,584,000	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		28.0	m	17,500	490,000	
標準貫入試験		150	回	6,510	976,500	
孔内載荷試験		4	回	64,100	256,400	
サンプリング	デニソン	6	本	35,700	214,200	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		156,890	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		8	本	2,000	16,000	
小 計					3,693,990	

大阪府営東鳥取石田住宅第3期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		1	台	34,600	34,600	
機械組立解体費	足場含む	1	台	60,600	60,600	
機械移動費		7	回	43,500	304,500	
小 計					399,700	

大阪府営東鳥取石田住宅第3期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		1	試料	4,410	4,410	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		1	試料	38,000	38,000	
一軸圧縮試験		5	試料	7,800	39,000	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		0	試料	0	0	
土の液性限界試験		4	試料	5,570	22,280	
土の塑性限界試験		4	試料	2,660	10,640	
土の細粒分含有率試験		16	試料	2,660	42,560	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	0	箇所	0	0	
土壌分析費		1	式		0	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					156,890	