工 事 名 称 ： 大阪府立堺上高等学校外１校体育館競技場空調設備工事

工 事 場 所 ： 堺市西区上 外１箇所

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和２年３月13日 まで

総工事費： 63,696,600 円

工事価格： 57,906,000 円

工 事 概 要 ： 体育館競技場空調設備工事一式

公 告 日 ： 令和元年10月23日

開 札 日 ： 令和元年11月14日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立堺上高等学校外１校体育館競技場空調設備工事

機械　　一般建築改修一般工事２ヶ所以上

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
堺上高校	一式		23,924,830		
日根野高校	一式		20,402,360		
小計				44,327,190	
共通仮設費					
堺上高校	一式		1,168,605		
日根野高校	一式		1,077,595		
小計				2,246,200	
現場管理費					
堺上高校	一式		2,373,735		
日根野高校	一式		2,316,134		
小計				4,689,869	
一般管理費等	一式			6,642,741	
経費計				13,578,810	30.6%
工事価格	一式			57,906,000	
消費税等相当額	一式			5,790,600	工事価格×10%
総工事費	一式			63,696,600	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		堺上高校	日根野高校	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	19,508,530	18,600,690	
	瓦斯設備工事	一式	(B手入力)	4,371,000	1,752,000	
	処分費等	一式	(F手入力)	45,300	49,670	
小計			(A手入力)	23,924,830	20,402,360	
共通仮設費		一式	(I計算)	425,285	411,075	
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	743,320	666,520	
小計				1,168,605	1,077,595	
現場管理費		一式	(J計算)	2,373,735	2,316,134	
小計				2,373,735	2,316,134	
一般管理費を除く小計				27,467,170	23,796,089	
一般管理費等(補正分除く)		12.92%	(A+I+G+J-E-J5) 51,263,259	6,623,213	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 51,263,259
	(補正分)	0.04%	51,263,259	20,505		
			(小計)	6,643,718		
		数値処理		-977	数値処理前 工事価格→	57,906,977
小計		数値処理後小計		6,642,741		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.18%	(H) 19,508,530	425,285	補正前の率 2.180%	(A) 19,508,530
						率算出用の工期 3.4
			(小計)I	425,285		
現場管理費	一般工事(J1)	11.48%	(H+I1+G) 20,677,135	2,373,735	補正前の率 11.480%	(A+I+G) 20,677,135
			(小計)J	2,373,735		

共通費		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.21%	(H) 18,600,690	411,075	補正前の率 2.210%	(A) 18,600,690
						率算出用の工期 3.4
			(小計)I	411,075		
現場管理費	一般工事(J1)	11.77%	(H+I1+G) 19,678,285	2,316,134	補正前の率 11.770%	(A+I+G) 19,678,285
			(小計)J	2,316,134		

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （空調設備工事） （堺上高等学校）	1	式	20,973,670	
計			20,973,670	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場	1	式	20,973,670	
計			20,973,670	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場	機器設備	1	式	9,966,780	
体育館競技場	配管設備	1	式	3,875,590	
体育館競技場	ガス設備	1	式	4,371,000	
体育館競技場	建築工事	1	式	808,600	
体育館競技場	直接仮設工事	1	式	1,951,700	
計				20,973,670	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ室外機	冷房能力56.0ｋW　暖房能力63.0ｋW 付属品共	2	台	1,765,000	3,530,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ室内機	天井吊形 冷房能力14.0ｋW　暖房能力16.0ｋW 付属品共	8	台	188,000	1,504,000	
自立ユニット	降圧トランス含む	2	個	191,000	382,000	
自立ﾕﾆｯﾄ内EL B		6	個	2,530	15,180	
自立運転切替スイッチ		2	個	24,600	49,200	
ワイヤードリモコン		8	個	10,100	80,800	
エアー搬送ファン	天吊形 風量2020CMH	8	台	57,200	457,600	
据付費		1	式		792,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0002
防球ガード・架台		1	式		2,996,000	別紙 00-0003
計					9,966,780	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	57	m	2,210	125,970	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	20	m	2,770	55,400	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）液管 厚10mm以上	90	m	3,500	315,000	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	36	m	4,340	156,240	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	21	m	5,890	123,690	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	110	m	8,480	932,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　30A	5	m	2,520	12,600	
φ30カラーVP（屋外配管）		52	m	2,770	144,040	代価表　0001
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　40A	11	m	2,700	29,700	
配管用防虫網	32A	8	個	5,590	44,720	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	743	m	490	364,070	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m	410	9,020	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	24	m	450	10,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C FEP内(PF･CD)	24	m	790	18,960	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	730	8,760	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　配管設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式		1,328,000	別紙 00-0004
架台類		1	式		128,000	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		67,800	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		20	別紙 00-0007
計					3,875,590	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　ガス設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マイコンメーター	（タイプG）　位置替取付　16	1	個	3,350	3,350	
業務用マイコンメーター	位置替取外　4	1	個	1,180	1,180	
配管	白鉄管　25	2	m	4,650	9,300	
配管	白鉄管　32	17.5	m	5,690	99,575	
配管	白鉄管　80	9	m	10,930	98,370	
配管	白鉄管　80　高所	78.5	m	10,930	858,005	
配管	ELP　32	2	m	6,190	12,380	
配管	ELP　80	3.5	m	12,200	42,700	
配管撤去	25	4.5	m	1,740	7,830	
配管撤去	50	2	m	2,760	5,520	
埋設配管	PE 30	7	m	6,920	48,440	
埋設配管	PE 75	99	m	12,960	1,283,040	
埋設配管撤去	50	34.5	m	2,880	99,360	
検査孔付ネジガス栓	20 151-677	1	個	2,810	2,810	
ネジガス栓	20 151-677	1	個	2,810	2,810	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　ガス設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
メーター・分岐ガス栓	80	2	個	16,750	33,500	
継手付強化ガスホース	0800800	2	本	7,050	14,100	
内管取出	PE・地中　75	1	か所	11,700	11,700	
ブラケット支持	25	2	か所	5,350	10,700	
ブラケット支持	32	8	か所	5,350	42,800	
ブラケット支持	80	44	か所	5,350	235,400	
ガス管塗装特別仕様	25	2	m	1,000	2,000	
ガス管塗装特別仕様	32	17.5	m	1,000	17,500	
ガス管塗装特別仕様	80	88	m	2,010	176,880	
足場工事（0ー40㎡）		1	件	28,800	28,800	
足場工事（40㎡ー）		202.5	㎡	910	184,275	
サービスバルブ	PE　75	1	個	63,000	63,000	
絶縁ソケット	32	2	個	1,300	2,600	
絶縁ソケット	80	4	個	4,900	19,600	
表示石		7	個	1,600	11,200	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　ガス設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表示物		6	個	800	4,800	
エアーパージ・点火試験費		93	か所	480	44,640	
内管深堀	0.6～1m	106	m	1,070	113,420	
土砂入替	山砂	106	m	2,000	212,000	
高所配管		1	式		171,601	
諸経費		1	式		395,814	
計					4,371,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	2	m	10,600	21,200	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-9	H=1800	12	m	13,000	156,000	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	1	本	16,800	16,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		111,000	別紙 00-0008
土工事		1	式		8,220	別紙 00-0009
舗装工事		1	式		275,000	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		128,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		33,800	別紙 00-0012
産業廃棄物積込・運搬		1	式		3,020	別紙 00-0013
産業廃棄物処分費		1	式		5,260	別紙 00-0014
計					808,600	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		12,900	別紙 00-0015
外部足場		1	式		1,725,000	別紙 00-0016
仮設材運搬		1	式		156,000	別紙 00-0017
高所作業車	トラック架装リフト 作業床高8～10m	4	台	11,500	46,000	
ローリング足場	１か月	1	台	11,800	11,800	代価表　0005
計					1,951,700	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場				機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		792,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	191,000	382,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	22,300	178,400	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,360	10,880	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ据付費		8	台	11,100	88,800	代価表　0007
自立運転切替盤据付		2	面	44,600	89,200	代価表　0006
自立運転切替盤内ELB（取付）		6	個	6,650	39,900	代価表　0009
自立運転スイッチ取付		2	個	1,610	3,220	代価表　0008
計					792,400	
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.02	t	79,500	160,590	
計					160,590	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場				機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防球ガード・架台		1	式		2,996,000	別紙 00-0003
室内機防球ガード		8	個	102,000	816,000	
搬送ファン防球ガード		8	個	73,500	588,000	
室内機取付架台		8	個	199,000	1,592,000	
計					2,996,000	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		1,328,000	別紙 00-0004
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	6.4	m	4,320	27,648	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	50.7	m	7,220	366,054	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	110.1	m	8,360	920,436	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	4.8	m	3,040	14,592	
計					1,328,730	
架台類		1	式		128,000	別紙 00-0005
配管架台A	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×5ｔ×300L	61	個	1,510	92,110	代価表　0003
配管架台B	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×5ｔ×300L	4	個	1,510	6,040	代価表　0004
配管架台C	レールブロック　L=400	19	個	1,590	30,210	
計					128,360	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）　体育館競技場　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		67,800	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	8	か所	8,480	67,840	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	2,620	26	
計					67,866	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		20	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		0.01	m3	2,820	28	
計					28	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		111,000	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.26		33,100	41,706	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)	7.92		2,160	17,107	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.28		7,370	2,063	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.72		8,540	31,768	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	87.14		220	19,170	
計					111,814	
土工事		1	式		8,220	別紙 00-0009
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	1.38	m3	1,820	2,511	
土工事	機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	0.86	m3	3,400	2,924	
土工事	人力構内敷ならし	0.52	m3	5,370	2,792	
計					8,227	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装工事		1	式		275,000	別紙 00-0010
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C)車道・小型車 標準図3-3		8	㎡	6,600	52,800	代価表 0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 歩道用 標準図3-1	500㎡未満	2	㎡	4,220	8,440	
ﾀｲﾙ舗装		43	㎡	4,980	214,140	代価表 0011
計					275,380	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		128,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m)	20		410	8,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m)	92		630	57,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし　(m3)	0.48		6,060	2,908	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし　(m3)	0.2		8,580	1,716	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	舗装路盤材とりこわし　(m3)	1.4		2,200	3,080	
ﾀｲﾙ舗装解体工事	路盤共	43	㎡	550	23,650	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	0.48	m3	3,670	1,761	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	11.29	m3	2,620	29,579	
計					128,854	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		33,800	別紙 00-0012
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		0.48	m3	4,230	2,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		11.29	m3	2,820	31,837	
計					33,867	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込・運搬		1	式		3,020	別紙 00-0013
産業廃棄物積込・運搬費		0.51	m3	5,940	3,029	
計					3,029	
産業廃棄物処分費		1	式		5,260	別紙 00-0014
その他の産業廃棄物		0.28	t	18,800	5,264	代価表　0002
計					5,264	

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		12,900	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	51.84	㎡	250	12,960	
計					12,960	
外部足場		1	式		1,725,000	別紙 00-0016
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	544.7	㎡	1,330	724,451	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	16,341	㎡	8	130,728	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	544.7	㎡	380	206,986	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	190.8	m	240	45,792	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	5,724	m	3	17,172	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	190.8	m	110	20,988	
防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	566.1	㎡	660	373,626	
防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	16,983	㎡	9	152,847	
防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	566.1	㎡	94	53,213	
計					1,725,803	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（堺上高等学校）	体育館競技場			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		156,000	別紙 00-0017
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	544.7	㎡	260	141,622	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	190.8	m	58	11,066	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		566.1	㎡	6	3,396	
計					156,084	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導員		10	人	13,800	138,000	代価表　0012
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0018
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	48	か所	680	32,640	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	48	か所	1,160	55,680	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費		1	式		72,000	別紙 00-0019
計					509,320	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0018
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		112,000	112,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	8		3,120	24,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					211,360	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費		1	式		72,000	別紙 00-0019
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 (検体)	定性分析	2		36,000	72,000	
計					72,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	φ30カラーVP (屋外配管)		m	1			2,770		代価表 0001
01	カラーVP			1.05	1	600	630		
02	継手			0.15	1	600	90		
03	接着剤等		m	0.1	1	600	60		
04	支持金物		m	0.25	1	600	150		
05	配管工		人	0.071	1	20,800	1,476.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,476.8	369.2		
	計						2,776		
	その他の産業廃棄物		t	1			18,800		代価表 0002
01	その他の産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管架台A	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×5ｔ×300L	個	1			1,510		代価表 0003
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.3	1	5,040.16	1,512.05		
	計						1,512.05		
	配管架台B	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×5ｔ×300L	個	1			1,510		代価表 0004
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.3	1	5,040.16	1,512.05		
	計						1,512.05		
	ローリング足場	1か月	台	1			11,800		代価表 0005
01	ローリング足場		台	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替盤据付		面	1			44,600		代価表 0006
01	電工		人	1.77	1	20,500	36,285	○	
	その他		式	1	0.23	36,285	8,345.55		
	計						44,630.55		
	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ据付費		台	1			11,100		代価表 0007
01	設備機械工		人	0.41	1	22,200	9,102	○	
	その他		式	1	0.23	9,102	2,093.46		
	計						11,195.46		
	自立運転スイッチ取付		個	1			1,610		代価表 0008
01	電工		人	0.064	1	20,500	1,312	○	
	その他		式	1	0.23	1,312	301.76		
	計						1,613.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替盤内ELB（取付）		個	1			6,650		代価表 0009
01	電工		人	0.264	1	20,500	5,412	○	
	その他		式	1	0.23	5,412	1,244.76		
	計						6,656.76		
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C)車道・小型車 標準図3-3		㎡	1			6,600		代価表 0010
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C)車道・小型車 標準図3-3	500㎡未満	㎡	1	1	6,600.43	6,600.43		
	計						6,600.43		
	ﾀｲﾙ舗装		㎡	1			4,980		代価表 0011
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(B)車道(小型車) 標準図3-7	500㎡未満	㎡	1	1	4,983.71	4,983.71		
	計						4,983.71		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員		人	1			13,800		代価表 0012
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,100	11,100	○	
	その他		式	1	0.25	11,100	2,775		
	計						13,875		
	ﾀｲﾙ舗装解体工事	路盤共	㎡	1			550		代価表 0013
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	路盤共	㎡	1	1	550	550		
	計						550		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事 （堺上高等学校）	1	式	2,951,160	
計			2,951,160	

電気設備工事（堺上高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	2,951,160	
計			2,951,160	

電気設備工事（堺上高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	電灯・コンセント設備	1	式	2,017,590	
体育館	自動制御配管設備	1	式	933,570	
計				2,951,160	

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	263	m	270	71,010	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	11	m	240	2,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	280	560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m	340	1,020	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m	360	9,360	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	5	m	440	2,200	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	500	7,500	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	590	1,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	61	m	610	37,210	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	670	16,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	381	m	770	293,370	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	42	m	720	30,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	770	13,090	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	34	m	880	29,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	1,020	13,260	

体育館競技場空調設備工事　細目別内訳

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C 管内	26	m	1,170	30,420	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	980	1,960	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	176	m	1,410	248,160	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	1,870	50,490	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	280	m	2,040	571,200	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22) 露出	9	m	3,020	27,180	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	42	m	900	37,800	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	8	個	3,070	24,560	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	16	か所	1,410	22,560	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	1,780	7,120	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	2,220	13,320	
1種金属線ぴ(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	3	個	200	600	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,050	9,150	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	8	個	7,190	57,520	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	6	個	11,500	69,000	

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		14	個	750	10,500	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×2　ﾈｰﾑ付 －　　－	1	個	3,720	3,720	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個	1,720	3,440	
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P　30AF×　4個	1	個	100,000	100,000	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　30AF×　4個	1	個	72,800	72,800	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製　内外枠共額縁 450角	7	か所	7,130	49,910	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	9	m	340	3,060	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個	6,500	13,000	
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	4	か所	1,770	7,080	
はつり工事		1	式		25,400	別紙 00-0001
土工事		1	式		19,200	別紙 00-0002
土工事	積込・運搬	1	式		6,550	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		3,250	別紙 00-0004
計					2,017,590	

体育館競技場空調設備工事　細目別内訳

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			自動制御配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有)　19mm	24	m	1,080	25,920	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有)　25mm	3	m	1,410	4,230	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有)　31mm	18	m	1,870	33,660	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有)　39mm	56	m	2,180	122,080	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　22mm	20	m	2,040	40,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　28mm	129	m	2,690	347,010	
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28)　露出	1	m	3,890	3,890	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	24	m	900	21,600	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	4	個	3,070	12,280	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	8	か所	1,150	9,200	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,160	4,320	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	2,220	24,420	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm)　ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	8	個	200	1,600	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm)　2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,240	25,920	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	7	個	14,100	98,700	

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			自動制御配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 −	7	個	11,500	80,500	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	7,130	7,130	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	14	m	340	4,760	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個	6,500	13,000	
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	3	か所	1,770	5,310	
はつり工事		1	式		19,000	別紙 00-0005
土工事		1	式		19,300	別紙 00-0006
土工事	積込・運搬	1	式		5,970	別紙 00-0007
残土処分費		1	式		2,970	別紙 00-0008
計					933,570	

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館				電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		25,400	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	6,360	25,440	
計					25,440	
土工事		1	式		19,200	別紙 00-0002
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	2.77	m3	1,230	3,407	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.96	m3	2,510	2,409	
土工事	山砂の類 -	1.81	m3	7,420	13,430	
計					19,246	
土工事	積込・運搬	1	式		6,550	別紙 00-0003
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	1.81	m3	3,620	6,552	
計					6,552	

体育館競技場空調設備工事　別紙明細

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館				電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		3,250	別紙 00-0004
残土処分費		1	式		3,250	別紙 00-0004/00-001
計					3,250	
残土処分費		1	式		3,250	別紙 00-0004/00-001
残土処分費	阪南	1.81	m3	1,800	3,258	
計					3,258	

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			自動制御配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		19,000	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	6,360	19,080	
計					19,080	
土工事		1	式		19,300	別紙 00-0006
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	3.02	m3	1,230	3,714	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	1.37	m3	2,510	3,438	
土工事	山砂の類 -	1.65	m3	7,420	12,243	
計					19,395	
土工事	積込・運搬	1	式		5,970	別紙 00-0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	1.65	m3	3,620	5,973	
計					5,973	

体育館競技場空調設備工事　別紙明細

電気設備工事（堺上高等学校）	体育館			自動制御配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		2,970	別紙 00-0008
残土処分費	阪南	1.65	m3	1,800	2,970	
計					2,970	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		1	式		72,000	別紙 00-0009
非破壊検査		1	式		162,000	別紙 00-0010
計					234,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		1	式		72,000	別紙 00-0009
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費(検体)	定性分析	2		36,000	72,000	
計					72,000	
非破壊検査		1	式		162,000	別紙 00-0010
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	7		1,200	8,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					162,800	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （空調設備工事） （日根野高等学校）	1	式	17,117,310	
計			17,117,310	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場	1	式	17,117,310	
計			17,117,310	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場	機器設備	1	式	10,108,780	
体育館競技場	配管設備	1	式	3,833,930	
体育館競技場	ガス設備	1	式	1,752,000	
体育館競技場	建築工事	1	式	803,900	
体育館競技場	直接仮設工事	1	式	618,700	
計				17,117,310	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ室外機	冷房能力56.0ｋW　暖房能力63.0ｋW 付属品共	2	台	1,765,000	3,530,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ駆動ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ室内機	天井吊形 冷房能力14.0ｋW　暖房能力16.0ｋW	8	台	188,000	1,504,000	
自立ユニット	降圧トランス含む	2	個	191,000	382,000	
自立ﾕﾆｯﾄ内EL B		6	個	2,530	15,180	
自立運転切替スイッチ		2	個	24,600	49,200	
ワイヤードリモコン		8	個	10,100	80,800	
エアー搬送ファン	天吊形 風量2020CMH	8	台	57,200	457,600	
自立運転ユニット収納盤	屋外防水形SUS製	1	台	135,000	135,000	
据付費		1	式		799,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0002
防球ガード・架台		1	式		2,996,000	別紙 00-0003
計					10,108,780	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	47	m	2,210	103,870	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	19	m	2,770	52,630	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）液管 厚10mm以上	93	m	3,500	325,500	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	28	m	4,340	121,520	
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	19	m	5,890	111,910	
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	112	m	8,480	949,760	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　30A	5	m	2,520	12,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　40A	14	m	2,700	37,800	
φ30カラーVP（屋外配管）		52	m	2,770	144,040	代価表　0001
配管用防虫網	32A	8	個	5,590	44,720	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	710	m	490	347,900	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	410	6,150	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	13	m	850	11,050	
保温工事		1	式		1,271,000	別紙 00-0004
架台類		1	式		165,000	別紙 00-0005

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		78,400	別紙 00-0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費		1	式		49,600	代価表　0002
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		110	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0008
計					3,833,930	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
マイコンメーター	タイプG取付　10	1	個	3,350	3,350	
配管	白鉄管　25	6	m	4,650	27,900	
配管	白鉄管　32	3	m	5,690	17,070	
配管	白鉄管　50　高所	52.5	m	7,370	386,925	
配管	白鉄管　50	12.5	m	7,370	92,125	
配管	ELP　50	1	m	8,370	8,370	
埋設配管	PE 50	50	m	8,460	423,000	
検査孔付ネジガス栓	20 151-667	1	個	2,810	2,810	
ねじガス栓	20A　151－667	1	個	2,810	2,810	
メーター・分岐ガス栓	32	1	個	3,380	3,380	
メーター・分岐ガス栓	50	1	個	7,920	7,920	
継手付強化ガスホース	0800800	2	本	7,050	14,100	
クランプ取出し	150	1	か所	33,000	33,000	
ブラケット支持	25	7	か所	5,350	37,450	
ブラケット支持	32	3	か所	5,350	16,050	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ブラケット支持	50	30	か所	5,350	160,500	
ガス管塗装特別仕様	25	6	m	1,000	6,000	
ガス管塗装特別仕様	32	3	m	1,000	3,000	
ガス管塗装特別仕様	50	65	m	1,440	93,600	
絶縁ソケット	50	1	か所	2,100	2,100	
標示物		6	個	800	4,800	
エアーパージ・点火試験費		1	か所	480	480	
内管深堀	0.6～1m　50	50	m	1,070	53,500	
土砂入替	山砂	50	m	2,000	100,000	
調査堀費		1	m²	16,400	16,400	
高所配管		1	式		77,385	
諸経費		1	式		157,975	
計					1,752,000	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		163,000	別紙 00-0009
土工事		1	式		6,700	別紙 00-0010
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-9	H=1800	9	m	13,000	117,000	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,300	50,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		330,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		87,600	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		49,300	別紙 00-0013
計					803,900	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		12,900	別紙 00-0014
外部足場		1	式		503,000	別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式		45,000	別紙 00-0016
高所作業車	トラック架装リフト 作業床高8～10m	4	台	11,500	46,000	
ローリング足場	1か月	1	台	11,800	11,800	代価表　0009
計					618,700	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		799,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	191,000	382,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	22,300	178,400	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,360	10,880	
エアー搬送ファン据付費		8	台	11,100	88,800	代価表　0007
自立運転切替盤据付		2	面	44,600	89,200	代価表　0005
自立運転切替盤内ELB（取付）		6	個	6,650	39,900	代価表　0011
自立運転スイッチ取付		2	個	1,610	3,220	代価表　0006
自立運転ﾕﾆｯﾄ収納盤		1	台	7,560	7,560	代価表　0013
計					799,960	
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.02	t	79,500	160,590	
計					160,590	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防球ガード・架台		1	式		2,996,000	別紙 00-0003
室内機防球ガード		8	個	102,000	816,000	
搬送ファン防球ガード		8	個	73,500	588,000	
室内機取付架台		8	個	199,000	1,592,000	
計					2,996,000	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,271,000	別紙 00-0004
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	6.4	m	4,320	27,648	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	40.7	m	7,220	293,854	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	111.9	m	8,360	935,484	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	4.8	m	3,040	14,592	
計					1,271,578	
架台類		1	式		165,000	別紙 00-0005
配管架台A	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×3.2ｔ×300L	86	個	1,510	129,860	代価表　0003
配管架台B	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×3.2ｔ×300L	17	個	1,510	25,670	代価表　0004
配管架台C	レールブロック　L=400	6	個	1,590	9,540	
計					165,070	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		78,400	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	8	か所	9,800	78,400	
計					78,400	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		110	別紙 00-0007
産業廃棄物積込・運搬費		0.02	m3	5,940	118	
計					118	
廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0008
廃石綿等		0.02	m³	18,800	376	代価表　0010
計					376	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事		1	式		163,000	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.26		33,100	41,706	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)	7.92		2,160	17,107	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	1.53		32,700	50,031	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.55		7,370	4,053	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.72		8,540	31,768	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	87.14		220	19,170	
計					163,835	
土工事		1	式		6,700	別紙 00-0010
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	1.38	m3	1,230	1,697	
土工事	機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	0.86	m3	2,510	2,158	
土工事	人力構内敷ならし	0.53	m3	5,370	2,846	
計					6,701	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		330,000	別紙 00-0011
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C)車道・小型車 標準図3-3	500㎡未満	50	㎡	6,600	330,000	代価表 0014
計					330,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		87,600	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)	102		410	41,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし (m3)	3		6,060	18,180	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	舗装路盤材とりこわし (m3)	7.5		2,200	16,500	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	3	m3	1,370	4,110	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	7.5	m3	940	7,050	
計					87,660	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　建築工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		49,300	別紙 00-0013
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		3	m3	4,700	14,100	
路盤材処分費		7.5	m3	4,700	35,250	
計					49,350	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場　直接仮設工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		12,900	別紙 00-0014
養生(内部改修)	複合改修	51.84	㎡	250	12,960	
計					12,960	
外部足場		1	式		503,000	別紙 00-0015
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	153	㎡	1,330	203,490	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	4,590	㎡	8	36,720	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	153	㎡	380	58,140	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	73.8	m	240	17,712	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	2,214	m	3	6,642	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	73.8	m	110	8,118	
防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	168.3	㎡	660	111,078	
防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	5,049	㎡	9	45,441	
防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	168.3	㎡	94	15,820	
計					503,161	

機械設備工事（空調設備工事）（日根野高等学校）　体育館競技場					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		45,000	別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	153	㎡	260	39,780	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	73.8	m	58	4,280	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		168.3	㎡	6	1,009	
計					45,069	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導員		10	人	13,800	138,000	代価表　0012
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0017
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査		1	式		36,000	別紙 00-0018
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	13	か所	680	8,840	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	13	か所	1,160	15,080	
計					408,920	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0017
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		112,000	112,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	8		3,120	24,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					211,360	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査		1	式		36,000	別紙 00-0018
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 (検体)	定性分析	1		36,000	36,000	
計					36,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	φ30カラーVP (屋外配管)		m	1			2,770		代価表 0001
01	カラーVP			1.05	1	600	630		
02	継手			0.15	1	600	90		
03	接着剤等		m	0.1	1	600	60		
04	支持金物		m	0.25	1	600	150		
05	配管工		人	0.071	1	20,800	1,476.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,476.8	369.2		
	計						2,776		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費		式	1			49,600		代価表 0002
01	配管工事用工具	集塵機能付ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ	日	10	1	2,000	20,000		
02	化学防護服		日	10	1	600	6,000		
03	半面防護マスク		日	10	1	1,400	14,000		
04	防護メガネ		日	10	1	966	9,660		
	計						49,660		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管架台A	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×3.2ｔ×300L	個	1			1,510		代価表 0003
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.3	1	5,040.16	1,512.05		
	計						1,512.05		
	配管架台B	溝形鋼(亜鉛ﾒｯｷ) 100×50×3.2ｔ×300L	個	1			1,510		代価表 0004
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.3	1	5,040.16	1,512.05		
	計						1,512.05		
	自立運転切替盤据付		面	1			44,600		代価表 0005
01	電工		人	1.77	1	20,500	36,285	○	
	その他		式	1	0.23	36,285	8,345.55		
	計						44,630.55		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転スイッチ取付		個	1			1,610		代価表 0006
01	電工		人	0.064	1	20,500	1,312	○	
	その他		式	1	0.23	1,312	301.76		
	計						1,613.76		
	エアー搬送ファン据付費		台	1			11,100		代価表 0007
01	設備機械工		人	0.41	1	22,200	9,102	○	
	その他		式	1	0.23	9,102	2,093.46		
	計						11,195.46		
	自立運転ユニット収納盤	屋外防水形SUS製	面	1			147,000		代価表 0008
01	自立運転ユニット収納盤		台	1	1	135,000	135,000		
02	電工		人	0.48	1	20,500	9,840	○	
	その他		式	1	0.23	9,840	2,263.2		
	計						147,103.2		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ローリング足場	1か月	台	1			11,800		代価表 0009
01	ローリング足場		台	1	1	11,800	11,800		
	計						11,800		
	廃石綿等		m^3	1			18,800		代価表 0010
01	石綿含有産業廃棄物		m^3	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		
	自立運転切替盤内ELB（取付）		個	1			6,650		代価表 0011
01	電工		人	0.264	1	20,500	5,412	○	
	その他		式	1	0.23	5,412	1,244.76		
	計						6,656.76		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員		人	1			13,800		代価表 0012
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,100	11,100	○	
	その他		式	1	0.25	11,100	2,775		
	計						13,875		
	自立運転ユニット収納盤		台	1			7,560		代価表 0013
01	電工		人	0.3	1	20,500	6,150	○	
	その他		式	1	0.23	6,150	1,414.5		
	計						7,564.5		
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C)車道・小型車 標準図3-3	500㎡未満	㎡	1			6,600		代価表 0014
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B-C)車道・小型車 標準図3-3	500㎡未満	㎡	1	1	6,600.43	6,600.43		
	計						6,600.43		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
日根野高等学校	1	式	3,285,050	
計			3,285,050	

日根野高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場空調設備工事	1	式	3,285,050	
計			3,285,050	

日根野高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場空調設備工事	電灯・コンセント設備	1	式	2,479,750	
体育館競技場空調設備工事	自動制御配管設備	1	式	805,300	
計				3,285,050	

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	222	m	270	59,940	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	280	1,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m	340	1,020	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	360	2,880	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	84	m	440	36,960	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	500	4,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m	590	2,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	66	m	610	40,260	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	670	10,050	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	221	m	770	170,170	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	770	770	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	202	m	880	177,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	1,020	1,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C 管内	39	m	1,170	45,630	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	1,360	1,360	

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C 管内	59	m	1,550	91,450	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	980	980	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	153	m	1,410	215,730	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	104	m	1,870	194,480	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	59	m	2,180	128,620	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	303	m	2,040	618,120	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	870	1,740	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	840	1,680	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	16	か所	1,410	22,560	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	1,780	7,120	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,220	17,760	
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	7	個	200	1,400	
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴｸｽﾀｰﾅﾙｴﾙﾎﾞ	4	個	90	360	代価表　0001
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,050	9,150	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	2	個	7,190	14,380	

電気設備工事　細目別内訳

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	2	個	14,100	28,200	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	7	個	15,200	106,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	7	個	16,100	112,700	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個	3,720	3,720	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個	1,720	3,440	
L-AC		1	個	97,900	97,900	代価表　0003
S-AC		1	個	76,400	76,400	代価表　0004
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,690	8,690	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	7,130	28,520	
はつり工事		1	式		31,800	別紙 00-0001
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費		1	式		72,000	別紙 00-0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		1	式		20,600	代価表　0002
計					2,479,750	

電気設備工事　細目別内訳

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　自動制御配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	14	m	1,080	15,120	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	32	m	1,870	59,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	87	m	2,180	189,660	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	18	m	1,600	28,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	12	m	2,040	24,480	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	64	m	2,690	172,160	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	8	か所	1,150	9,200	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,440	2,880	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,160	4,320	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	2,220	24,420	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	8	個	200	1,600	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,240	25,920	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	10	個	14,100	141,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	7	個	11,500	80,500	
はつり工事		1	式		25,400	別紙 00-0003

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　自動制御配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					805,300	

電気設備工事　別紙明細

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　電灯・コンセント設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		31,800	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	5	か所	6,360	31,800	
計					31,800	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費		1	式		72,000	別紙 00-0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費(検体)	定性分析	2	か所	36,000	72,000	
計					72,000	

電気設備工事　別紙明細

日根野高等学校　体育館競技場空調設備工事　自動制御配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		25,400	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	6,360	25,440	
計					25,440	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費		1	式		72,000	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		1	式		20,600	代価表　0002
非破壊検査		1	式		165,000	別紙 00-0005
計					257,600	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費		1	式		72,000	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費(検体)	定性分析	2		36,000	72,000	
計					72,000	
非破壊検査		1	式		165,000	別紙 00-0005
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	9		1,200	10,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					165,200	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴｸｽﾀｰﾅﾙｴﾙﾎﾞ	個	1			90		代価表 0001
01	1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴｸｽﾀｰﾅﾙｴﾙﾎﾞ	個	1	1	98	98		単価比較表
02	雑材料		式	1	0.02	98	1.96		
			K01						
	計						99.96		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費		式	1			20,600		代価表 0002
01	集塵装置付きﾄﾞﾘﾙ		日	4	1	2,200	8,800		
02	防護マスク		個	4	1	1,400	5,600		見積り比較表
03	化学防護服		着	4	1	600	2,400		見積り比較表
04	防護ﾒｶﾞﾈ		個	4	1	966	3,864		見積り比較表
	計						20,664		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L-AC		個	1			97,900		代価表 0003
01	開閉器箱(一般形)	ELCB3P 30AF× 2個	個	1	1	54,411.75	54,411.75		
02	開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF× 2個	個	1	1	43,518	43,518		
	計						97,929.75		
	S-AC		個	1			76,400		代価表 0004
01	開閉器箱(屋外形)	MCCB2P 30AF× 4個	個	1	1	76,428	76,428		
	計						76,428		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける