工 事 名 称 ： 大阪府立箕面支援学校特別教室空調設備工事

工 事 場 所 ： 箕面市船場東三丁目

工　　期 ： 工事契約締結日 から 令和２年２月28日 まで

総工事費： 62,823,200 円

工事価格： 57,112,000 円

工 事 概 要 ： 特別教室空調設備工事一式

公 告 日 ： 令和元年8月30日

開 札 日 ： 令和元年9月24日

大阪府教育庁施設財務課

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		24,608,539		
電気設備工事	一式		17,241,010		
小計				41,849,549	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		1,639,631		
電気設備工事	一式		841,786		
小計				2,481,417	
現場管理費					
機械設備工事	一式		3,257,710		
電気設備工事	一式		2,961,961		
小計				6,219,671	
一般管理費等	一式			6,561,363	
経費計				15,262,451	36.5%
工事価格	一式			57,112,000	
消費税等相当額	一式			5,711,200	工事価格×10%
総工事費	一式			62,823,200	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備	電気設備	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	24,568,819	17,241,010	
	処分費等	一式	(F手入力)	39,720		
小計			(A手入力)	24,608,539	17,241,010	
共通仮設費		一式	(I計算)	621,591	456,886	
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	1,018,040	384,900	
小計				1,639,631	841,786	
現場管理費		一式	(J計算)	3,257,710	2,961,961	
小計				3,257,710	2,961,961	
一般管理費を除く小計				29,505,880	21,044,757	
一般管理費等(補正分除く)		12.94%	(A+I+G+J-E-J5) 50,550,637	6,541,252	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 50,550,637
	(補正分)	0.04%	50,550,637	20,220		
			(小計)	6,561,472		
		数値処理		-109	数値処理前 工事価格→	57,112,109
小計		数値処理後小計		6,561,363		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.53%	(H) 24,568,819	621,591	補正前の率 2.530%	(A) 24,568,819
						率算出用の工期 4.6
			(小計)I	621,591		
現場管理費	一般工事(J1)	12.43%	(H+I1+G) 26,208,450	3,257,710	補正前の率 12.430%	(A+I+G) 26,208,450
			(小計)J	3,257,710		

種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （空調設備工事） （箕面支援学校）	1	式	24,608,539	
計			24,608,539	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
１棟	1	式	9,098,570	
２棟	1	式	7,713,993	
３棟	1	式	5,599,264	
４棟	1	式	2,196,712	
計			24,608,539	

中科目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1棟	空調機器設備	1	式	5,905,730	
1棟	空調配管設備	1	式	2,684,380	
1棟	建築工事	1	式	234,608	
1棟	直接仮設	1	式	273,852	
計				9,098,570	
2棟	空調機器設備	1	式	4,732,910	
2棟	空調配管設備	1	式	1,656,050	
2棟	換気機器・ダクト設備	1	式	345,290	
2棟	建築工事	1	式	754,283	
2棟	直接仮設	1	式	225,460	
計				7,713,993	
3棟	空調機器設備	1	式	1,768,250	
3棟	空調配管設備	1	式	2,612,480	
3棟	建築工事	1	式	942,498	
3棟	直接仮設	1	式	276,036	

中科目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				5,599,264	
4棟	空調機器設備	1	式	1,333,610	
4棟	空調配管設備	1	式	377,190	
4棟	換気機器・ダクト設備	1	式	345,290	
4棟	建築工事	1	式	140,148	
4棟	直接仮設	1	式	474	
計				2,196,712	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　1棟　空調機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共	2	組	380,000	760,000	
ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	天井吊露出形 冷房能力：20.0Kw暖房能力：22.4Kw	2	組	560,000	1,120,000	
ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共　壁面置台ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ	2	組	380,000	760,000	
ACP-5 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	天井吊露出形 冷房能力：20.0Kw暖房能力：22.4Kw	2	組	560,000	1,120,000	
ACP-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：20.0Kw暖房能力：22.4Kw ﾘﾓｺﾝ共	2	組	572,000	1,144,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		4	個	10,700	42,800	
据付費		1	式		806,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		109,000	別紙 00-0002
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0003
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		7,120	別紙 00-0004
産業廃棄物処分費		1	式		4,510	別紙 00-0005
計					5,905,730	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　1棟　空調配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	119	m	2,520	299,880	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	33	m	4,810	158,730	
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	86	m	7,950	683,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	7	m	2,740	19,180	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般　25A	26		2,630	68,380	代価表　0011
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	15	m	2,790	41,850	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	119	m	850	101,150	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	19	m	570	10,830	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	19	m	2,580	49,020	
配管用防虫網	25A	6	個	6,160	36,960	
配管用防虫網	40A	2	個	7,350	14,700	
保温工事		1	式		1,031,000	別紙 00-0006
はつり補修		1	式		169,000	別紙 00-0007
計					2,684,380	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　1棟　建築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	t=4	0.2		2,040	408	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	1,520	6,080	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製　内外枠共額縁 450角	4	か所	7,760	31,040	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-11　500×685 穴あけ加工共	1	か所	44,100	44,100	代価表　0017
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-12　488×685 穴あけ加工共	1	か所	43,600	43,600	代価表　0018
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-21　525×585 穴あけ加工共	1	か所	42,100	42,100	代価表　0019
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-22　525×585 穴あけ加工共	1	か所	42,100	42,100	代価表　0020
塗装工事		1	式		170	別紙 00-0008
撤去工事		1	式		23,100	別紙 00-0009
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		1,610	別紙 00-0010
産業廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0011
計					234,608	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　1棟　直接仮設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	0.8	㎡	76	60	
養生(内部改修)	個別改修	0.8	㎡	160	128	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	0.8	㎡	580	464	
外部足場		1	式		248,000	別紙 00-0012
仮設材運搬		1	式		25,200	別紙 00-0013
計					273,852	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共	2	組	380,000	760,000	
ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共　壁面置台ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ	2	組	380,000	760,000	
ACP-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：20.0Kw暖房能力：22.4Kw ﾘﾓｺﾝ共	2	組	572,000	1,144,000	
ACP-8 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	天井吊露出形 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw	2	組	353,000	706,000	
ACP-9 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	天井吊露出形 冷房能力：20.0Kw暖房能力：22.4Kw	1	組	560,000	560,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		3	個	10,700	32,100	
据付費		1	式		653,000	別紙 00-0014
搬入費		1	式		70,100	別紙 00-0015
撤去工事		1	式		37,700	別紙 00-0016
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		4,750	別紙 00-0017
産業廃棄物処分費		1	式		5,260	別紙 00-0018
計					4,732,910	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	73	m	2,520	183,960	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	56	m	4,810	269,360	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	17	m	7,950	135,150	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	12	m	2,740	32,880	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般　25A	17		2,630	44,710	代価表　0011
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 管内	73	m	850	62,050	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	30	m	570	17,100	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	30	m	2,580	77,400	
配管用防虫網	25A	9	個	6,160	55,440	
保温工事		1	式		609,000	別紙 00-0019
はつり補修		1	式		169,000	別紙 00-0020
計					1,656,050	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟				換気機器・ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HEU-2 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ	天吊露出形 処理風量：480m3/h	1	台	177,000	177,000	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	HEU-2用	1	個	7,860	7,860	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	2	本	4,640	9,280	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製200φ	2	個	9,900	19,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	9	m	570	5,130	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	2,580	23,220	
据付費		1	式		103,000	別紙 00-0021
計					345,290	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟				建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	1.7	㎡	1,210	2,057	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	t=4	0.4		2,040	816	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所	1,520	10,640	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製　内外枠共額縁 450角	7	か所	7,760	54,320	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-31　413×535 穴あけ加工共	1	か所	36,400	36,400	代価表　0021
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-32　469×535 穴あけ加工共	1	か所	38,400	38,400	代価表　0022
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-33　582×535 穴あけ加工共(φ250)	1	か所	41,200	41,200	代価表　0023
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-33　582×535 穴あけ加工共(φ50, φ150, φ250)	1	か所	46,000	46,000	代価表　0024
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ t=6.8	AW-33	1	か所	11,100	11,100	代価表　0025
コンクリート基礎		1	式		30,400	別紙 00-0022
塗装工事		1	式		340	別紙 00-0023
土工事		1	式		7,510	別紙 00-0024
フェンス		1	式		432,000	別紙 00-0025
撤去工事		1	式		26,100	別紙 00-0026
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		16,700	別紙 00-0027

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0028
計					754,283	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	㎡	76	76	
墨出し	小規模 － －	1.5	㎡	840	1,260	
養生(内部改修)	個別改修	2.6	㎡	160	416	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	2.6	㎡	580	1,508	
外部足場		1	式		202,000	別紙 00-0029
仮設材運搬		1	式		20,200	別紙 00-0030
計					225,460	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	組	375,000	750,000	
ACP-6 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共	2	組	380,000	760,000	
据付費		1	式		229,000	別紙 00-0031
撤去工事		1	式		21,500	別紙 00-0032
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		4,750	別紙 00-0033
産業廃棄物処分費		1	式		3,000	別紙 00-0034
計					1,768,250	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	145	m	2,520	365,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	145	m	4,810	697,450	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	2	m	2,740	5,480	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般　25A	2		2,630	5,260	代価表　0011
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 管内	145	m	850	123,250	
配管用防虫網	25A	4	個	6,160	24,640	
保温工事		1	式		1,279,000	別紙 00-0035
穴明け補修		1	式		112,000	別紙 00-0036
計					2,612,480	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	t=4	0.2		2,040	408	
塗装工事		1	式		170	別紙 00-0037
コンクリート基礎		1	式		68,300	別紙 00-0038
土工事		1	式		16,200	別紙 00-0039
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装		1	式		11,600	別紙 00-0040
フェンス		1	式		764,000	別紙 00-0041
撤去工事		1	式		50,300	別紙 00-0042
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		7,720	別紙 00-0043
産業廃棄物処分費		1	式		23,800	別紙 00-0044
計					942,498	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し	小規模 － －	3.2	㎡	840	2,688	
養生(内部改修)	個別改修	0.2	㎡	160	32	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	0.2	㎡	580	116	
外部足場		1	式		248,000	別紙 00-0045
仮設材運搬		1	式		25,200	別紙 00-0046
計					276,036	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　４棟　空調機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	床置き形ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw ﾘﾓｺﾝ共	2	組	380,000	760,000	
ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	天井吊露出形 冷房能力：12.5Kw暖房能力：14.0Kw	1	組	358,000	358,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		1	個	10,700	10,700	
据付費		1	式		183,000	別紙 00-0047
撤去工事		1	式		16,100	別紙 00-0048
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		3,560	別紙 00-0049
産業廃棄物処分費		1	式		2,250	別紙 00-0050
計					1,333,610	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　４棟　空調配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	15	m	2,520	37,800	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	15	m	4,810	72,150	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	6	m	2,740	16,440	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般　25A	4		2,630	10,520	代価表　0011
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	15	m	850	12,750	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	11	m	570	6,270	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	2,580	28,380	
配管用防虫網	25A	3	個	6,160	18,480	
保温工事		1	式		118,000	別紙 00-0051
はつり補修		1	式		56,400	別紙 00-0052
計					377,190	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	４棟			換気機器・ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HEU-1 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ	天吊露出形 処理風量：480m3/h	1	台	177,000	177,000	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	HEU-1用	1	個	7,860	7,860	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	2	本	4,640	9,280	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製200φ	2	個	9,900	19,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	9	m	570	5,130	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	2,580	23,220	
据付費		1	式		103,000	別紙 00-0053
計					345,290	

細目別内訳

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	４棟			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	t=4	0.2		2,040	408	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,520	3,040	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	7,760	15,520	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-13 474×685 穴あけ加工共(φ50, φ150, φ250)	1	か所	46,800	46,800	代価表 0026
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-13 474×685 穴あけ加工共(φ250)	1	か所	42,000	42,000	代価表 0027
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ t=6.8	AW-13	1	か所	14,200	14,200	代価表 0028
塗装工事		1	式		170	別紙 00-0054
撤去工事		1	式		16,100	別紙 00-0055
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		1,610	別紙 00-0056
産業廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0057
計					140,148	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		４棟			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	0.4	㎡	76	30	
養生(内部改修)	個別改修	0.6	㎡	160	96	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	0.6	㎡	580	348	
計					474	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校） 1棟					空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		806,000	別紙 00-0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	4	台	40,600	162,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	6	台	75,000	450,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	4	台	16,700	66,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	4	台	16,700	66,800	代価表　0015
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 20.0kW以下	2	台	26,800	53,600	代価表　0016
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	4	個	1,630	6,520	
計					806,120	
搬入費		1	式		109,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.74	t	110,000	81,400	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.22	t	129,000	28,380	
計					109,780	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校） 1棟					空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0003
HT-1　ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去費	再使用しない	6	台	5,390	32,340	代価表　0010
計					32,340	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		7,120	別紙 00-0004
産業廃棄物積込・運搬費		1.2	m3	5,940	7,128	
計					7,128	
産業廃棄物処分費		1	式		4,510	別紙 00-0005
その他の産業廃棄物		0.24	t	18,800	4,512	代価表　0014
計					4,512	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校） 1棟					空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,031,000	別紙 00-0006
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A 厚20mm	10.2	m	4,320	44,064	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ 100A 厚20mm	108.9	m	8,910	970,299	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	6.6	m	2,610	17,226	
計					1,031,589	
はつり補修		1	式		169,000	別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	6	か所	9,220	55,320	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	6	か所	19,000	114,000	
計					169,320	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校） 1棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		170	別紙 00-0008
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地B種	0.2	㎡	870	174	
計					174	
撤去工事		1	式		23,100	別紙 00-0009
アスベスト成形板 撤去	撤去面積0.2㎡ 整理清掃後片付け・養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・保護具等共	1	式		16,100	代価表 0004
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.3	㎡	5,420	7,046	
計					23,146	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		1,610	別紙 00-0010
アスベスト成形板 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	1	式		1,510	代価表 0005
アスベスト成形板 運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石綿含有成型材 DID区間有り 23.0km以下	0.01	m3	4,130	41	代価表 0006
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					1,610	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校） 1棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0011
処分費　金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.01	t	11,700	117	代価表　0012
その他の産業廃棄物		0.01	t	18,800	188	代価表　0014
計					305	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校） 1棟					直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		248,000	別紙 00-0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	91.8	㎡	380	34,884	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	91.8	㎡	1,330	122,094	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	2,754	㎡	8	22,032	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	12.6	m	110	1,386	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	12.6	m	240	3,024	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	378	m	3	1,134	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	106	㎡	35	3,710	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	106	㎡	540	57,240	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	3,180	㎡	0.87	2,766	
計					248,270	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　１棟					直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		25,200	別紙 00-0013
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	91.8	㎡	260	23,868	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	12.6	m	58	730	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		106	㎡	6	636	
計					25,234	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		653,000	別紙 00-0014
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	6	台	40,600	243,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	3	台	75,000	225,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	4	台	16,700	66,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	2	台	16,700	33,400	代価表　0015
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 12.5kW以下	2	台	26,500	53,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 20.0kW以下	1	台	26,800	26,800	代価表　0016
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	3	個	1,630	4,890	
計					653,490	
搬入費		1	式		70,100	別紙 00-0015
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.22	t	129,000	28,380	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.38	t	110,000	41,800	
計					70,180	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		37,700	別紙 00-0016
HT-1　ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去費	再使用しない	7	台	5,390	37,730	代価表　0010
計					37,730	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		4,750	別紙 00-0017
産業廃棄物積込・運搬費		0.8	m3	5,940	4,752	
計					4,752	
産業廃棄物処分費		1	式		5,260	別紙 00-0018
その他の産業廃棄物		0.28	t	18,800	5,264	代価表　0014
計					5,264	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　２棟					空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		609,000	別紙 00-0019
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	15.8	m	4,320	68,256	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	57.3	m	8,910	510,543	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	11.8	m	2,610	30,798	
計					609,597	
はつり補修		1	式		169,000	別紙 00-0020
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　38mm	6	か所	9,220	55,320	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　150mm	6	か所	19,000	114,000	
計					169,320	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		2棟		換気機器・ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		103,000	別紙 00-0021
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	1	台	94,300	94,300	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	個	1,630	1,630	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費	200mm	2	個	4,000	8,000	
計					103,930	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		2棟		建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート基礎		1	式		30,400	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設（m3）	0.3		36,600	10,980	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ（m3）	0.1		36,200	3,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利（m3）	0.2		8,300	1,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用（㎡）	1.2		9,750	11,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13（Kg）	10		250	2,500	
計					30,460	
塗装工事		1	式		340	別紙 00-0023
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	0.4	㎡	870	348	
計					348	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		2棟			建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		7,510	別紙 00-0024
土工事	人力堀方	0.43	m3	10,900	4,687	
土工事	人力埋戻し	0.03	m3	8,320	249	
土工事	人力構内敷ならし	0.4	m3	6,450	2,580	
計					7,516	
フェンス		1	式		432,000	別紙 00-0025
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H2000 L5430 亜鉛メッキ 忍返し無し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	111,900	111,900	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 片開き門扉	H2000 W1000 亜鉛メッキ 忍返し無し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	76,700	76,700	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H2000 L3262 亜鉛メッキ 忍返し無し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	167,100	167,100	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 片開き門扉	H2000 W1000 亜鉛メッキ 忍返し無し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	76,700	76,700	
計					432,400	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		2棟			建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		26,100	別紙 00-0026
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	1.7	㎡	1,160	1,972	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.3	㎡	5,420	1,626	代価表　0009
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.1	㎡	5,420	5,962	
アスベスト成形板 撤去	撤去面積0.4㎡ 整理清掃後片付け･養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去･保護具等共	1	式		16,600	代価表　0008
計					26,160	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		16,700	別紙 00-0027
アスベスト成形板 撤去	撤去面積0.4㎡ 整理清掃後片付け･養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去･保護具等共	1	式		16,600	代価表　0008
アスベスト成形板 運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石綿含有成型材 DID区間有り 23.0km以下	0.01	m3	4,130	41	代価表　0006
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.02	m3	5,940	118	
計					16,759	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		2棟			建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0028
処分費　金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.01	t	11,700	117	代価表　0012
その他の産業廃棄物		0.01	t	18,800	188	代価表　0014
計					305	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		2棟			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		202,000	別紙 00-0029
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	73.4	㎡	380	27,892	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	73.4	㎡	1,330	97,622	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	2,202	㎡	8	17,616	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	10.8	m	110	1,188	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	10.8	m	240	2,592	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	324	m	3	972	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	90.8	㎡	35	3,178	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	90.8	㎡	540	49,032	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	2,724	㎡	0.87	2,369	
計					202,461	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	2棟				直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		20,200	別紙 00-0030
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	73.4	㎡	260	19,084	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10.8	m	58	626	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		90.8	㎡	6	544	
計					20,254	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		229,000	別紙 00-0031
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	4	台	40,600	162,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	4	台	16,700	66,800	
計					229,200	
撤去工事		1	式		21,500	別紙 00-0032
HT-1　ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去費	再使用しない	4	台	5,390	21,560	代価表　0010
計					21,560	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		4,750	別紙 00-0033
産業廃棄物積込・運搬費		0.8	m3	5,940	4,752	
計					4,752	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		3,000	別紙 00-0034
その他の産業廃棄物		0.16	t	18,800	3,008	代価表　0014
計					3,008	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,279,000	別紙 00-0035
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	4.8	m	4,320	20,736	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	140.6	m	8,910	1,252,746	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	2.4	m	2,610	6,264	
計					1,279,746	
穴明け補修		1	式		112,000	別紙 00-0036
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　38mm	4	か所	9,220	36,880	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　150mm	4	か所	19,000	76,000	
計					112,880	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		3棟			建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		170	別紙 00-0037
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	0.2	㎡	870	174	
計					174	
コンクリート基礎		1	式		68,300	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	0.7		36,600	25,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	0.2		36,200	7,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.5		8,300	4,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	2.7		9,750	26,325	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	20		250	5,000	
計					68,335	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）		3棟			建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		16,200	別紙 00-0039
土工事	人力堀方	0.93	m3	10,900	10,137	
土工事	人力埋戻し	0.07	m3	8,320	582	
土工事	人力構内敷ならし	0.86	m3	6,450	5,547	
計					16,266	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装		1	式		11,600	別紙 00-0040
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A)歩道 標準図3-7	特に狭い場所　人力	2.1	㎡	5,560	11,676	
計					11,676	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
フェンス		1	式		764,000	別紙 00-0041
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H2000 L7200 亜鉛メッキ 忍返し無し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	164,300	164,300	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 片開き門扉	H2000 W1000 亜鉛メッキ 忍返し無し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	76,700	76,700	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H2000 L8560 亜鉛メッキ 上部曲忍返し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	266,600	266,600	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 片開き門扉	H2000 W1000 亜鉛メッキ 上部曲忍返し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	100,600	100,600	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	H2000 W2000 亜鉛メッキ 上部曲忍返し ﾒｯｼｭ巾40	1	か所	156,000	156,000	
計					764,200	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		50,300	別紙 00-0042
アスベスト成形板 撤去	撤去面積0.2㎡ 整理清掃後片付け・養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・保護具等共	1	式		16,100	代価表　0004
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	1.7	㎡	1,160	1,972	
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.3	㎡	5,420	1,626	代価表　0009
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.1	㎡	5,420	5,962	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装撤去	路盤共	2.9	㎡	550	1,595	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H2000 L1150 上部曲忍返し共	1	か所	23,100	23,100	
計					50,355	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		7,720	別紙 00-0043
アスベスト成形板 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	1	式		1,510	代価表　0005
アスベスト成形板 運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石綿含有成型材 DID区間有り 23.0km以下	0.01	m3	4,130	41	代価表　0006
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.04	m3	5,940	6,177	
計					7,728	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		23,800	別紙 00-0044
処分費　がれき類		2.44	t	9,700	23,668	代価表　0013
その他の産業廃棄物		0.01	t	18,800	188	代価表　0014
計					23,856	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		248,000	別紙 00-0045
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	91.8	m²	380	34,884	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	91.8	m²	1,330	122,094	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	2,754	m²	8	22,032	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	12.6	m	110	1,386	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	12.6	m	240	3,024	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	378	m	3	1,134	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	106	m²	35	3,710	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	106	m²	540	57,240	
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	3,180	m²	0.87	2,766	
計					248,270	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	3棟				直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		25,200	別紙 00-0046
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	91.8	㎡	260	23,868	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	12.6	m	58	730	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		106	㎡	6	636	
計					25,234	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	4棟				空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		183,000	別紙 00-0047
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	3	台	40,600	121,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	2	台	16,700	33,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 12.5kW以下	1	台	26,500	26,500	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,630	1,630	
計					183,330	
撤去工事		1	式		16,100	別紙 00-0048
HT-1　ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去費	再使用しない	3	台	5,390	16,170	代価表　0010
計					16,170	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		3,560	別紙 00-0049
産業廃棄物積込・運搬費		0.6	m3	5,940	3,564	
計					3,564	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	４棟			空調機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		2,250	別紙 00-0050
その他の産業廃棄物		0.12	t	18,800	2,256	代価表　0014
計					2,256	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	４棟			空調配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		118,000	別紙 00-0051
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	7.3	m	4,320	31,536	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	8	m	8,910	71,280	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	6.2	m	2,610	16,182	
計					118,998	
はつり補修		1	式		56,400	別紙 00-0052
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　38mm	2	か所	9,220	18,440	
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　150mm	2	か所	19,000	38,000	
計					56,440	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	４棟			換気機器・ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		103,000	別紙 00-0053
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	1	台	94,300	94,300	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	個	1,630	1,630	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費	200mm	2	個	4,000	8,000	
計					103,930	

別紙明細

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）	４棟			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		170	別紙 00-0054
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	0.2	㎡	870	174	
計					174	
撤去工事		1	式		16,100	別紙 00-0055
アスベスト成形板撤去	撤去面積0.2㎡ 整理清掃後片付け・養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・保護具等共	1	式		16,100	代価表　0004
計					16,100	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		1,610	別紙 00-0056
アスベスト成形板集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	1	式		1,510	代価表　0005
アスベスト成形板運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石綿含有成型材 DID区間有り 23.0km以下	0.01	m3	4,130	41	代価表　0006
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					1,610	

機械設備工事（空調設備工事）（箕面支援学校）　４棟					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		300	別紙 00-0057
処分費　金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.01	t	11,700	117	代価表　0012
その他の産業廃棄物		0.01	t	18,800	188	代価表　0014
計					305	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導員	交通誘導警備員A	2	人	19,200	38,400	
貫通部非破壊（X線）調査費		1	式		821,000	別紙 00-0058
石綿含有調査	天井成型材 定性分析	3	か所	40,000	120,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800	21	か所	1,840	38,640	代価表　0007
計					1,018,040	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊（X線）調査費		1	式		821,000	別紙 00-0058
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　　(一式) 31- 40箇所まで	1		537,000	537,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　　(枚) 31- 40箇所まで	36		3,120	112,320	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 31- 40箇所まで	1		124,000	124,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　　(一式) 31- 40箇所まで	1		48,000	48,000	
計					821,320	

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	1			900		代価表 0001
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	2	452	904		
	計						904		
	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	1			870		代価表 0002
01	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	2	435.04	870.08		
	計						870.08		
	呼吸用保護具等		人	1			7,070		代価表 0003
01	化学防護服		着	1	1	1,430	1,430		
02	半面型防護マスク		個	1	1	3,340	3,340		
03	防護メガネ		個	1	1	2,300	2,300		
	計						7,070		

代価表

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	アスベスト成形板 撤去	撤去面積0.2㎡ 整理清掃後片付け・養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・保護具等共	式	1			16,100		代価表 0004
01	整理清掃後片付け		㎡	1	1	400	400		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15㎜	㎡	1	1	1,100	1,100		
03	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	0.2	1	2,571.25	514.25		
04	呼吸用保護具等		人	2	1	7,070	14,140		代価表 0003
	計						16,154.25		
	アスベスト成形板 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	式	1			1,510		代価表 0005
01	ビニールシート	厚0.15 2重	㎡	0.2	6	1,100	1,320		
02	除去石綿処理	密封処理	m3	0.2	1	750	150		
03	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	0.01	1	4,675	46.75		
	計						1,516.75		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	アスベスト成形板運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石綿含有成型材 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,130		代価表 0006
01	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,136.8	4,136.8		
	計						4,136.8		
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800	か所	1			1,840		代価表 0007
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,168.75	1,168.75		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	1	680	680		
	計						1,848.75		
	アスベスト成形板撤去	撤去面積0.4㎡ 整理清掃後片付け・養生 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・保護具等共	式	1			16,600		代価表 0008
01	整理清掃後片付け		㎡	1	1	400	400		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	1	1	1,100	1,100		
03	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	0.4	1	2,571.25	1,028.5		
04	呼吸用保護具等		人	2	1	7,070	14,140		代価表 0003
	計						16,668.5		

代価表

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	㎡	1			5,420		代価表 0009
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1	1	5,425	5,425		
	計						5,425		
	HT-1 ｶﾞｽｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ撤去費	再使用しない	台	1			5,390		代価表 0010
01	設備機械工		人	0.54	0.3	26,640	4,315.68	○	
	その他		式	1	0.25	4,315.68	1,078.92		
	計						5,394.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋内一般 25A		1			2,630		代価表 0011
01	カラーVP		m	1.05	1	350	367.5		
02	継手		m	0.15	1	350	52.5		
03	接合材等		m	0.1	1	350	35		
04	支持金物		m	0.25	1	350	87.5		
05	配管工		人	0.067	1	24,960	1,672.32	○	
	その他		式	1	0.25	1,672.32	418.08		
	計						2,632.9		
	処分費 金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		t	1			11,700		代価表 0012
01	処分費 金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず			1	1	11,700	11,700		
	計						11,700		

代価表

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	処分費 がれき類		t	1			9,700		代価表 0013
01	処分費 がれき類			1	1	9,700	9,700		
	計						9,700		
	その他の産業廃棄物		t	1			18,800		代価表 0014
01	その他の産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	台	1			16,700		代価表 0015
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1	1	16,711.27	16,711.27		
	計						16,711.27		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 20.0kW以下	台	1			26,800		代価表 0016
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	台	1	1	26,869.1	26,869.1		
	計						26,869.1		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-11 500×685 穴あけ加工共	か所	1			44,100		代価表 0017
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-11 500×685 穴あけ加工共		1	1	41,700	41,700		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.37	1	904	2,142.48		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.35	1	870.08	304.52		代価表 0002
	計						44,147		
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-12 488×685 穴あけ加工共	か所	1			43,600		代価表 0018
01		AW-12 488×685 穴あけ加工共		1	1	41,200	41,200		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.35	1	904	2,124.4		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.34	1	870.08	295.82		代価表 0002
	計						43,620.22		

代価表

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-21 525×585 穴あけ加工共	か所	1			42,100		代価表 0019
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-21 525×585 穴あけ加工共		1	1	39,900	39,900		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.22	1	904	2,006.88		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.31	1	870.08	269.72		代価表 0002
	計						42,176.6		
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-22 525×585 穴あけ加工共	か所	1			42,100		代価表 0020
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-22 525×585 穴あけ加工共		1	1	39,900	39,900		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.22	1	904	2,006.88		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.31	1	870.08	269.72		代価表 0002
	計						42,176.6		

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-31 413×535 穴あけ加工共	か所	1			36,400		代価表 0021
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-31 413×535 穴あけ加工共	か所	1	1	34,500	34,500		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	1.9	1	904	1,717.6		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.22	1	870.08	191.41		代価表 0002
	計						36,409.01		
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-32 469×535 穴あけ加工共	か所	1			38,400		代価表 0022
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-32 469×535 穴あけ加工共	か所	1	1	36,400	36,400		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.01	1	904	1,817.04		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.25	1	870.08	217.52		代価表 0002
	計						38,434.56		

代価表

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-33 582×535 穴あけ加工共(φ250)	か所	1			41,200		代価表 0023
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-33 582×535 穴あけ加工共	か所	1	1	39,000	39,000		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.23	1	904	2,015.92		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.31	1	870.08	269.72		代価表 0002
	計						41,285.64		
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-33 582×535 穴あけ加工共(φ50, φ150, φ250)	か所	1			46,000		代価表 0024
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-33 582×535 穴あけ加工共	か所	1	1	43,800	43,800		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.23	1	904	2,015.92		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.31	1	870.08	269.72		代価表 0002
	計						46,085.64		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	網入り磨き板ｶﾞﾗｽ t=6.8	AW-33	か所	1			11,100		代価表 0025
01	網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	㎡	0.3	1	6,048.9	1,814.67		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	2.1	1	1,788.02	3,754.84		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.3	1	435.04	130.51		
04	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ	飛散防止、Uｶｯﾄ、透明	㎡	0.3	1	18,000	5,400		
	計						11,100.02		
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-13 474×685 穴あけ加工共(φ50,φ150,φ250)	か所	1			46,800		代価表 0026
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-13 474×685 穴あけ加工共	か所	1	1	44,500	44,500		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.32	1	904	2,097.28		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.32	1	870.08	278.42		代価表 0002
	計						46,875.7		

代価表

建築工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	呼対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-13 474×685 穴あけ加工共(φ250)	か所	1			42,000		代価表 0027
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt=5	AW-13 474×685 穴あけ加工共	か所	1	1	39,700	39,700		
02	ﾊﾟﾈﾙ留ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	m	2.32	1	904	2,097.28		代価表 0001
03	ﾊﾟﾈﾙ清掃	両面	㎡	0.32	1	870.08	278.42		代価表 0002
	計						42,075.7		
	網入り磨き板ｶﾞﾗｽ t=6.8	AW-13	か所	1			14,200		代価表 0028
01	網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	㎡	0.4	1	6,048.9	2,419.56		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	2.4	1	1,788.02	4,291.24		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.7	1	435.04	304.52		
04	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ	飛散防止、Uｶｯﾄ、透明	㎡	0.4	1	18,000	7,200		
	計						14,215.32		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		17,241,010		
小計				17,241,010	
共通仮設費					
	一式		841,786		
小計				841,786	
現場管理費					
	一式		2,961,961		
小計				2,961,961	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	17,241,010		
小計			(A手入力)	17,241,010		
共通仮設費		一式	(I計算)	456,886		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	384,900		
小計				841,786		
現場管理費		一式	(J計算)	2,961,961		
小計				2,961,961		
一般管理費を除く小計				21,044,757		
			(A+I+G+J-E-J5)			(A+I+G+J)
小計		数値処理後小計				

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.65%	(H) 17,241,010	456,886	補正前の率 2.650%	(A) 17,241,010
						率算出用の工期 4.6
			(小計)I	456,886		
現場管理費	一般工事(J1)	16.38%	(H+I1+G) 18,082,796	2,961,961	補正前の率 16.380%	(A+I+G) 18,082,796
			(小計)J	2,961,961		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
箕面支援学校	1	式	17,241,010	
計			17,241,010	

箕面支援学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1棟	1	式	8,789,480	
2棟	1	式	3,286,950	
3棟	1	式	3,909,210	
4棟	1	式	1,255,370	
計			17,241,010	

電気設備工事　中科目別内訳

箕面支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1棟	受変電設備	1	式	2,605,200	
1棟	幹線設備	1	式	4,173,960	
1棟	動力設備	1	式	1,280,280	
1棟	電灯・コンセント設備	1	式	730,040	
計				8,789,480	
2棟	幹線設備	1	式	1,565,470	
2棟	動力設備	1	式	1,134,230	
2棟	電灯・コンセント設備	1	式	587,250	
計				3,286,950	
3棟	幹線設備	1	式	2,985,800	
3棟	動力設備	1	式	712,690	
3棟	電灯・コンセント設備	1	式	210,720	
計				3,909,210	
4棟	動力幹線	1	式	558,490	
4棟	動力設備	1	式	468,660	

電気設備工事　中科目別内訳

箕面支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4棟	電灯・コンセント設備	1	式	228,220	
計				1,255,370	

箕面支援学校	1棟			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PDC電線	14mm2	5	m	980	4,900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	1	m	1,710	1,710	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C 管内	13	m	4,110	53,430	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	3,590	25,130	
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　150kVA	1	台	658,000	658,000	
電流計	ﾊﾟﾈﾙ用　75A	1	個	15,100	15,100	代価表　0001
計器用変流器	6.6kV　75/5A	2	個	13,100	26,200	代価表　0002
零相変流器	ZCT	1	個	15,700	15,700	代価表　0003
高圧負荷開閉器	LBS　7.2kV　3P200A	1	個	58,300	58,300	代価表　0004
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　30A	2	個	12,200	24,400	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	32A黒ｶﾞｽ管	8	m	5,250	42,000	
鋼材	L50×50×6	7	m	6,330	44,310	
低圧動力配電盤	W=800mm超過	1	面	1,077,000	1,077,000	代価表　0005
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用)	油入式　(L=6%用)　79.8kvar	1	台	206,000	206,000	代価表　0006
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用　10A	3	個	10,200	30,600	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校	1棟			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐圧試験費	低圧動力配電盤・継電器等	1	式		200,000	
搬入費		1	式		98,000	別紙 00-0001
撤去工事		1	式		32,000	別紙 00-0002
有価材	高圧引込設備	1	式		▲7,580	別紙 00-0003
計					2,605,200	

箕面支援学校		1棟		幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	35	m	3,060	107,100	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	109	m	4,270	465,430	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	130	m	6,400	832,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	73	m	1,240	90,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	37	m	880	32,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	37	m	660	24,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	12	m	480	5,760	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	66	m	3,240	213,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	20	m	4,240	84,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	16	m	5,320	85,120	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	26	m	4,430	115,180	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	62	m	5,990	371,380	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 70mm	115	m	7,470	859,050	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	6,550	13,100	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	600×　600×　300	3	個	36,800	110,400	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校		1棟		幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600×　600×　300 －	4	個	81,700	326,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 －	6	個	49,800	298,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 －	1	個	28,700	28,700	
はつり工事		1	式		109,000	別紙 00-0004
計					4,173,960	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校	1棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	28	m	1,100	30,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	46	m	1,280	58,880	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	74	m	310	22,940	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	74	m	3,140	232,360	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	10	か所	2,430	24,300	
手元開閉器盤 S-4	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	453,000	453,000	代価表　0011
手元開閉器盤 S-5	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	229,000	229,000	代価表　0012
手元開閉器盤 S-5-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	229,000	229,000	代価表　0013
計					1,280,280	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校	1棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	1	台	21,500	21,500	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25 cm (防虫網付)	1	個	11,300	11,300	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	4	台	25,700	102,800	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30 cm (防虫網付)	4	個	12,800	51,200	
有圧換気扇	40cm 風圧式ｼｬｯﾀｰ(鋼板製) 保護ｶﾞｰﾄﾞ(鋼板製)付	8	台	55,500	444,000	
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 引掛形	13	個	1,920	24,960	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	6	個	780	4,680	
撤去工事		1	式		69,600	別紙 00-0005
計					730,040	

箕面支援学校		2棟		幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	26	m	3,060	79,560	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	88	m	4,270	375,760	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	3,770	26,390	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	81	m	1,240	100,440	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	41	m	660	27,060	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	26	m	4,430	115,180	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	86	m	5,990	515,140	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	4,340	4,340	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	6,550	13,100	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	3	個	49,800	149,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	3	個	28,700	86,100	
はつり工事		1	式		73,000	別紙 00-0006
計					1,565,470	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校		2棟		動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	43	m	1,100	47,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	38	m	1,280	48,640	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	81	m	310	25,110	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	3	m	660	1,980	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	81	m	3,140	254,340	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　28mm	2	m	1,770	3,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,000	2,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	4	か所	2,430	9,720	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,330	5,330	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
手元開閉器盤 S-2	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	219,000	219,000	代価表　0008
手元開閉器盤 S-2-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	219,000	219,000	代価表　0009
手元開閉器盤 S-3	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	290,000	290,000	代価表　0010
計					1,134,230	

箕面支援学校		2棟		電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	3	台	18,600	55,800	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20 cm (防虫網付)	3	個	10,000	30,000	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	3	台	21,500	64,500	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25 cm (防虫網付)	3	個	11,300	33,900	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	6	台	25,700	154,200	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30 cm (防虫網付)	6	個	12,800	76,800	
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 引掛形	12	個	1,920	23,040	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	7	個	780	5,460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m	670	11,390	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	580	4,060	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	1,650	8,250	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	12	m	3,410	40,920	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,930	1,930	
はつり工事		1	式		11,400	別紙 00-0007
取外し再取付		1	式		16,600	別紙 00-0008

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校		2棟		電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		49,000	別紙 00-0009
計					587,250	

箕面支援学校		3棟		幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	256	m	4,270	1,093,120	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	88	m	1,240	109,120	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	254	m	5,990	1,521,460	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	6,550	13,100	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	5	個	49,800	249,000	
計					2,985,800	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校		3棟		動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	52	m	1,100	57,200	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	52	m	310	16,120	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	410	1,640	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	52	m	3,140	163,280	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　28mm	2	m	1,770	3,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(28) 地中	3	m	1,530	4,590	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	2,430	9,720	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,330	5,330	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
手元開閉器盤 S-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	443,000	443,000	代価表　0007
計					712,690	

箕面支援学校	3棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	1	台	18,600	18,600	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20 cm (防虫網付)	1	個	10,000	10,000	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	1	台	21,500	21,500	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25 cm (防虫網付)	1	個	11,300	11,300	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	3	台	25,700	77,100	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30 cm (防虫網付)	3	個	12,800	38,400	
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 引掛形	5	個	1,920	9,600	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	4	個	780	3,120	
撤去工事		1	式		21,100	別紙 00-0010
計					210,720	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校	4棟			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	50	m	2,150	107,500	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	11	m	3,060	33,660	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	46	m	660	30,360	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	61	m	480	29,280	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m	410	6,150	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	11	m	4,430	48,730	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	49	m	3,930	192,570	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	3,040	3,040	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	1	個	49,800	49,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	2	個	28,700	57,400	
計					558,490	

箕面支援学校	4棟	動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	25	m	1,100	27,500	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	25	m	310	7,750	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	3	m	660	1,980	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	25	m	3,140	78,500	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	1,020	2,040	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,000	2,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所	2,430	7,290	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,330	5,330	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
手元開閉器盤 S-6	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	109,000	109,000	代価表　0014
手元開閉器盤 S-6-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	面	219,000	219,000	代価表　0015
計					468,660	

電気設備工事　細目別内訳

箕面支援学校	4棟	電灯・コンセント設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	1	台	18,600	18,600	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20 cm (防虫網付)	1	個	10,000	10,000	
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	2	台	25,700	51,400	
換気扇ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製　30 cm (防虫網付)	2	個	12,800	25,600	
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 引掛形	3	個	1,920	5,760	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	780	1,560	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m	670	9,380	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	580	4,060	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	1,650	8,250	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	9	m	3,410	30,690	
1種金属線ぴ(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	1	個	90	90	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個	1,930	1,930	
はつり工事		1	式		11,400	別紙 00-0011
取外し再取付		1	式		33,300	別紙 00-0012
撤去工事		1	式		16,200	別紙 00-0013

箕面支援学校		4棟			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					228,220	

箕面支援学校	1棟			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		98,000	別紙 00-0001
搬入費	単独搬入　800kg以下	0.7	t	92,900	65,030	
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	1	運転日	33,000	33,000	
計					98,030	
撤去工事		1	式		32,000	別紙 00-0002
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 1C 管 内 再使用しない	8	m	410	3,280	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	100mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	7	m	320	2,240	
フェンス撤去	H=2300 W=800 再使用しない	1	式		2,740	代価表　0016
電流計撤去	ﾊﾟﾈﾙ用　40A 再使用しない	1	個	4,010	4,010	代価表　0017
計器用変流器撤去	6.6kV　40/5A 再使用しない	2	個	1,540	3,080	代価表　0018
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去	三相 25/30kvar 再使用しない	1	台	9,840	9,840	
電力ﾋｭｰｽﾞ撤去	G5A　再使用しない	3	個	2,300	6,900	代価表　0019
計					32,090	

電気設備工事　別紙明細

箕面支援学校	1棟			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材	高圧引込設備	1	式		▲7,580	別紙 00-0003
銅くず	1号銅線	13.6	kg	▲600	▲8,160	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		16.8	kg	35	588	
計					▲7,572	

箕面支援学校	1棟			幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		109,000	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	4	か所	8,900	35,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所	10,100	20,200	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	4	か所	9,360	37,440	
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	2	か所	8,000	16,000	
計					109,240	

電気設備工事　別紙明細

箕面支援学校	1棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		69,600	別紙 00-0005
換気扇撤去	250 φ 取付枠別 (再使用無し)	1	台	3,220	3,220	
換気扇撤去	300 φ 取付枠別 (再使用無し)	4	台	4,050	16,200	
換気扇撤去	400 φ 取付枠別 (再使用無し)	8	個	5,350	42,800	代価表　0020
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1(ﾇｹ止め)(再使用無し)	13	個	490	6,370	
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	金属　角　再使用しない	6	枚	170	1,020	代価表　0021
計					69,610	

箕面支援学校	2棟	幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		73,000	別紙 00-0006
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	4	か所	8,900	35,600	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	4	か所	9,360	37,440	
計					73,040	

電気設備工事　別紙明細

箕面支援学校	2棟	電灯・コンセント設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		11,400	別紙 00-0007
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	1	か所	6,670	6,670	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	4,750	4,750	
計					11,420	
取外し再取付		1	式		16,600	別紙 00-0008
電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯　埋込形　FL 40W　×2	1	個	12,000	12,000	
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 40W　×2 再利用する	1	個	4,670	4,670	
計					16,670	

箕面支援学校	2棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		49,000	別紙 00-0009
換気扇 撤去	200 φ 取付枠別 (再使用無し)	3	台	2,670	8,010	
換気扇 撤去	250 φ 取付枠別 (再使用無し)	3	台	3,220	9,660	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠別 (再使用無し)	6	台	4,050	24,300	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1(ﾇｹ止め) (再使用無し)	12	個	490	5,880	
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去	金属　角　再使用しない	7	枚	170	1,190	代価表　0022
計					49,040	

電気設備工事　別紙明細

箕面支援学校	3棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		21,100	別紙 00-0010
換気扇 撤去	200 φ 取付枠別 (再使用無し)	1	台	2,670	2,670	
換気扇 撤去	250 φ 取付枠別 (再使用無し)	1	台	3,220	3,220	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠別 (再使用無し)	3	台	4,050	12,150	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1(ﾇｹ止め) (再使用無し)	5	個	490	2,450	
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去	金属　角　再使用しない	4	枚	170	680	代価表　0022
計					21,170	

箕面支援学校	4棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		11,400	別紙 00-0011
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	1	か所	6,670	6,670	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	4,750	4,750	
計					11,420	
取外し再取付		1	式		33,300	別紙 00-0012
電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯　埋込形　FL 40W　×2	2	個	12,000	24,000	
蛍光灯器具取外し	埋込形　FL 40W　×2 再利用する	2	個	4,670	9,340	
計					33,340	

電気設備工事　別紙明細

箕面支援学校	4棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		16,200	別紙 00-0013
換気扇撤去	200 φ 取付枠別 (再使用無し)	1	台	2,670	2,670	
換気扇撤去	250 φ 取付枠別 (再使用無し)	1	台	3,220	3,220	
換気扇撤去	300 φ 取付枠別 (再使用無し)	2	台	4,050	8,100	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1(ﾇｹ止め) (再使用無し)	4	個	490	1,960	
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去	金属　角　再使用しない	2	枚	170	340	代価表　0022
計					16,290	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 12m	1	台・日	43,900	43,900	
貫通部非破壊検査		1	式		312,000	別紙 00-0014
PCB含有検査		1	検体	24,300	24,300	
機械損料	タンクローリー（絶縁油抜取り）	1	台・日	4,700	4,700	
計					384,900	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		312,000	別紙 00-0014
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　11-20箇所まで	1		192,000	192,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　11-20箇所まで	12		1,440	17,280	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 11-20箇所まで	1		74,800	74,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　11-20箇所まで	1		28,800	28,800	
計					312,880	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電流計	ﾊﾟﾈﾙ用　75A	個	1			15,100		代価表　0001
01	電流計	ﾊﾟﾈﾙ用　75A	個	1	1	1,900	1,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,900	38		
03	電工		人	0.435	1	24,600	10,701	○	
	その他		式	1	0.23	10,701	2,461.23		
	計						15,100.23		
	計器用変流器	6.6kV　75/5A	個	1			13,100		代価表　0002
01	計器用変流器	6.6kV　75/5A	個	1	1	7,950	7,950		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,950	159		
03	電工		人	0.168	1	24,600	4,132.8	○	
	その他		式	1	0.23	4,132.8	950.54		
	計						13,192.34		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	零相変流器	ZCT	個	1			15,700		代価表　0003
01	零相変流器	ZCT	個	1	1	10,500	10,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	10,500	210		
03	電工		人	0.168	1	24,600	4,132.8	○	
	その他		式	1	0.23	4,132.8	950.54		
	計						15,793.34		
	高圧負荷開閉器	LBS　7.2kV　3P200A	個	1			58,300		代価表　0004
01	高圧負荷開閉器	LBS　7.2kV　3P200A	個	1	1	32,800	32,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	32,800	656		
03	電工		人	0.823	1	24,600	20,245.8	○	
	その他		式	1	0.23	20,245.8	4,656.53		
	計						58,358.33		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力配電盤	W=800mm超過	面	1			1,077,000		代価表 0005
01	低圧動力配電盤	W=800mm超過	個	1	1	854,000	854,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	854,000	1,708		
03	低圧盤(労務)	開放垂直形 盤幅 800超過	面	1	1	180,256.5	180,256.5	○	
	その他		式	1	0.23	180,256.5	41,458.99		
	計						1,077,423.49		
	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 79.8kvar	台	1			206,000		代価表 0006
01	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	台	1	1	206,662.89	206,662.89		
	計						206,662.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤 S-1	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			443,000		代価表 0007
01	手元開閉器盤 S-1	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	366,000	366,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	366,000	7,320		
03	電工		人	2.322	1	24,600	57,121.2	○	
	その他		式	1	0.23	57,121.2	13,137.87		
	計						443,579.07		
	手元開閉器盤 S-2	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			219,000		代価表 0008
01	手元開閉器盤 S-2	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	192,000	192,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	192,000	3,840		
03	電工		人	0.774	1	24,600	19,040.4	○	
	その他		式	1	0.23	19,040.4	4,379.29		
	計						219,259.69		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤 S-2-1	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			219,000		代価表 0009
01	手元開閉器盤 S-2-1	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	192,000	192,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	192,000	3,840		
03	電工		人	0.774	1	24,600	19,040.4	○	
	その他		式	1	0.23	19,040.4	4,379.29		
	計						219,259.69		
	手元開閉器盤 S-3	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			290,000		代価表 0010
01	手元開閉器盤 S-3	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	235,000	235,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	235,000	4,700		
03	電工		人	1.674	1	24,600	41,180.4	○	
	その他		式	1	0.23	41,180.4	9,471.49		
	計						290,351.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤 S-4	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			453,000		代価表 0011
01	手元開閉器盤 S-4	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	366,000	366,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	366,000	7,320		
03	電工		人	2.664	1	24,600	65,534.4	○	
	その他		式	1	0.23	65,534.4	15,072.91		
	計						453,927.31		
	手元開閉器盤 S-5	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			229,000		代価表 0012
01	手元開閉器盤 S-5	屋外壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	192,000	192,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	192,000	3,840		
03	電工		人	1.116	1	24,600	27,453.6	○	
	その他		式	1	0.23	27,453.6	6,314.32		
	計						229,607.92		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤 S-5-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			229,000		代価表　0013
01	手元開閉器盤 S-5-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	192,000	192,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	192,000	3,840		
03	電工		人	1.116	1	24,600	27,453.6	○	
	その他		式	1	0.23	27,453.6	6,314.32		
	計						229,607.92		
	手元開閉器盤 S-6	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			109,000		代価表　0014
01	手元開閉器盤 S-6	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	96,100	96,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	96,100	1,922		
03	電工		人	0.387	1	24,600	9,520.2	○	
	その他		式	1	0.23	9,520.2	2,189.64		
	計						109,731.84		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器盤 S-6-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	面	1			219,000		代価表　0015
01	手元開閉器盤 S-6-1	屋外壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	1	192,000	192,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	192,000	3,840		
03	電工		人	0.774	1	24,600	19,040.4	○	
	その他		式	1	0.23	19,040.4	4,379.29		
	計						219,259.69		
	フェンス撤去	H=2300 W=800 再使用しない	式	1			2,740		代価表　0016
01	普通作業員		人	0.326	0.3	22,440	2,194.63	○	
	その他		式	1	0.25	2,194.63	548.65		
	計						2,743.28		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電流計撤去	ﾊﾟﾈﾙ用 40A 再使用しない	個	1			4,010		代価表 0017
01	電工		人	0.435	0.3	24,600	3,210.3	○	
	その他		式	1	0.25	3,210.3	802.57		
	計						4,012.87		
	計器用変流器 撤去	6.6kV 40/5A 再使用しない	個	1			1,540		代価表 0018
01	電工		人	0.168	0.3	24,600	1,239.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,239.84	309.96		
	計						1,549.8		
	電力ﾋｭｰｽﾞ撤去	G5A 再使用しない	個	1			2,300		代価表 0019
01	電工		人	0.25	0.3	24,600	1,845	○	
	その他		式	1	0.25	1,845	461.25		
	計						2,306.25		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	換気扇 撤去	400 φ 取付枠別 (再使用無し)	個	1			5,350		代価表 0020
01	電工		人	0.58	0.3	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,280.4	1,070.1		
	計						5,350.5		
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	金属 角 再使用しない	枚	1			170		代価表 0021
01	電工		人	0.019	0.3	24,600	140.22	○	
	その他		式	1	0.25	140.22	35.05		
	計						175.27		
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去	金属 角 再使用しない	枚	1			170		代価表 0022
01	電工		人	0.019	0.3	24,600	140.22	○	
	その他		式	1	0.25	140.22	35.05		
	計						175.27		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける