文書番号	教施財　　第5066-2　　号
工事期間	契約締結日　～　令和3年9月7日
開札日	令和3年4月16日

工事名称　　大阪府立思斉支援学校外２校非常用照明等改修工事

設計内訳書

工事場所　　大阪市旭区大宮五丁目　外２箇所

工事費　　¥11,864,600-　　（消費税相当額　　¥1,078,600-　）

工事価格　　¥10,786,000-

工事概要　　非常用照明等改修工事一式

大阪府立思斉支援学校外２校非常用照明等改修工事　　電気

一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
思斉支援・高槻支援・守口支援	一式		7,309,990		
小計				7,309,990	
共通仮設費					
思斉支援・高槻支援・守口支援	一式		224,180		
小計				224,180	
現場管理費					
思斉支援・高槻支援・守口支援	一式		1,773,241		
小計				1,773,241	
一般管理費等	一式			1,478,589	
工事価格	一式			10,786,000	
消費税等相当額	一式			1,078,600	工事価格×10%
総工事費	一式			11,864,600	

大阪府立思斉支援学校外２校非常用照明等改修工事　　電気

（内訳）　　一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	摘　要	数　量		思斉支援・高槻支援・守口支援		備考
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	7,302,310		
	瓦斯設備工事	一式	(B)			
	処分費等	一式	(C)	7,680		
	申請費	一式	(D)			
直接工事費　小計			(A)+(B)+(C)+(D)=(E)	7,309,990		
率算出用の工期				4.2 ヶ月		
共通仮設費率			(F)	3.07%		
共通仮設費		一式	(A)×(F)=(G)	224,180		
共通仮設費積上げ分			(H)			
共通仮設費　小計			(G)+(H)=(I)	224,180		
純工事費		一式	(A)+(I)=(J)	7,526,490		
現場管理費率			(K)	23.56%		
現場管理費		一式	(J)×(K)=(L)	1,773,241		
現場管理費　小計			(L)	1,773,241		
一般管理費を除く小計			(E)+(I)+(L)=(M)	9,307,411		
工事原価		一式	(E)−(D)+(I)+(L)=(N)	9,307,411		
一般管理費等率			(O)	15.85%		
一般管理費等(補正分除く)			(N)×(O)=(P)	1,475,224		
一般管理費等(補正)			(N)×0.04%=(Q)	3,722		
端数処理			(R)	−357		
一般管理費　小計			(P)+(Q)+(R)=(S)	1,478,589		

思斉支援学校外２校非常用照明等改　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
思斉支援学校	1	式	2,045,210	
高槻支援学校	1	式	2,652,920	
守口支援学校	1	式	2,611,860	
計			7,309,990	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　科目別内訳

思斉支援学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館 （非常照明等改修工事）	1	式	2,045,210	
計			2,045,210	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　科目別内訳

高槻支援学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
小学部低学年棟 （非常照明等改修工事）	1	式	128,210	
小学部高学年棟 （非常照明等改修工事）	1	式	713,120	
管理中学部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,575,580	
7棟・作業棟 （非常照明等改修工事）	1	式	208,000	
診療棟 （非常照明等改修工事）	1	式	28,010	
計			2,652,920	

守口支援学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
高等部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	668,860	
小中学部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,175,200	
体育館棟 （非常照明等改修工事）	1	式	767,800	
計			2,611,860	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　中科目別内訳

思斉支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	2,045,210	
計				2,045,210	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　中科目別内訳

高槻支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
小学部低学年棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	128,210	
計				128,210	
小学部高学年棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	713,120	
計				713,120	
管理中学部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,575,580	
計				1,575,580	
7棟・作業棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	208,000	
計				208,000	
診療棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	28,010	
計				28,010	

守口支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
高等部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	668,860	
計				668,860	
小中学部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,175,200	
計				1,175,200	
体育館棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	767,800	
計				767,800	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

思斉支援学校	本館（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED階段灯	Y13　露出形	24	個	31,800	763,200	代価表　0001
Ｚ避４吊		2	個	24,600	49,200	代価表　0002
Ｚ避４壁		4	個	26,100	104,400	代価表　0003
Ｚ避４天		2	個	26,100	52,200	代価表　0004
Ｚ避５天		2	個	27,900	55,800	代価表　0005
Ｚ避９天		5	個	70,700	353,500	代価表　0006
Ｚ避18天		5	個	64,500	322,500	代価表　0007
Ｚ通５天		3	個	26,100	78,300	代価表　0008
Ｚ通５壁		2	個	26,100	52,200	代価表　0009
Ｚ通６天		3	個	27,700	83,100	代価表　0010
蛍光管処分費	思斉支援	1	式		1,810	別紙 00-0001
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
撤去工事	再利用しない	1	式		101,000	別紙 00-0002
計					2,045,210	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

高槻支援学校	小学部低学年棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＰ－１ （高槻）	ＬＥＤ非常照明 ＦＬ20W×2灯相当 ガード付	3	個	11,200	33,600	代価表　0012
Ｚ通５壁		2	個	26,100	52,200	代価表　0009
蛍光管処分費	高槻支援	1	式		3,110	別紙 00-0003
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
撤去工事	再利用しない	1	式		11,300	別紙 00-0004
計					128,210	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

高槻支援学校　小学部高学年棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED階段通路誘導灯	Y5　壁付	2	個	58,300	116,600	代価表　0013
LED階段通路誘導灯	Y12　天井直付	4	個	30,900	123,600	代価表　0014
Ｚ避４壁		1	個	26,100	26,100	代価表　0003
Ｚ避４吊		11	個	24,600	270,600	代価表　0002
Ｚ避５吊		2	個	26,400	52,800	代価表　0015
Ｚ通５天		1	個	26,100	26,100	代価表　0008
SP-3 （高槻）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40W×1灯相当 露出型	6	個	8,220	49,320	代価表　0016
撤去工事	再利用しない	1	式		48,000	別紙 00-0005
計					713,120	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

高槻支援学校　管理中学部棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED階段通路誘導灯	Y5　壁付	10	個	58,300	583,000	代価表　0013
LED階段通路誘導灯	Y12　天井直付	5	個	30,900	154,500	代価表　0014
Ｚ避４天		9	個	26,100	234,900	代価表　0004
Ｚ避４壁		3	個	26,100	78,300	代価表　0003
Ｚ避５天		3	個	27,900	83,700	代価表　0005
Ｚ避18壁		2	個	65,000	130,000	代価表　0017
Ｚ通５壁		7	個	26,100	182,700	代価表　0009
Ｚ通６天		1	個	27,700	27,700	代価表　0010
SP-2 （高槻）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　20W×2灯相当 露出型	4	個	7,120	28,480	代価表　0018
撤去工事	再利用しない	1	式		72,300	別紙 00-0006
計					1,575,580	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

高槻支援学校　7棟・作業棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ｚ避４壁		2	個	26,100	52,200	代価表　0003
Ｚ避18壁		1	個	65,000	65,000	代価表　0017
Ｚ通５壁		3	個	26,100	78,300	代価表　0009
撤去工事	再利用しない	1	式		12,500	別紙 00-0007
計					208,000	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

高槻支援学校　診療棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ｚ避４天		1	個	26,100	26,100	代価表　0004
撤去工事	再利用しない	1	式		1,910	別紙 00-0008
計					28,010	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

守口支援学校　高等部棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED階段灯	Y9　露出形	4	個	39,800	159,200	代価表　0019
Ｚ避４吊		3	個	24,600	73,800	代価表　0002
Ｚ避４壁		4	個	26,100	104,400	代価表　0003
Ｚ避４天		2	個	26,100	52,200	代価表　0004
Ｚ避９壁		1	個	71,200	71,200	代価表　0020
Ｚ避11吊		1	個	32,400	32,400	代価表　0021
Ｚ通５天		1	個	26,100	26,100	代価表　0008
Ｚ通６天		3	個	27,700	83,100	代価表　0010
蛍光管処分費	守口支援	1	式		2,760	別紙 00-0009
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
撤去工事	再利用しない	1	式		35,700	別紙 00-0010
計					668,860	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　細目別内訳

守口支援学校　小中学部棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED階段灯	Y9　露出形	10	個	39,800	398,000	代価表　0019
Ｚ避４吊		6	個	24,600	147,600	代価表　0002
Ｚ避４天		2	個	26,100	52,200	代価表　0004
Ｚ避４壁		2	個	26,100	52,200	代価表　0003
Ｚ避９天		2	個	70,700	141,400	代価表　0006
Ｚ避16壁		1	個	79,600	79,600	代価表　0022
Ｚ避16天		1	個	79,100	79,100	代価表　0023
Ｚ通５吊		1	個	24,600	24,600	代価表　0024
Ｚ通６天		5	個	27,700	138,500	代価表　0010
撤去工事	再利用しない	1	式		62,000	別紙 00-0011
計					1,175,200	

守口支援学校　体育館棟（非常照明等改修工事）　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED階段通路誘導灯	Y1　壁付	3	個	64,100	192,300	代価表　0025
LED階段灯	Y9　露出形	4	個	39,800	159,200	代価表　0019
Ｚ避４壁		2	個	26,100	52,200	代価表　0003
Ｚ避４壁ガ		2	個	30,200	60,400	代価表　0026
Ｚ避10		1	個	88,600	88,600	代価表　0027
Ｚ避16天		2	個	79,100	158,200	代価表　0023
Ｚ通６天		1	個	27,700	27,700	代価表　0010
撤去工事	再利用しない	1	式		29,200	別紙 00-0012
計					767,800	

思斉支援学校	本館（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管処分費	思斉支援	1	式		1,810	別紙 00-0001
蛍光管処分費		6.48	kg	280	1,814	
計					1,814	
撤去工事	再利用しない	1	式		101,000	別紙 00-0002
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	24	個	1,580	37,920	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	18	個	1,910	34,380	
誘導灯撤去	A　－　再使用しない	5	個	3,000	15,000	
誘導灯撤去	BL,BH 点滅式誘導音追加形 再使用しない	5	個	2,870	14,350	代価表　0011
計					101,650	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　別紙明細

高槻支援学校	小学部低学年棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管処分費	高槻支援	1	式		3,110	別紙 00-0003
蛍光管処分費		11.13	kg	280	3,116	
計					3,116	
撤去工事	再利用しない	1	式		11,300	別紙 00-0004
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	3	個	2,500	7,500	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	2	個	1,910	3,820	
計					11,320	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　別紙明細

高槻支援学校	小学部高学年棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再利用しない	1	式		48,000	別紙 00-0005
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	6	個	2,000	12,000	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	6	個	1,240	7,440	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	15	個	1,910	28,650	
計					48,090	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　別紙明細

高槻支援学校	管理中学部棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再利用しない	1	式		72,300	別紙 00-0006
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	4	個	1,580	6,320	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	13	個	1,240	16,120	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	23	個	1,910	43,930	
誘導灯撤去	A　－　再使用しない	2	個	3,000	6,000	
計					72,370	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　別紙明細

高槻支援学校	7棟・作業棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再利用しない	1	式		12,500	別紙 00-0007
誘導灯撤去	BL,BH － 再使用しない	5	個	1,910	9,550	
誘導灯撤去	A － 再使用しない	1	個	3,000	3,000	
計					12,550	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　別紙明細

高槻支援学校	診療棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再利用しない	1	式		1,910	別紙 00-0008
誘導灯撤去	BL,BH － 再使用しない	1	個	1,910	1,910	
計					1,910	

守口支援学校	高等部棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管処分費	守口支援	1	式		2,760	別紙 00-0009
蛍光管処分費		9.86	kg	280	2,760	
計					2,760	
撤去工事	再利用しない	1	式		35,700	別紙 00-0010
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	4	個	2,000	8,000	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	13	個	1,910	24,830	
誘導灯撤去	BL,BH 点滅式誘導音追加形 再使用しない	1	個	2,870	2,870	代価表　0011
計					35,700	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　別紙明細

守口支援学校	小中学部棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再利用しない	1	式		62,000	別紙 00-0011
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	10	個	2,000	20,000	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	16	個	1,910	30,560	
誘導灯撤去	BL,BH 点滅式誘導音追加形 再使用しない	4	個	2,870	11,480	代価表　0011
計					62,040	

守口支援学校	体育館棟（非常照明等改修工事）			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再利用しない	1	式		29,200	別紙 00-0012
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	7	個	2,000	14,000	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	5	個	1,910	9,550	
誘導灯撤去	BL,BH 点滅式誘導音追加形 再使用しない	2	個	2,870	5,740	代価表　0011
計					29,290	

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED階段灯	Y13　露出形	個	1			31,800		代価表　0001
01	LED階段灯	Y13　露出形	個	1	1	25,800	25,800		
02	雑材料		式	0.05	1	25,800	1,290		
			K01						
03	電工		人	0.149	1	25,560	3,808.44	○	
	その他		式	1	0.25	3,808.44	952.11		
	計						31,850.55		
	Z避４吊		個	1			24,600		代価表　0002
01	誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	個	1	1	22,665	22,665		
02	吊り具		個	1	1	1,930	1,930		
03	雑材料		式	0.05	1	1,930	96.5		
			K02						
	計						24,691.5		

代価表

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Z避４壁		個	1			26,100		代価表　0003
01	誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	個	1	1	22,665	22,665		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型壁直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	雑材料		式	0.05	1	3,350	167.5		
			K02						
	計						26,182.5		
	Z避４天		個	1			26,100		代価表　0004
01	誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	個	1	1	22,665	22,665		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型天井直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	雑材料		式	0.05	1	3,350	167.5		
			K02						
	計						26,182.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ避５天		個	1			27,900		代価表 0005
01	誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL -	個	1	1	24,450	24,450		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型天井直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	3,350	167.5		
	計						27,967.5		
	Ｚ避９天		個	1			70,700		代価表 0006
01	誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL -	個	1	1	61,875	61,875		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型天井直付	個	1	1	8,420	8,420		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	8,420	421		
	計						70,716		

代価表

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ避18天		個	1			64,500		代価表 0007
01	誘導灯	SH1-FSF 20 - - A -	個	1	1	55,675.35	55,675.35		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型天井直付	個	1	1	8,420	8,420		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	8,420	421		
	計						64,516.35		
	Ｚ通５天		個	1			26,100		代価表 0008
01	誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL -	個	1	1	22,665	22,665		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型天井直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	3,350	167.5		
	計						26,182.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ通５壁		個	1			26,100		代価表 0009
01	誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL -	個	1	1	22,665	22,665		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型壁直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	雑材料		式	0.05	1	3,560	178		
	計						26,193		
	Ｚ通６天		個	1			27,700		代価表 0010
01	誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL -	個	1	1	24,240	24,240		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型天井直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	雑材料		式	0.05	1	3,350	167.5		
			K02						
	計						27,757.5		

代価表

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	誘導灯撤去	BL,BH 点滅式誘導音追加形 再使用しない	個	1			2,870		代価表 0011
01	電工		人	0.3	0.3	25,560	2,300.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,300.4	575.1		
	計						2,875.5		
	ＳＰ-１ （高槻）	ＬＥＤ非常照明 ＦＬ20W×2灯相当 ガード付	個	1			11,200		代価表 0012
01	LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	個	1	1	7,120	7,120		
02	ｶﾞｰﾄﾞ		個	1	1	3,910	3,910		
03	雑材料		式	0.05	1	3,910	195.5		
			K02						
	計						11,225.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED階段通路誘導灯	Y5　壁付	個	1			58,300		代価表　0013
01	LED階段通路誘導灯	Y5　壁付	個	1	1	52,000	52,000		
02	雑材料		式	0.05	1	52,000	2,600		
			K01						
03	電工		人	0.117	1	25,560	2,990.52	○	
	その他		式	1	0.25	2,990.52	747.63		
	計						58,338.15		
	LED階段通路誘導灯	Y12　天井直付	個	1			30,900		代価表　0014
01	LED階段灯	Y12　天井直付	個	1	1	24,900	24,900		
02	雑材料		式	0.05	1	24,900	1,245		
			K01						
03	電工		人	0.149	1	25,560	3,808.44	○	
	その他		式	1	0.25	3,808.44	952.11		
	計						30,905.55		

代価表

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ避５吊		個	1			26,400		代価表　0015
01	誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL　-	個	1	1	24,450	24,450		
02	吊り具		個	1	1	1,930	1,930		
03	雑材料		式	0.05	1	1,930	96.5		
			K02						
	計						26,476.5		
	SP-3 （高槻）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40W×1灯相当 露出型	個	1			8,220		代価表　0016
01	LED照明器具	LSS10　　-4 -30　LN	個	1	1	8,220	8,220		
	計						8,220		
	Ｚ避18壁		個	1			65,000		代価表　0017
01	誘導灯	SH1-FSF 20 -　- A　-	個	1	1	55,675.35	55,675.35		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型壁直付	個	1	1	8,900	8,900		
03	雑材料		式	0.05	1	8,900	445		
			K02						
	計						65,020.35		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SP-2 （高槻）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20W×2灯相当 露出型	個	1			7,120		代価表 0018
01	LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	個	1	1	7,120	7,120		
	計						7,120		
	LED階段灯	Y9 露出形	個	1			39,800		代価表 0019
01	LED階段灯	Y9 露出形	個	1	1	31,200	31,200		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	31,200	1,560		
03	電工		人	0.222	1	25,560	5,674.32	○	
	その他		式	1	0.25	5,674.32	1,418.58		
	計						39,852.9		

代価表

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ避９壁		個	1			71,200		代価表 0020
01	誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL -	個	1	1	61,875	61,875		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型壁直付	個	1	1	8,900	8,900		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	8,900	445		
	計						71,220		
	Ｚ避11吊		個	1			32,400		代価表 0021
01	誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH -	個	1	1	30,435	30,435		
02	吊り具		個	1	1	1,930	1,930		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	1,930	96.5		
	計						32,461.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ避16壁		個	1			79,600		代価表 0022
01	誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH -	個	1	1	70,275	70,275		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型壁直付	個	1	1	8,900	8,900		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	8,900	445		
	計						79,620		
	Ｚ避16天		個	1			79,100		代価表 0023
01	誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH -	個	1	1	70,275	70,275		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型天井直付	個	1	1	8,420	8,420		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	8,420	421		
	計						79,116		

代価表

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Ｚ通５吊		個	1			24,600		代価表 0024
01	誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL -	個	1	1	22,665	22,665		
02	吊り具		個	1	1	1,930	1,930		
03	雑材料		式 K02	0.05	1	1,930	96.5		
	計						24,691.5		
	LED階段通路誘導灯	Y1 壁付	個	1			64,100		代価表 0025
01	LED階段通路誘導灯	Y1 壁付	個	1	1	55,700	55,700		
02	雑材料		式 K01	0.05	1	55,700	2,785		
03	電工		人	0.178	1	25,560	4,549.68	○	
	その他		式	1	0.25	4,549.68	1,137.42		
	計						64,172.1		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電灯設備

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	Ｚ避４壁ガ		個	1			30,200		代価表　0026
01	誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL　-	個	1	1	22,665	22,665		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	中型壁直付	個	1	1	3,350	3,350		
03	ガード		個	1	1	3,870	3,870		
04	雑材料		式	0.05	1	7,220	361		
			K02+K0						
	計						30,246		
	Ｚ避10		個	1			88,600		代価表　0027
01	誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL　-	個	1	1	79,305	79,305		
02	ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	大型壁直付	個	1	1	8,900	8,900		
03	雑材料		式	0.05	1	8,900	445		
			K02						
	計						88,650		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける