

文書番号	教施財 1244-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和3年11月2日
開札日	令和3年5月26日

工事名称 大阪府立山本高等学校本館棟便所改修工事

設計内訳書

工事場所 八尾市山本町北一丁目

工事費 ¥64,458,900- (消費税相当額 ¥5,859,900- )

工事価格 ¥58,599,000-

工事概要 便所改修工事一式  
電気設備改修工事一式  
機械設備改修工事一式

大阪府立山本高等学校本館棟便所改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築改修工事		1	式	18,353,675	
II 電気設備工事		1	式	4,119,830	
III 機械設備工事		1	式	19,305,130	
計				41,778,635	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	4,607,598	
II 現場管理費		1	式	4,985,141	
III 一般管理費等		1	式	7,227,626	
計				16,820,365	
合計（工事価格）				58,599,000	
消費税相当額	10%	1	式	5,859,900	
総合計（工事費）				64,458,900	

## 共通仮設費算出表

A すべての直接工事費 : 41,778,635

A' 率算定の直接工事費【A-①-③】 : 41,630,289

$\alpha$  A' に対する共通仮設費率 : 監督員事務所有 3.89%

B 共通仮設費対象外 (①～③の計) : 148,346

① 発生材処分費 (建築+電気+機械)						148,346
建築	94,396	電気	3,290	機械	50,660	
② リース料						0
③ 工事排水料金						0

C 特別専門直接工事費 (イ～トの計) : 96,200

C' Cに対する共通仮設費 (イ'～ト'の計) : 962

名 称	金 額	経費率	金 額
杭工事	イ 0	1.00%	イ' 0
鉄骨工事	ロ 0	3.50% ( $\alpha \times 0.9$ )	ロ' 0
造園工事	ハ 0	1.00%	ハ' 0
舗装工事	ニ 0	1.00%	ニ' 0
撤去工事 (改修撤去は除く)	ホ 0	1.00%	ホ' 0
特殊な室内装備品	ヘ 0	1.00%	ヘ' 0
その他 (特殊耐震改修・ガス工事等)	ト 96,200	1.00%	ト' 962

D 【B+C】 : 244,546

E 【A-D】 : 41,534,089

F 【E× $\alpha$ 】 : 1,615,676

G 共通仮設費【F+C'】 : 1,616,638

積上げ分 (交通誘導員、仮囲い等) : 

建築分	〔	382,960	〕
電気分	〔	160,000	〕
機械分	〔	2,448,000	〕

 2,990,960

G' 共通仮設費計【G+積上げ分】 : 4,607,598

## 現場管理費・一般管理費等算出表

H	純工事費【A+G'】	:	46,386,233																																
H'	率算定の純工事費【H-①-③】	:	46,237,887																																
$\beta$	H'に対する現場管理費率	:	10.80%																																
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	97,162																																
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	1,943																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>金 額</th> <th>経費率(%)</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td>i 0</td> <td>2.00%</td> <td>i' 0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td>ii 0</td> <td>10.80% (<math>\beta \times 1.0</math>)</td> <td>ii' 0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td>iii 0</td> <td>2.00%</td> <td>iii' 0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>iv 0</td> <td>2.00%</td> <td>iv' 0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td> <td>v 0</td> <td>2.00%</td> <td>v' 0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td>vi 0</td> <td>2.00%</td> <td>vi' 0</td> </tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td> <td>vii 97,162</td> <td>2.00%</td> <td>vii' 1,943</td> </tr> </tbody> </table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	10.80% ( $\beta \times 1.0$ )	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 97,162	2.00%	vii' 1,943
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	10.80% ( $\beta \times 1.0$ )	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 97,162	2.00%	vii' 1,943																																
J	【B+I】	:	245,508																																
K	【H-J】	:	46,140,725																																
L	【K× $\beta$ 】	:	4,983,198																																
M	現場管理費【L+I'】	:	<b>4,985,141</b>																																
N	工事原価【H+M】	:	51,371,374																																
N'	率算定の工事原価【N-③】	:	51,371,374																																
$\gamma$	N'に対する一般管理費等率	:	14.03%																																
O	一般管理費等【N'× $\gamma$ 】	:	7,207,403																																
P	契約保証費【N'×0.04%】	:	20,548																																
	端数処理	:	▲ 325																																
O'	一般管理費等【O+P】	:	端数処理後 <b>7,227,626</b>																																







建築工事 中科目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1階 女子便所	直接仮設	1	式	743,381	
1階 女子便所	改修工事	1	式	2,970,034	
1階 女子便所	撤去工事	1	式	498,381	
1階 女子便所	とりこわし発生材	1	式	50,711	
計				4,262,507	
2階 女子便所	直接仮設	1	式	172,531	
2階 女子便所	改修工事	1	式	2,933,609	
2階 女子便所	撤去工事	1	式	496,665	
2階 女子便所	とりこわし発生材	1	式	50,711	
計				3,653,516	
3階 男子便所	直接仮設	1	式	166,627	
3階 男子便所	改修工事	1	式	2,491,000	
3階 男子便所	撤去工事	1	式	603,983	
3階 男子便所	とりこわし発生材	1	式	75,634	
計				3,337,244	

建築工事 中科目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4階 女子便所	直接仮設	1	式	172,531	
4階 女子便所	改修工事	1	式	2,931,909	
4階 女子便所	撤去工事	1	式	495,089	
4階 女子便所	とりこわし発生材	1	式	50,711	
計				3,650,240	
5階 男子便所	直接仮設	1	式	277,913	
5階 男子便所	改修工事	1	式	2,491,850	
5階 男子便所	撤去工事	1	式	604,771	
5階 男子便所	とりこわし発生材	1	式	75,634	
計				3,450,168	



建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0001
黒出し	内部改修	1	式		3,852	別紙 00-0002
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,390	別紙 00-0003
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		43,968	別紙 00-0004
内部足場		1	式		23,754	別紙 00-0005
外部足場		1	式		430,240	別紙 00-0006
災害防止		1	式		100,050	別紙 00-0033
仮設材運搬		1	式		41,619	別紙 00-0007
計					743,381	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D10	14.4	kg	79	1,137	代価表 0003
鉄筋加工組立	小型構造物 — —	14.4	kg	100	1,440	代価表 0004
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	14.4	kg	4	57	代価表 0005
金属系アンカー (差筋アンカー)	横向き D10	60	本	230	13,800	
小計					16,434	
【コンクリート】						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.4	m <sup>3</sup>	19,400	7,760	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 — —	0.4	m <sup>3</sup>	10,800	4,320	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 — —	1.3	m <sup>2</sup>	4,890	6,357	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m <sup>2</sup>	200	260	
小計					18,697	
【防水】						
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	39.6	m	450	17,820	
小計					17,820	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【金属】</b>						
床下点検口	600角 SUS製 防水・防臭タイプ 専用ハット付	1	か所	41,100	41,100	代価表 0006
メタルス	左官下地	32.1	m <sup>2</sup>	1,050	33,705	代価表 0007
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	11.2	m <sup>2</sup>	1,590	17,808	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	32.1	m <sup>2</sup>	1,490	47,829	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,090	16,180	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	か所	2,550	10,200	
小計					170,162	
<b>【左官】</b>						
タイル撤去部床 モルタル補修	厚50	5.2	m <sup>2</sup>	2,210	11,492	代価表 0009
ガチン系セメントフイラー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	37.1	m <sup>2</sup>	1,350	50,085	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40	32.1	m <sup>2</sup>	3,270	104,967	代価表 0010
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	3.9	m <sup>2</sup>	4,250	16,575	代価表 0011
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	37.1	m <sup>2</sup>	320	11,872	代価表 0012

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					194,991	
<b>【建具】</b>						
TB4 トイレブース	L15860×H2100	1	か所	1,100,000	1,100,000	
TB5 トイレブース	L10390×H2100	1	か所	603,000	603,000	
(建具クリーニング)						
建具クリーニング		8.4	m <sup>2</sup>	290	2,436	代価表 0013
小計					1,705,436	
<b>【塗装】</b>						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	10.3	m <sup>2</sup>	1,070	11,021	
SOP塗り	木部 工程A種 塗料1種 素地B種	0.4	m <sup>2</sup>	1,120	448	
EP-G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2.2	m <sup>2</sup>	870	1,914	代価表 0014
EP-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	37.1	m <sup>2</sup>	1,090	40,439	代価表 0015
小計					53,822	
<b>【内外装】</b>						
ビニル床シート	防汚・防滑 厚さ2.0 多湿部	32.1	m <sup>2</sup>	4,510	144,771	







建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		2階 女子便所		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0008
黒出し	内部改修	1	式		3,852	別紙 00-0009
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,390	別紙 00-0010
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		43,968	別紙 00-0011
内部足場		1	式		23,754	別紙 00-0012
仮設材運搬		1	式		1,059	別紙 00-0013
計					172,531	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		2階 女子便所		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D10	14.4	kg	79	1,137	代価表 0003
鉄筋加工組立	小型構造物 — —	14.4	kg	100	1,440	代価表 0004
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	14.4	kg	4	57	代価表 0005
金属系アンカー (差筋アンカー)	横向き D10	60	本	230	13,800	
小計					16,434	
【コンクリート】						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.4	m <sup>3</sup>	19,400	7,760	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 — —	0.4	m <sup>3</sup>	10,800	4,320	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 — —	1.3	m <sup>2</sup>	4,890	6,357	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m <sup>2</sup>	200	260	
小計					18,697	
【防水】						
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	39.6	m	450	17,820	
小計					17,820	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		2階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【金属】</b>						
メタル	左官下地	32.1	m <sup>2</sup>	1,050	33,705	代価表 0007
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	11.2	m <sup>2</sup>	1,590	17,808	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	32.1	m <sup>2</sup>	1,490	47,829	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,090	16,180	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	か所	2,550	10,200	
小計					129,062	
<b>【左官】</b>						
タイル撤去部床 モルタル補修	厚50	5.2	m <sup>2</sup>	2,210	11,492	代価表 0009
ガワ系セメントフィナー 全面コート2回塗り	厚2.0mm	37.1	m <sup>2</sup>	1,350	50,085	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40	32.1	m <sup>2</sup>	3,270	104,967	代価表 0010
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	5	m <sup>2</sup>	4,250	21,250	代価表 0011
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	37.1	m <sup>2</sup>	320	11,872	代価表 0012
小計					199,666	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		2階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【建具】</b>						
TB4 トイレブース	L15860×H2100	1	か所	1,100,000	1,100,000	
TB5 トイレブース	L10390×H2100	1	か所	603,000	603,000	
(建具クリーニング)						
建具クリーニング		8.4	m <sup>2</sup>	290	2,436	代価表 0013
小計					1,705,436	
<b>【塗装】</b>						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	10.3	m <sup>2</sup>	1,070	11,021	
SOP塗り	木部 工程A種 塗料1種 素地B種	0.4	m <sup>2</sup>	1,120	448	
EP-G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2.2	m <sup>2</sup>	870	1,914	代価表 0014
EP-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	37.1	m <sup>2</sup>	1,090	40,439	代価表 0015
小計					53,822	
<b>【内外装】</b>						
ビニル床シート	防汚・防滑 厚さ2.0 多湿部	32.1	m <sup>2</sup>	4,510	144,771	
ビニル幅木	高さ100	23.3	m	310	7,223	









便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		3階 男子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0014
黒出し	内部改修	1	式		3,564	別紙 00-0015
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,519	別紙 00-0016
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		41,078	別紙 00-0017
内部足場		1	式		21,978	別紙 00-0018
仮設材運搬		1	式		980	別紙 00-0019
計					166,627	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		3階 男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D10	9.6	kg	79	758	代価表 0003
鉄筋加工組立	小型構造物 — —	9.6	kg	100	960	代価表 0004
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	9.6	kg	4	38	代価表 0005
金属系アンカー (差筋アンカー)	横向き D10	40	本	230	9,200	
小計					10,956	
【コンクリート】						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.2	m <sup>3</sup>	19,400	3,880	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 — —	0.2	m <sup>3</sup>	10,800	2,160	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 — —	0.7	m <sup>2</sup>	4,890	3,423	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.7	m <sup>2</sup>	200	140	
小計					9,603	
【防水】						
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	45.9	m	450	20,655	
小計					20,655	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		3階 男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【タイル】</b>						
汚垂石	セラミックタイル薄型t5.0 W5600×D600	1	か所	191,000	191,000	
小計					191,000	
<b>【金属】</b>						
メタル	左官下地	32.1	m <sup>2</sup>	1,050	33,705	代価表 0007
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	15	m <sup>2</sup>	1,590	23,850	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	32.1	m <sup>2</sup>	1,490	47,829	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,090	16,180	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	か所	2,550	10,200	
小計					135,104	
<b>【左官】</b>						
タイル撤去部床 モルタル補修	厚50	7.3	m <sup>2</sup>	2,210	16,133	代価表 0009
ガチン系セメントフィナー 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	39.2	m <sup>2</sup>	1,350	52,920	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40	32.1	m <sup>2</sup>	3,270	104,967	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		3階 男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	2.8	m <sup>2</sup>	4,250	11,900	代価表 0011
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	39.2	m <sup>2</sup>	320	12,544	代価表 0012
小計					198,464	
<b>【建具】</b>						
(トレブース)						
TB6 トレブース	L12320×H2100	1	か所	830,000	830,000	
TB7 トレブース	L1930×H2100	1	か所	162,000	162,000	
(建具クリーニング)						
建具クリーニング		8.4	m <sup>2</sup>	290	2,436	代価表 0013
小計					994,436	
<b>【塗装】</b>						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地B種(塗替え面)	10.3	m <sup>2</sup>	1,070	11,021	
SOP塗り	木部 工程A種 塗料1種 素地B種	0.4	m <sup>2</sup>	1,120	448	
E P - G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2	m <sup>2</sup>	870	1,740	代価表 0014
E P - G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	39.2	m <sup>2</sup>	1,090	42,728	代価表 0015







便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		4階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0020
黒出し	内部改修	1	式		3,852	別紙 00-0021
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,390	別紙 00-0022
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		43,968	別紙 00-0023
内部足場		1	式		23,754	別紙 00-0024
仮設材運搬		1	式		1,059	別紙 00-0025
計					172,531	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		4階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D10	14.4	kg	79	1,137	代価表 0003
鉄筋加工組立	小型構造物 —	14.4	kg	100	1,440	代価表 0004
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	14.4	kg	4	57	代価表 0005
金属系アンカー (差筋アンカー)	横向き D10	60	本	230	13,800	
小計					16,434	
【コンクリート】						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.4	m <sup>3</sup>	19,400	7,760	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 —	0.4	m <sup>3</sup>	10,800	4,320	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 — —	1.3	m <sup>2</sup>	4,890	6,357	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m <sup>2</sup>	200	260	
小計					18,697	
【防水】						
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	39.6	m	450	17,820	
小計					17,820	



便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		4階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【金属】</b>						
メタル	左官下地	32.1	m <sup>2</sup>	1,050	33,705	代価表 0007
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	11.2	m <sup>2</sup>	1,590	17,808	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	32.1	m <sup>2</sup>	1,490	47,829	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,090	16,180	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	か所	2,550	10,200	
小計					129,062	
<b>【左官】</b>						
タイル撤去部床 モルタル補修	厚50	5.2	m <sup>2</sup>	2,210	11,492	代価表 0009
ガワ系セメントフィナー 全面コート2回塗り	厚2.0mm	37.1	m <sup>2</sup>	1,350	50,085	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40	32.1	m <sup>2</sup>	3,270	104,967	代価表 0010
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	4.6	m <sup>2</sup>	4,250	19,550	代価表 0011
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	37.1	m <sup>2</sup>	320	11,872	代価表 0012
小計					197,966	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		4階 女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【建具】</b>						
TB4 トイレブース	L15860×H2100	1	か所	1,100,000	1,100,000	
TB5 トイレブース	L10390×H2100	1	か所	603,000	603,000	
(建具クリーニング)						
建具クリーニング		8.4	m <sup>2</sup>	290	2,436	代価表 0013
小計					1,705,436	
<b>【塗装】</b>						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	10.3	m <sup>2</sup>	1,070	11,021	
SOP塗り	木部 工程A種 塗料1種 素地B種	0.4	m <sup>2</sup>	1,120	448	
EP-G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2.2	m <sup>2</sup>	870	1,914	代価表 0014
EP-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	37.1	m <sup>2</sup>	1,090	40,439	代価表 0015
小計					53,822	
<b>【内外装】</b>						
ビニル床シート	防汚・防滑 厚さ2.0 多湿部	32.1	m <sup>2</sup>	4,510	144,771	
ビニル幅木	高さ100	23.3	m	310	7,223	







便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		5階 男子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0026
黒出し	内部改修	1	式		3,564	別紙 00-0027
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,519	別紙 00-0028
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		41,078	別紙 00-0029
内部足場		1	式		117,315	別紙 00-0030
仮設材運搬		1	式		16,929	別紙 00-0031
計					277,913	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		5階 男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D10	9.6	kg	79	758	代価表 0003
鉄筋加工組立	小型構造物 -	9.6	kg	100	960	代価表 0004
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	9.6	kg	4	38	代価表 0005
金属系アンカー (差筋アンカー)	横向き D10	40	本	230	9,200	
小計					10,956	
【コンクリート】						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.2	m <sup>3</sup>	19,400	3,880	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.2	m <sup>3</sup>	10,800	2,160	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	0.7	m <sup>2</sup>	4,890	3,423	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.7	m <sup>2</sup>	200	140	
小計					9,603	
【防水】						
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	45.9	m	450	20,655	
小計					20,655	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		5階 男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【タイル】</b>						
汚垂石	セラミックタイル薄型t5.0 W5600×D600	1	か所	191,000	191,000	
小計					191,000	
<b>【金属】</b>						
メタル	左官下地	32.1	m <sup>2</sup>	1,050	33,705	代価表 0007
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	15	m <sup>2</sup>	1,590	23,850	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	32.1	m <sup>2</sup>	1,490	47,829	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,090	16,180	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	か所	2,550	10,200	
小計					135,104	
<b>【左官】</b>						
タイル撤去部床 モルタル補修	厚50	7.3	m <sup>2</sup>	2,210	16,133	代価表 0009
ガチン系セメントフイー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	39.2	m <sup>2</sup>	1,350	52,920	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40	32.1	m <sup>2</sup>	3,270	104,967	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		5階 男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	3	m <sup>2</sup>	4,250	12,750	代価表 0011
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	39.2	m <sup>2</sup>	320	12,544	代価表 0012
小計					199,314	
<b>【建具】</b>						
(トレブース)						
TB6 トレブース	L12320×H2100	1	か所	830,000	830,000	
TB7 トレブース	L1930×H2100	1	か所	162,000	162,000	
(建具クリーニング)						
建具クリーニング		8.4	m <sup>2</sup>	290	2,436	代価表 0013
小計					994,436	
<b>【塗装】</b>						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地B種(塗替え面)	10.3	m <sup>2</sup>	1,070	11,021	
SOP塗り	木部 工程A種 塗料1種 素地B種	0.4	m <sup>2</sup>	1,120	448	
EP-G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2	m <sup>2</sup>	870	1,740	代価表 0014
EP-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	39.2	m <sup>2</sup>	1,090	42,728	代価表 0015









便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0001
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	18.6	m <sup>2</sup>	1,440	26,784	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	18.6	m <sup>2</sup>	1,990	37,014	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					86,508	
墨出し	内部改修	1	式		3,852	別紙 00-0002
墨出し(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	120	3,852	
計					3,852	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,390	別紙 00-0003
養生(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	260	8,346	
養生(内部改修)	搬出入路部分	53.1	m <sup>2</sup>	95	5,044	
計					13,390	

建築工事 別紙明細

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		43,968	別紙 00-0004
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	890	28,569	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	53.1	m <sup>2</sup>	290	15,399	
計					43,968	
内部足場		1	式		23,754	別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	32.1	m <sup>2</sup>	740	23,754	
計					23,754	
外部足場		1	式		430,240	別紙 00-0006
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 120日 22m未満 4ヶ月	145	m <sup>2</sup>	2,920	423,400	代価表 0002
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 4ヶ月	9	m	760	6,840	代価表 0041
計					430,240	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		1階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		100,050	別紙 00-0033
ネット養生シート張り	防災Ⅱ類 4ヶ月	145	m <sup>2</sup>	690	100,050	代価表 0042
計					100,050	
仮設材運搬		1	式		41,619	別紙 00-0007
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	32.1	m <sup>2</sup>	33	1,059	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	145	m <sup>2</sup>	270	39,150	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	9	m	60	540	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		145	m <sup>2</sup>	6	870	
計					41,619	

建築工事 別紙明細

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		2階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0008
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	18.6	m <sup>2</sup>	1,440	26,784	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	18.6	m <sup>2</sup>	1,990	37,014	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	か所	15,500	15,500	代価表 0001
計					86,508	
墨出し	内部改修	1	式		3,852	別紙 00-0009
墨出し(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	120	3,852	
計					3,852	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,390	別紙 00-0010
養生(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	260	8,346	
養生(内部改修)	搬出入路部分	53.1	m <sup>2</sup>	95	5,044	
計					13,390	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		2階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		43,968	別紙 00-0011
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	890	28,569	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	53.1	m <sup>2</sup>	290	15,399	
計					43,968	
内部足場		1	式		23,754	別紙 00-0012
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	32.1	m <sup>2</sup>	740	23,754	
計					23,754	
仮設材運搬		1	式		1,059	別紙 00-0013
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	32.1	m <sup>2</sup>	33	1,059	
計					1,059	

建築工事 別紙明細

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		3階 男子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0014
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	18.6	m <sup>2</sup>	1,440	26,784	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	18.6	m <sup>2</sup>	1,990	37,014	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	か所	15,500	15,500	代価表 0001
計					86,508	
墨出し	内部改修	1	式		3,564	別紙 00-0015
墨出し(内部改修)	複合改修	29.7	m <sup>2</sup>	120	3,564	
計					3,564	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,519	別紙 00-0016
養生(内部改修)	複合改修	29.7	m <sup>2</sup>	260	7,722	
養生(内部改修)	搬出入路部分	50.5	m <sup>2</sup>	95	4,797	
計					12,519	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		3階 男子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		41,078	別紙 00-0017
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	29.7	m <sup>2</sup>	890	26,433	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	50.5	m <sup>2</sup>	290	14,645	
計					41,078	
内部足場		1	式		21,978	別紙 00-0018
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	29.7	m <sup>2</sup>	740	21,978	
計					21,978	
仮設材運搬		1	式		980	別紙 00-0019
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	29.7	m <sup>2</sup>	33	980	
計					980	

建築工事 別紙明細

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		4階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0020
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	18.6	m <sup>2</sup>	1,440	26,784	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	18.6	m <sup>2</sup>	1,990	37,014	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					86,508	
墨出し	内部改修	1	式		3,852	別紙 00-0021
墨出し(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	120	3,852	
計					3,852	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,390	別紙 00-0022
養生(内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	260	8,346	
養生(内部改修)	搬出入路部分	53.1	m <sup>2</sup>	95	5,044	
計					13,390	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		4階 女子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		43,968	別紙 00-0023
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	32.1	m <sup>2</sup>	890	28,569	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	53.1	m <sup>2</sup>	290	15,399	
計					43,968	
内部足場		1	式		23,754	別紙 00-0024
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	32.1	m <sup>2</sup>	740	23,754	
計					23,754	
仮設材運搬		1	式		1,059	別紙 00-0025
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	32.1	m <sup>2</sup>	33	1,059	
計					1,059	

建築工事 別紙明細

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		5階 男子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		86,508	別紙 00-0026
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	18.6	m <sup>2</sup>	1,440	26,784	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	18.6	m <sup>2</sup>	1,990	37,014	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					86,508	
墨出し	内部改修	1	式		3,564	別紙 00-0027
墨出し(内部改修)	複合改修	29.7	m <sup>2</sup>	120	3,564	
計					3,564	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,519	別紙 00-0028
養生(内部改修)	複合改修	29.7	m <sup>2</sup>	260	7,722	
養生(内部改修)	搬出入路部分	50.5	m <sup>2</sup>	95	4,797	
計					12,519	

便所改修工事 (大阪府立山本高等学校)		5階 男子便所		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		41,078	別紙 00-0029
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	29.7	m <sup>2</sup>	890	26,433	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	50.5	m <sup>2</sup>	290	14,645	
計					41,078	
内部足場		1	式		117,315	別紙 00-0030
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 1ヶ月	29.7	m <sup>2</sup>	3,950	117,315	代価表 0040
計					117,315	
仮設材運搬		1	式		16,929	別紙 00-0031
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	29.7	m <sup>2</sup>	570	16,929	
計					16,929	







その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	か所	1			15,500		代価表 0001
01	片開きフラッシュドア	W900×H2000	か所	1	1	15,000	15,000		
02	南京錠	30mm	個	1	1	500	500		
	計						15,500		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 120日 22m未満 4ヶ月	m <sup>2</sup>	1			2,920		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,519	1,519		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	120	8.54	1,024.8		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23		
	計						2,925.03		
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			79		代価表 0003
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	79,000	79		
	計						79		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			100		代価表 0004
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	100,025	100.02		
	計						100.02		
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	kg	1			4		代価表 0005
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	0.001	4,000	4		
	計						4		
	床下点検口	600角 SUS製 防水・防臭タイプ 専用パッド付	か所	1			41,100		代価表 0006
01	床下点検口	600角 SUS製 防水・防臭タイプ 専用パッド付	か所	1	1	30,100	30,100		○
02	内装工		人	0.1	1.15	24,900	2,863.5		○
03	左官		人	0.05	1.15	23,000	1,322.5		○
	その他		式	1	0.2	34,286	6,857.2		
	計						41,143.2		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象備考
	メタル	左官下地	m <sup>2</sup>	1			1,050	代価表 0007
01	下地フス張り	壁 メタル張り 平フスF500	m <sup>2</sup>	1	1	1,056.6	1,056.6	
	計						1,056.6	
	タイル撤去部床モルタル補修	厚50	m <sup>2</sup>	1			2,210	代価表 0009
01	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	m <sup>2</sup>	1	1	2,211.6	2,211.6	
	計						2,211.6	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40	m <sup>2</sup>	1			3,270	代価表 0010
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1.43	2,291.4	3,276.7	
	計						3,276.7	
	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	m <sup>2</sup>	1			4,250	代価表 0011
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m <sup>2</sup>	1	1	4,258.13	4,258.13	
	計						4,258.13	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象備考
	施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	m <sup>2</sup>	1			320	代価表 0012
01	施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	m <sup>2</sup>	1	1	324	324	
	計						324	
	建具クリーニング		m <sup>2</sup>	1			290	代価表 0013
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	297	297	
	計						297	
	E P-G塗り	ボード面 素地B種 工程B種(一般)	m <sup>2</sup>	1			870	代価表 0014
01	E P-G塗り	ボード面 素地B種 工程B種(一般)	m <sup>2</sup>	1	1	873.81	873.81	
	計						873.81	
	E P-G塗り	モルタル面 素地B種 工程B種(一般)	m <sup>2</sup>	1			1,090	代価表 0015
01	E P-G塗り	モルタル面 素地B種 工程B種(一般)	m <sup>2</sup>	1	1	1,090.52	1,090.52	
	計						1,090.52	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	耐水合板張り	厚12.0 1類 鋼製、木、ボート下地 下地張り	m <sup>2</sup>	1			2,610	代価表 0016
01	フッ合板	厚12 1類	枚	1.05	0.60379	1,650	1,046.06	○
02	ボートくぎ		kg	0.025	1	290	7.25	○
03	内装工		人	0.04	1.15	24,900	1,145.4	○
	その他		式	1	0.19	2,198.71	417.75	
	計						2,616.46	
	EPS	150x150 H1.65m 軽鉄下地共	か所	1			1,500	代価表 0017
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m <sup>2</sup>	0.5	1	1,836	918	
02	壁 シンク <sup>セッコウボート</sup> 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け	m <sup>2</sup>	0.5	1	1,178.82	589.41	
	計						1,507.41	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	EPS	150x150 H2.1m 軽鉄下地共	か所	1			1,800	代価表 0018
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m <sup>2</sup>	0.6	1	1,836	1,101.6	
02	壁 シンク <sup>セッコウボート</sup> 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け	m <sup>2</sup>	0.6	1	1,178.82	707.29	
	計						1,808.89	
	アスファルト防水層撤去養生	整理清掃後片付け・養生・保護具等共	式	1			120,300	代価表 0019
01	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	32.1	1	400	12,840	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m <sup>2</sup>	32.1	1	1,100	35,310	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m <sup>2</sup>	74.3	1	900	66,870	
04	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0020
	計						120,322	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	呼吸用保護具等		人	1			5,300	代価表 0020
01	化学防護服		着	1	1	1,072	1,072	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,505	2,505	
03	防護メガネ		個	1	1	1,725	1,725	
	計						5,302	
	面台人研ブロック撤去		m	1			4,910	代価表 0021
01	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1	4,918.99	4,918.99	
	計						4,918.99	
	トイレノース撤去	テラゾーブロック t40	m <sup>2</sup>	1			3,560	代価表 0023
01	壁モルタル・ブロック撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	3,567.73	3,567.73	
	計						3,567.73	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	トイレノース撤去		m <sup>2</sup>	1			570	代価表 0024
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	570	570	
	計						570	
	ステンレス手摺撤去	φ34 手洗い用	か所	1			1,480	代価表 0025
01	普通作業員		人	0.0625	1	19,000	1,187.5	○
	その他		式	1	0.25	1,187.5	296.87	
	計						1,484.37	
	ステンレス手摺撤去	φ34 大便器用	か所	1			1,480	代価表 0026
01	普通作業員		人	0.0625	1	19,000	1,187.5	○
	その他		式	1	0.25	1,187.5	296.87	
	計						1,484.37	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象備考
	カーテン撤去	レール共	カ所	1			3,550	代価表 0027
01	壁クロス撤去	集積共	m <sup>2</sup>	2.9	1	712.5	2,066.25	
02	普通作業員		人	0.0625	1	19,000	1,187.5	○
	その他		式	1	0.25	1,187.5	296.87	
	計						3,550.62	
	その他廃棄物集積・積込み	人力	m <sup>3</sup>	1			4,750	代価表 0028
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	4,750	4,750	
	計						4,750	
	アスベスト含有材集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	m <sup>3</sup>	1			7,240	代価表 0029
01	ビニールシート	厚0.15 2重	m <sup>2</sup>	2	6	145	1,740	
02	除去石綿処理	密封処理	m <sup>3</sup>	1	1	750	750	
03	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	4,750	4,750	
	計						7,240	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 その他廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,460	代価表 0030
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,466.93	6,466.93	
	計						6,466.93	
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有材 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,460	代価表 0031
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m <sup>3</sup> 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,466.93	6,466.93	
	計						6,466.93	
	スクラップ 控除	鉄くず	t	1			▲25,500	代価表 0032
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲25,500	▲25,500	
	計						▲25,500	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EPS	150x150 H1.80m 軽鉄下地共	か所	1			1,500		代価表 0033
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m <sup>2</sup>	0.5	1	1,836	918		
02	壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	m <sup>2</sup>	0.5	1	1,178.82	589.41		
	計						1,507.41		
	EPS	150x150 H1.35m 軽鉄下地共	か所	1			1,200		代価表 0034
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m <sup>2</sup>	0.4	1	1,836	734.4		
02	壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	m <sup>2</sup>	0.4	1	1,178.82	471.52		
	計						1,205.92		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスファルト防水層撤去 養生	整理清掃後片付け・養生・保護具等共	式	1			116,700		代価表 0035
01	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	29.7	1	400	11,880		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m <sup>2</sup>	29.7	1	1,100	32,670		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m <sup>2</sup>	74.3	1	900	66,870		
04	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302		代価表 0020
	計						116,722		
	隔て板撤去	陶器製 W100×D350× H760	か所	1			1,060		代価表 0036
01	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	0.27	1	3,944.04	1,064.89		
	計						1,064.89		
	ステンレス手摺撤去	φ34 小便器用	か所	1			1,480		代価表 0037
01	普通作業員		人	0.0625	1	19,000	1,187.5	○	
	その他		式	1	0.25	1,187.5	296.87		
	計						1,484.37		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 有筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	m3	1			3,310		代価表 0038
01	撤去材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	m3	1	1	3,318.38	3,318.38		
	計						3,318.38		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 1ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,950		代価表 0040
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	3,038	3,038		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m <sup>2</sup>	1	30	14.93	447.9		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	m <sup>2</sup>	1	1	464.83	464.83		
	計						3,950.73		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4ヶ月	m	1			760		代価表 0041
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	248	248		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	120	3.34	400.8		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						760.52		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 4ヶ月	m <sup>2</sup>	1			690		代価表 0042
01	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	558	558		
02	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	120	0.87	104.4		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	35.22	35.22		
	計						697.62		
	仮囲い	フェンスバリアード(B) H=1800 シート張り共 4ヶ月	m	1			5,320		代価表 0043
01	仮囲い(7) フェンスバリアード 標準図8-7	(B) 定額損料	か所	0.55555	1	5,660	3,144.41		
02	仮囲い(7) フェンスバリアード 標準図8-7	(B) 月額損料	か所	0.55555	4	647.89	1,439.74		
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	0.9	1	682	613.8		
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	120	0.87	93.96		
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	1	36.38	32.74		
	計						5,324.65		









電気設備工事 (山本高等学校)		本館棟		幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	12	m	410	4,920	
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> ビット・天井	4	m	2,860	11,440	
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	3	m	3,260	9,780	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m	3,370	10,110	
電灯分電盤	L-T1	1	面	316,000	316,000	代価表 0001
はつり工事		1	式		7,770	別紙 00-0001
アスベスト対策工事		1	式		21,100	別紙 00-0002
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		700	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0004
計					383,700	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (山本高等学校)		本館棟		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井	93	m	410	38,130	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 2C 管内	30	m	510	15,300	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	329	m	580	190,820	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 3C 管内	207	m	670	138,690	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	120	m	870	104,400	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	4	m	3,370	13,480	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	8	m	4,430	35,440	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	4	m	5,540	22,160	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,930	9,650	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	45	個	2,000	90,000	
樹脂製アウトレットボックス	大形 54	10	個	3,610	36,100	
合成樹脂製結露防止アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅形カバー付 D44	37	個	2,180	80,660	
鋼板製アウトレットボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 300	5	個	16,900	84,500	
鋼板製アウトレットボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 200	5	個	15,600	78,000	
防水コンセント	EWPET	18	個	2,860	51,480	



電気設備工事 (山本高等学校)		本館棟		弱電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2	m	520	1,040	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	58	m	610	35,380	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	58	m	640	37,120	
合成樹脂製 プレートボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,930	9,650	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	2,670	5,340	
復旧ボタン	プレート込	5	個	2,560	12,800	
ブザー付廊下灯	プレート込	5	個	8,240	41,200	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個	3,680	18,400	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	5	個	3,870	19,350	
呼出押ボタン	紐付き	5	台	5,160	25,800	
トイレ呼出表示器	10窓用	1	面	138,000	138,000	
撤去工事		1	式		29,400	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲650	別紙 00-0010
計					372,830	



電気設備工事 (山本高等学校)		本館棟		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		37,500	別紙 00-0005
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	3	か所	9,070	27,210	
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 100mm	1	か所	10,300	10,300	
計					37,510	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (山本高等学校)		本館棟		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		108,000	別紙 00-0006
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	86	m	80	6,880	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	13	m	100	1,300	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	25	m	100	2,500	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	15	m	130	1,950	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	28	m	310	8,680	
リモコンスイッチ撤去	1回路用 (再使用しない)	5		610	3,050	代価表 0002
コンセント撤去	2P15A×1(ヌ止め) (再使用無し)	5	個	510	2,550	
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再利用しない	20	個	3,000	60,000	
換気扇撤去	250 φ 取付枠共 (再使用無し)	5	台	4,310	21,550	
計					108,460	
蛍光管処分費		1	式		1,410	別紙 00-0007
蛍光管処分費		5.06	kg	280	1,416	
計					1,416	









代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤	L-T1		1			316,000		代価表 0001
			面	1					
01	電灯分電盤	L-T1	面	1	1	216,000	216,000		
02	雑材料		式	1	0.02	216,000	4,320		
			K01						
03	電工		人	3	1	25,560	76,680	○	
	その他		式	1	0.25	76,680	19,170		
	計						316,170		
	リモコンスイッチ撤去	1回路用 (再使用しない)		1			610		代価表 0002
01	電工		人	0.064	0.3	25,560	490.75	○	
	その他		式	1	0.25	490.75	122.68		
	計						613.43		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	トイレ呼出表示器撤去	10窓 (再使用しない)	面	1			8,140		代価表 0003
01	電工		人	0.85	0.3	25,560	6,517.8	○	
	その他		式	1	0.25	6,517.8	1,629.45		
	計						8,147.25		
	復旧釘撤去	再使用しない	個	1			510		代価表 0004
01	電工		人	0.054	0.3	25,560	414.07	○	
	その他		式	1	0.25	414.07	103.51		
	計						517.58		
	呼出し釘撤去	再使用しない	個	1			510		代価表 0005
01	電工		人	0.054	0.3	25,560	414.07	○	
	その他		式	1	0.25	414.07	103.51		
	計						517.58		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	表示灯 撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0006
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	EM-AE1.2-2C 撤去			1			90		代価表 0007
01	制御用ケーブル撤去	1.25mm2 2c 管内 再使用しない	m	1	1	95.85	95.85		
	計						95.85		
	EM-AE1.2-3C 撤去			1			100		代価表 0008
01	制御用ケーブル撤去	1.25mm2 3c 管内 再使用しない	m	1	1	108.62	108.62		
	計						108.62		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト含有材 積込・運搬費		m3	1			6,250		代価表 0009
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		
	廃石綿等処分費		t	1			18,800		代価表 0010
01	石綿含有産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		













機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立山本高等学校) 本館棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	4	m	4,700	18,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	3	m	6,030	18,090	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	10	m	7,680	76,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	14	m	9,220	129,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	11	m	12,100	133,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	20	m	14,900	298,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	29	m	6,340	183,860	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	30	m	7,990	239,700	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	26	m	10,200	265,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	43	m	12,000	516,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	103	m	16,000	1,648,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	3	m	4,700	14,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	8	m	6,030	48,240	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	5	m	7,680	38,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	29	m	6,340	183,860	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立山本高等学校) 本館棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	4	m	7,990	31,960	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	47	m	10,200	479,400	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	15	m	12,000	180,000	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	5	m	16,000	80,000	
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個	9,650	9,650	
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	5	個	11,100	55,500	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	18	個	14,600	262,800	
床上掃除口(非防水形)	COA 125A	2	個	20,100	40,200	
高圧洗浄工事	排水管高圧洗浄	1	式		38,500	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	4,250	4,250	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所	4,570	9,140	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	4	か所	5,550	22,200	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,880	11,760	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所	7,190	7,190	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,230	5,230	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（便所改修工事）（大阪府立山本高等学校） 本館棟				衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		720,000	別紙 00-0001
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組	8,660	103,920	
大便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組	12,700	12,700	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	24	組	10,900	261,600	
大便器用 ハイタンク撤去	再使用しない	1	組	3,620	3,620	代備表 0012
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	16	組	6,780	108,480	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組	9,310	18,620	
小便器用 ハイタンク撤去	再使用しない	4	組	3,620	14,480	代備表 0013
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	15	組	5,640	84,600	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	5	組	8,990	44,950	
鏡撤去	再使用しない	15	枚	1,880	28,200	
産業廃棄物積込・ 運搬費		6.22	m3	6,250	38,875	
計					720,045	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（便所改修工事）（大阪府立山本高等学校） 本館棟				衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		17,100	別紙 00-0002
衛生器具類処分費	洋風便器(フラッシュ弁方式)	12	組	190	2,280	
衛生器具類処分費	洋風便器(タンク方式)	1	組	380	380	
衛生器具類処分費	和風大便器(フラッシュ弁方式)	24	組	150	3,600	
衛生器具類処分費	小便器(壁掛形ストール)	16	組	360	5,760	
衛生器具類処分費	小便器(床置形ストール)	2	組	450	900	
衛生器具類処分費	ハイタンク	5	組	160	800	
衛生器具類処分費	洗面器	15	組	120	1,800	
衛生器具類処分費	バック付掃除流し	5	組	260	1,300	
ガラスくず処分費		0.03	t	11,700	351	
計					17,171	





機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立山本高等学校) 本館棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		318,000	別紙 00-0007
給水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	7.6	m	480	3,648	
給水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	4.8	m	650	3,120	
パタライ弁撤去 再使用しない	65A	2	個	1,140	2,280	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.06	m3	6,250	6,625	
計					318,333	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		700	別紙 00-0008
アスベスト含有材 集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.1	m3	750	75	
アスベスト含有材 積込・運搬費		0.1	m3	6,250	625	代価表 0014
計					700	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立山本高等学校) 本館棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		8,860	別紙 00-0009
ビニル管類処分費	20A	34.4	m	7	240	
ビニル管類処分費	25A	104.6	m	10	1,046	
ビニル管類処分費	32A	11.6	m	10	116	
ビニル管類処分費	40A	8.4	m	20	168	
ビニル管類処分費	50A	38.9	m	30	1,167	
ビニル管類処分費	65A	25.9	m	40	1,036	
ビニル管類処分費	80A	7.6	m	70	532	
ガラスくず処分費		0.02	t	11,700	234	
廃石綿等処分費		0.23	t	18,800	4,324	代価表 0015
計					8,863	
有価材		1	式		▲2,000	別紙 00-0010
金属くず	ベ-1H1	0.07	t	▲28,500	▲1,995	
計					▲1,995	





機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立山本高等学校) 本館棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		965,000	別紙 00-0014
鋳鉄管類撤去(排水)	50A	11	m	4,040	44,440	
再使用しない						
鋳鉄管類撤去(排水)	100A	100.2	m	4,250	425,850	
再使用しない						
鋳鉄管類撤去(排水)	125A	10.1	m	4,360	44,036	
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	40A	12	m	2,100	25,200	
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	50A	18	m	2,640	47,520	
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	65A	4.1	m	3,080	12,628	
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	80A	32.5	m	4,040	131,300	
再使用しない						
ビニル管類処分費	40A	15.9	m	20	318	
ビニル管類処分費	50A	78.5	m	30	2,355	
ビニル管類処分費	65A	80.5	m	40	3,220	
ビニル管類処分費	80A	14.4	m	70	1,008	
ビニル管類処分費	100A	27.3	m	110	3,003	
ビニル管類処分費	125A	9.8	m	160	1,568	
排水金物撤去	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	12	個	2,530	30,360	
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立山本高等学校) 本館棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		965,000	別紙 00-0014
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	2	個	2,120	4,240	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A	4	個	2,770	11,080	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	18	個	3,430	61,740	
再使用しない						
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 125A	2	個	3,760	7,520	
再使用しない						
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	9.6	m	340	3,264	
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	29	m	400	11,600	
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	3.2	m	450	1,440	
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	25.3	m	480	12,144	
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	88.7	m	650	57,655	
産業廃棄物積込・ 運搬費		3.47	m <sup>3</sup>	6,250	21,687	
計					965,176	







代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	洋風便器	普通便座 壁給水 自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			126,000	代価表 0001
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 壁給水 その他付属品	組	1	1	82,200	82,200	
02	普通便座		組	1	1	3,600	3,600	
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200	
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640	
05	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328	
	計						126,968	
	洋風便器	普通便座 床給水 自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			128,000	代価表 0002
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 床給水 その他付属品	組	1	1	83,700	83,700	
02	普通便座		組	1	1	3,600	3,600	
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200	
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640	
05	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328	
	計						128,468	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	洋風便器 (低水圧用)	普通便座 壁給水 レバー式フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 紙巻器 付属品 材工共	組	1			70,200	代価表 0003
01	洋風便器 (低水圧用)	レバー式フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 壁給水 その他付属品	組	1	1	42,700	42,700	
02	普通便座	低水圧用	組	1	1	3,600	3,600	
03	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640	
04	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328	
	計						70,268	
	洋風便器	温水洗浄便座 床給水 自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			166,000	代価表 0004
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 床給水 その他付属品	組	1	1	83,700	83,700	
02	温水洗浄便座		組	1	1	36,600	36,600	
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200	
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640	
05	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	25,080	25,080	
	計						166,220	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	温水洗浄便座 壁給水 自動フラッシュバルブ タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			164,000		代価表 0005
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ 壁給水 その他付属品	組	1	1	82,200	82,200		
02	温水洗浄便座		組	1	1	36,600	36,600		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	25,080	25,080		
	計						164,720		
	洋風便器 (ロータンク式)	温水洗浄便座 ロータンク式 紙巻器 付属品 材工共	組	1			144,000		代価表 0006
01	洋風便器	ロータンク式 その他付属品	組	1	1	42,300	42,300		
02	温水洗浄便座	ロータンク用	組	1	1	65,200	65,200		
03	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
04	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1	33,600	33,600		
	計						144,740		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛小便器	自動フラッシュバルブ 付属品 材工共	組	1			107,000		代価表 0007
01	壁掛小便器	自動フラッシュバルブ その他付属品	組	1	1	88,600	88,600		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	18,960	18,960		
	計						107,560		
	壁掛小便器 (低水圧用)	自動フラッシュバルブ 付属品 材工共	組	1			107,000		代価表 0008
01	壁掛小便器 (低水圧用)	自動フラッシュバルブ その他付属品	組	1	1	88,600	88,600		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	18,960	18,960		
	計						107,560		
	カウンター洗面器	自動単水栓 壁排水 付属品 材工共	組	1			51,000		代価表 0009
01	洗面器	自動単水栓 壁排水 その他付属品	組	1	1	37,400	37,400		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,680	13,680		
	計						51,080		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	掃除用流し	付属品 材工共	組	1			61,500		代価表 0010
01	掃除用流し	付属品	組	1	1	42,700	42,700		
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1	18,840	18,840		
	計						61,540		
	化粧鏡	盗難防止鏡7/7 360×450mm程度 付属品 材工共	組	1			9,640		代価表 0011
01	化粧鏡	盗難防止鏡7/7 360×450mm程度 その他付属品	枚	1	1	5,280	5,280		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,368	4,368		
	計						9,648		
	大便器用 ハイタンク撤去	再使用しない	組	1			3,620		代価表 0012
01	設備機械工		人	0.35	0.3	27,600	2,898	○	
	その他		式	1	0.25	2,898	724.5		
	計						3,622.5		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	小便器用 ハイタンク撤去	再使用しない	組	1			3,620		代価表 0013
01	設備機械工		人	0.35	0.3	27,600	2,898	○	
	その他		式	1	0.25	2,898	724.5		
	計						3,622.5		
	アスベスト含有材 積込・運搬費		m3	1			6,250		代価表 0014
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		
	廃石綿等処分費		t	1			18,800		代価表 0015
01	石綿含有産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		