

文書番号	教施財第 1502-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和3年11月19日
開札日	令和3年5月31日

工事名称 大阪府立長吉高等学校普通教室棟便所改修工事
設計内訳書

工事場所 大阪市平野区长吉長原西三丁目

工事費 ¥49,941,100- (消費税相当額 ¥4,540,100-)
工事価格 ¥45,401,000-

工事概要 便所改修工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式

大阪府立長吉高等学校普通教室棟便所改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築改修工事		1	式	13,346,223	
II 電気設備工事		1	式	3,470,200	
III 機械設備工事		1	式	14,459,020	
計				31,275,443	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	3,957,149	
II 現場管理費		1	式	4,443,287	
III 一般管理費等		1	式	5,725,121	
計				14,125,557	
合計（工事価格）				45,401,000	
消費税相当額	10%	1	式	4,540,100	
総合計（工事費）				49,941,100	

共通仮設費算出表

A すべての直接工事費 : 31,275,443

A' 率算定の直接工事費【A-①-③】 : 31,194,037

α A' に対する共通仮設費率 : 監督員事務所無 3.83%

B 共通仮設費対象外 (①～③の計) : 81,406

① 発生材処分費 (建築+電気+機械)						81,406
建築	46,406	電気	1,120	機械	33,880	
② リース料						0
③ 工事排水料金						0

C 特別専門直接工事費 (イ～トの計) : 96,200

C' Cに対する共通仮設費 (イ'～ト'の計) : 962

名 称	金 額	経費率	金 額
杭工事	イ 0	1.00%	イ' 0
鉄骨工事	ロ 0	3.44% ($\alpha \times 0.9$)	ロ' 0
造園工事	ハ 0	1.00%	ハ' 0
舗装工事	ニ 0	1.00%	ニ' 0
撤去工事 (改修撤去は除く)	ホ 0	1.00%	ホ' 0
特殊な室内装備品	ヘ 0	1.00%	ヘ' 0
その他 (特殊耐震改修・ガス工事等)	ト 96,200	1.00%	ト' 962

D 【B+C】 : 177,606

E 【A-D】 : 31,097,837

F 【E× α 】 : 1,191,047

G 共通仮設費【F+C'】 : 1,192,009

積上げ分 (交通誘導員、仮囲い等) :

建築分	435,640
電気分	475,500
機械分	1,854,000

 2,765,140

G' 共通仮設費計【G+積上げ分】 : 3,957,149

現場管理費・一般管理費等算出表

(大阪府立長吉高等学校普通教室棟便所改修工事)

H	純工事費【A+G'】	:	35,232,592
H'	率算定の純工事費【H-①-③】	:	35,151,186
β	H'に対する現場管理費率	:	12.67%
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	97,162
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	1,943

名 称	金 額	経費率(%)	金 額
杭工事	i 0	2.00%	i' 0
鉄骨工事	ii 0	12.67% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 97,162	2.00%	vii' 1,943

J	【B+I】	:	178,568
K	【H-J】	:	35,054,024
L	【K× β 】	:	4,441,344
M	現場管理費【L+I'】	:	4,443,287
N	工事原価【H+M】	:	39,675,879
N'	率算定の工事原価【N-③】	:	39,675,879
γ	N'に対する一般管理費等率	:	14.39%
O	一般管理費等【N'× γ 】	:	5,709,358
P	契約保証費【N'×0.04%】	:	15,870
	端数処理	:	▲ 107
O'	一般管理費等【O+P】	:	端数処理後 5,725,121

便所改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1階男子職員便所・女子職員便所	直接仮設工事	1	式	177,066	
1階男子職員便所・女子職員便所	改修工事	1	式	2,216,722	
1階男子職員便所・女子職員便所	撤去工事	1	式	404,029	
1階男子職員便所・女子職員便所	とりこわし発生材	1	式	13,999	
計				2,811,816	
2階女子便所	直接仮設工事	1	式	181,428	
2階女子便所	改修工事	1	式	2,889,107	
2階女子便所	撤去工事	1	式	476,786	
2階女子便所	とりこわし発生材	1	式	29,692	
計				3,577,013	
3階男子便所・多目的便所	直接仮設工事	1	式	158,538	
3階男子便所・多目的便所	改修工事	1	式	2,748,544	
3階男子便所・多目的便所	撤去工事	1	式	501,908	
3階男子便所・多目的便所	とりこわし発生材	1	式	56,393	
計				3,465,383	

建築工事 中科目別内訳

便所改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4階女子便所	直接仮設工事	1	式	185,122	
4階女子便所	改修工事	1	式	2,784,530	
4階女子便所	撤去工事	1	式	433,371	
4階女子便所	とりこわし発生材	1	式	23,440	
計				3,426,463	
3階廊下	直接仮設工事	1	式	10,435	
3階廊下	改修工事	1	式	20,431	
3階廊下	撤去工事	1	式	31,862	
3階廊下	とりこわし発生材	1	式	2,820	
計				65,548	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		99,542	別紙 00-0001
黒出し	内部改修	1	式		3,588	別紙 00-0002
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		11,764	別紙 00-0003
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		38,791	別紙 00-0004
内部足場		1	式		22,126	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		1,255	別紙 00-0006
計					177,066	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート工事】						
床開口閉塞	配筋・型枠共	3	カ所	4,670	14,010	代価表 0002
軽量コンクリート	t50~80 打設手間共 金ごて 直均し仕上げ	29.9	m ²	2,660	79,534	代価表 0003
小計					93,544	
【防水】						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	38.1	m	450	17,145	
小計					17,145	
【石】						
汚垂石	600X3300	1	カ所	79,600	79,600	
小計					79,600	
【金属】						
床下点検口	600角 SUS製 防水・防臭タイプ 専用ハンドル付	1	カ所	41,100	41,100	代価表 0004
ワイヤーメッシュ	床下地	29.9	m ²	1,530	45,747	代価表 0005
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	29.9	m ²	1,380	41,262	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	カ所	8,090	16,180	

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	か所	2,550	10,200	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	13.7	m ²	1,590	21,783	
小計					179,612	
【左官】						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.6	m ²	3,670	5,872	
軒外系モルタルワイヤー全面コテ2回塗り	厚2.0mm	97.2	m ²	1,350	131,220	
施工数量調査(内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	97.2	m ²	320	31,104	代価表 0006
小計					168,196	
【建具】						
(トイレブース)						
TB1 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	324,000	324,000	
TB2 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	138,000	138,000	
TB3 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	85,600	85,600	
TB4 衝立ブース	高圧メチル樹脂化粧板 H1,500 扉共	1	か所	42,100	42,100	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建具クリーニング)						
SD 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	1	か所	6,350	6,350	代価表 0007
SD 建具調整	油注し・清掃・矯正	1	か所	5,910	5,910	代価表 0008
AD 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	1	か所	6,300	6,300	代価表 0009
AW 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	1	か所	7,840	7,840	代価表 0010
小計					616,100	
【塗装】						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	6	m ²	1,070	6,420	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	10.7	m	300	3,210	
EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	97.2	m ²	920	89,424	
EP-G塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	1.5	m ²	880	1,320	
小計					100,374	
【内外装】						
抗菌防滑性ビニル床シート	厚2.0 耐水工法	29.9	m ²	4,510	134,849	
ビニル幅木	高さ100	47.7	m	310	14,787	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	31.1	m	920	28,612	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6.6	m	1,540	10,164	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.02	m ³	42,000	840	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.8	m ³	16,800	13,440	
面台テラゾー撤去	幅150 厚25 集積共	8.2	m	470	3,854	代価表 0015
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.9	m ²	3,940	7,486	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	12.1	m ²	3,940	47,674	
アスベスト成形板撤去	撤去面積29.9m ² 整理清掃後片付け・養生・ ボート撤去・保護具等共 集積共	1	式		214,000	代価表 0016
天井下地撤去	集積共	29.9	m ²	710	21,229	
トイレブース撤去	テラゾーブロック t40 集積共	11	m ²	3,560	39,160	代価表 0018
トイレブース扉撤去	集積共	4	か所	510	2,040	代価表 0019
床マホール・点検口撤去	集積共	1	か所	6,050	6,050	
天井点検口撤去	集積共	4	か所	2,370	9,480	
計					404,029	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		とりこわし発生材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込み)						
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.8	m ³	6,250	5,000	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.2	m ³	4,750	950	
その他廃棄物 集積・積込み	人力	0.5	m ³	4,750	2,375	代価表 0020
アスベスト含有材 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	0.2	m ³	7,240	1,448	代価表 0021
(撤去材運搬)						
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 1.0km以下	0.8	m ³	2,480	1,984	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 その他廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	0.5	m ³	6,460	3,230	代価表 0022
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m ³	6,460	1,292	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 10.5km以下	0.2	m ³	1,940	388	
(発生材処分)						
とりこわし 発生材処分	無筋コンクリート類	0.8	m ³	3,055	2,444	
とりこわし 発生材処分	建設混合廃棄物	0.5	m ³	4,888	2,444	
とりこわし 発生材処分	木くず類	0.2	m ³	1,000	200	
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有材類	0.2	m ³	12,220	2,444	

便所改修工事		2階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート工事】						
床開口閉塞	配筋・型枠共	8	か所	4,670	37,360	代価表 0002
軽量コンクリート	t50～80 打設手間共 金ごて 直均し仕上げ	30.9	m ²	2,660	82,194	代価表 0003
小計					119,554	
【防水】						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	41.1	m	450	18,495	
小計					18,495	
【金属】						
ワイヤーメッシュ	床下地	30.9	m ²	1,530	47,277	代価表 0005
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	30.9	m ²	1,380	42,642	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	8,090	8,090	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,670	1,670	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	2	か所	2,550	5,100	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	13.7	m ²	1,590	21,783	
小計					126,562	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		2階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【左官】						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	15.6	m ²	3,670	57,252	
ガチン系セメントフィラー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	65.6	m ²	1,350	88,560	
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	65.6	m ²	320	20,992	代価表 0006
小計					166,804	
【建具】						
SF1	W1,200×H2000	1	か所	75,500	75,500	
AW アルミ 補改修	600x600角 t=5.0 設備用穴アケ共	1	か所	7,700	7,700	代価表 0023
(トイレース)						
TB1 トイレース	高圧マリン樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	632,000	632,000	
TB2 トイレース	高圧マリン樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	699,000	699,000	
(建具クリーニング)						
SD 建具調整	油注し・清掃・矯正	1	か所	5,910	5,910	代価表 0008
AW 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	1	か所	7,840	7,840	代価表 0010
ガラス清掃		2.2	m ²	440	968	

便所改修工事		2階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					1,428,918	
【塗装】						
SOP塗り改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	2.9	m ²	1,070	3,103	
SOP塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	7.1	m	300	2,130	
EP-G塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	2	m ²	870	1,740	
EP-G塗り改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	65.6	m ²	920	60,352	
小計					67,325	
【内外装】						
抗菌防滑性ビニル床シート	厚2.0 耐水工法	30.9	m ²	4,510	139,359	
ビニル床タイル	軟質 厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床	0.1	m ²	1,630	163	
ビニル幅木	高さ100	35.1	m	310	10,881	
壁 耐水合板張り	厚12.0 1類 鋼製、木、ボード下地 下地張り	13.7	m ²	2,610	35,757	代価表 0011
壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6 アルミジョイナー共	15.3	m ²	5,580	85,374	
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	30.9	m ²	1,280	39,552	
EPS	150x150 H1.7m 軽鉄下地共	3	か所	1,390	4,170	代価表 0012

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		2階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EPS	250x150 H1.7m 軽鉄下地共	1	か所	1,940	1,940	代価表 0013
天井廻縁	塩化ビニル製	35.1	m	1,030	36,153	
小計					353,349	
【仕上エント及びその他】						
ビトサイン		2	か所	2,460	4,920	
L型手摺		1	か所	36,400	36,400	
上げ下げ手摺		1	か所	90,500	90,500	
落下防止手摺	SUS製	1	か所	74,700	74,700	
SUS製フック	ボルト留め	6	か所	3,540	21,240	
洗面カウンター	女子便所	1	か所	150,000	150,000	
洗面カウンター用手摺		1	か所	33,500	33,500	
レインク台面	アミンボ ストフォーム t20 W150	12.8	m	11,500	147,200	
窓面台	アミンボ ストフォーム t20 W215	3.4	m	14,600	49,640	
小計					608,100	
計					2,889,107	

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		78,962	別紙 00-0013
黒出し	内部改修	1	式		3,708	別紙 00-0014
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,024	別紙 00-0015
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		39,681	別紙 00-0016
内部足場		1	式		22,866	別紙 00-0017
仮設材運搬		1	式		1,297	別紙 00-0018
計					158,538	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート工事】						
床開口閉塞	配筋・型枠共	3	カ所	4,670	14,010	代価表 0002
軽量コンクリート	t50~80 打設手間共 金ごて 直均し仕上げ	30.9	m ²	2,660	82,194	代価表 0003
小計					96,204	
【防水】						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	23.1	m	450	10,395	
小計					10,395	
【石】						
汚垂石	600X3300	1	カ所	79,600	79,600	
小計					79,600	
【金属】						
くつざり	ステン製 厚さ2.0 幅40	0.9	m	3,180	2,862	
ワイヤマッシュ	床下地	30.9	m ²	1,530	47,277	代価表 0005
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	30.9	m ²	1,380	42,642	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	カ所	8,090	8,090	

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	カ所	1,670	1,670		
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	2	カ所	2,550	5,100		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3	m ²	1,840	5,520		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	13.8	m ²	1,590	21,942		
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	カ所	7,210	14,420		
縦枠ステンレス	W110	2.7	m	23,300	62,910		
小計					212,433		
【左官】							
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2.1	m ²	3,670	7,707		
珪藻土系モルタル全面コート塗り	厚2.0mm	33.4	m ²	1,350	45,090		
建具周囲モルタル充填	内部建具	8.4	m	900	7,560		
施工数量調査(内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	33.4	m ²	320	10,688	代価表 0006	
小計					71,045		
【建具】							
SF1	W900×H2000	1	カ所	75,500	75,500		

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
3階AW アルミサッシ改修	600x600角 t=5.0 設備用穴アケ共	1	カ所	9,130	9,130	代価表 0035	
(鋼製建具)							
LSD1	W900×H2000	1	カ所	327,000	327,000		
(ガラス)							
刃ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	0.1	m ²	3,710	371	代価表 0036	
(トレブレス)							
TB1 トレブレス	高圧マリン樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	カ所	791,000	791,000		
TB2 衝立ブレス	高圧マリン樹脂化粧板 H1,850 扉共	1	カ所	47,200	47,200		
(建具クリーニング)							
SD 建具調整	油注し・清掃・矯正	1	カ所	5,910	5,910	代価表 0008	
AW 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	1	カ所	7,840	7,840	代価表 0010	
小計					1,263,951		
【塗装】							
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	2.8	m ²	1,070	2,996		
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.9	m	300	2,070		

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P-G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	33.6	m ²	870	29,232	
E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	33.4	m ²	1,020	34,068	
小計					68,366	
【内外装】						
抗菌防滑性ビニル床シート	厚2.0 耐水工法	30.9	m ²	4,510	139,359	
ビニル幅木	高さ100	30.2	m	310	9,362	
壁 せっこうボート 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	6	m ²	2,470	14,820	
壁 シージング せっこうボート 張り(GB-S)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	8.7	m ²	2,830	24,621	
壁 シージング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 -	35.5	m ²	1,650	58,575	
壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6 アルミジョイナー共	17	m ²	5,580	94,860	
壁グラスウール	厚50 密度24kg/m3	14.7	m ²	900	13,230	
天井 化粧 せっこうボート 張り(GB-D)	厚9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	30.2	m ²	1,280	38,656	
EPS	150x150 H1.7m 軽鉄下地共	2	か所	1,390	2,780	代価表 0012
天井廻縁	塩化ビニル製	30.2	m	1,030	31,106	
小計					427,369	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仕上ユニット及びその他】						
ビトサイン		2	か所	2,460	4,920	
小便器用手摺		1	か所	60,900	60,900	
L型手摺		1	か所	34,900	34,900	
L型手摺	多目的便所	1	か所	36,400	36,400	
SUS製フック	ボルト留め	6	か所	3,540	21,240	
上げ下げ手摺		1	か所	90,500	90,500	
ライニング面台	パネリング ストフォーム t20 W150	10.7	m	11,500	123,050	
ライニング面台	パネリング ストフォーム t20 W100	0.9	m	12,800	11,520	
洗面カウンター	男子便所	1	か所	102,000	102,000	
洗面カウンター用 手摺		1	か所	33,500	33,500	
落下防止用手摺クリ ーニング	H250	3.4	m	74	251	代価表 0037
小計					519,181	
計					2,748,544	

便所改修工事		4階女子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		99,542	別紙 00-0019
黒出し	内部改修	1	式		3,924	別紙 00-0020
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,062	別紙 00-0021
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		43,023	別紙 00-0022
内部足場		1	式		24,198	別紙 00-0023
仮設材運搬		1	式		1,373	別紙 00-0024
計					185,122	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		4階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【コンクリート工事】						
床開口閉塞	配筋・型枠共	9	カ所	4,670	42,030	代価表 0002
軽量コンクリート	t50~80 打設手間共 金ごて 直均し仕上げ	30.9	m ²	2,660	82,194	代価表 0003
小計					124,224	
【防水】						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	41.1	m	450	18,495	
小計					18,495	
【金属】						
くつざり	ステン製 厚さ2.0 幅40	0.9	m	3,180	2,862	
ワイヤメッシュ	床下地	30.9	m ²	1,530	47,277	代価表 0005
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	30.9	m ²	1,380	42,642	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	カ所	8,090	8,090	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	カ所	1,670	1,670	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	2	カ所	2,550	5,100	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	13.7	m ²	1,590	21,783	

便所改修工事		4階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					129,424	
【左官】						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	15.6	m ²	3,670	57,252	
珪藻土系モルタル 全面コート2回塗り	厚2.0mm	65.6	m ²	1,350	88,560	
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	65.6	m ²	320	20,992	代価表 0006
小計					166,804	
【建具】						
SF1	W1,200×H2000	1	か所	75,500	75,500	
AW アルミパネ改修	600x600角 t=5.0 設備用穴アケ共	1	か所	7,700	7,700	代価表 0023
(トリアース)						
TB1 トリアース	高圧メタクリ樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	632,000	632,000	
TB2 トリアース	高圧メタクリ樹脂化粧板 H2,100 扉共	1	か所	699,000	699,000	
(建具クリーニング)						
SD 建具調整	油注し・清掃・矯正	1	か所	5,910	5,910	代価表 0008
AW 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	1	か所	7,840	7,840	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		4階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW クリーニング	ガラス清掃・調整共	2.2	m ²	440	968	代価表 0041
小計					1,428,918	
【塗装】						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	2.9	m ²	1,070	3,103	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	10.7	m	300	3,210	
EP-G塗り	ポर्ट面 工程B種(一般) 素地B種	2	m ²	870	1,740	
EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	65.6	m ²	920	60,352	
小計					68,405	
【内外装】						
抗菌防滑性ビニル床 シート	厚2.0 耐水工法	30.9	m ²	4,510	139,359	
ビニル床タイル	軟質 厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	0.1	m ²	1,630	163	
ビニル幅木	高さ100	35.1	m	310	10,881	
壁 耐水合板張り	厚12.0 1類 鋼製、木、ポर्ट下地 下地張り	13.7	m ²	2,610	35,757	代価表 0011
壁 化粧ケイ酸カルシウム 板張り	厚6 アルミジョイナー共	15.3	m ²	5,580	85,374	
天井 化粧 せっこうポर्ट 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	30.9	m ²	1,280	39,552	

便所改修工事		4階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EPS	150x150 H1.7m 軽鉄下地共	2	カ所	1,390	2,780	代価表 0012
EPS	250x150 H1.7m 軽鉄下地共	2	カ所	1,940	3,880	代価表 0013
天井廻縁	塩化ビニル製	35.1	m	1,030	36,153	
小計					353,899	
【仕上ユニット及びその他】						
ビクトイ		2	カ所	2,460	4,920	
L型手摺		1	カ所	36,400	36,400	
上げ下げ手摺		1	カ所	90,500	90,500	
SUS製フック	ボルト留め	6	カ所	3,540	21,240	
洗面カウンター	女子便所	1	カ所	150,000	150,000	
洗面カウンター用手摺		1	カ所	33,500	33,500	
ラインク面台	メラミン ストフォーム t20 W150	13.7	m	11,500	157,550	
落下防止用手摺ク ラインク	H250	3.4	m	74	251	代価表 0037
小計					494,361	
計					2,784,530	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		4階女子便所		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	36.2	m	920	33,304	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	19.8	m	1,540	30,492	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³	42,000	4,200	
CB撤去	人力 集積共	0.4	m ³	36,000	14,400	
面台テラゾー撤去	幅150 厚25 集積共	4	m	470	1,880	代価表 0015
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	3.2	m ²	3,940	12,608	
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	0.2	m ²	1,420	284	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	8.1	m ²	3,940	31,914	
アスベスト成形板 撤去	撤去面積30.9m ² 整理清掃後片付け・養生・ ボード撤去・保護具等共 集積共	1	式		171,300	代価表 0025
天井下地撤去		30.9	m ²	710	21,939	
トイレアース撤去	テラゾーブロック t40 集積共	26.3	m ²	3,560	93,628	代価表 0018
トイレアース撤去	木製 t40 集積共	3.9	m ²	950	3,705	代価表 0026
トイレアース扉撤去	集積共	11	カ所	510	5,610	代価表 0019
床見切ステンレス撤去	W40 集積共	0.9	m	550	495	代価表 0029
三方枠テラゾー撤去	W250X25 集積共	4.8	m	890	4,272	代価表 0030

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		99,542	別紙 00-0001
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	22.4	m ²	1,440	32,256	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	22.4	m ²	1,990	44,576	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					99,542	
墨出し	内部改修	1	式		3,588	別紙 00-0002
墨出し(内部改修)	複合改修	29.9	m ²	120	3,588	
計					3,588	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		11,764	別紙 00-0003
養生(内部改修)	複合改修	29.9	m ²	260	7,774	
養生(内部改修)	搬出入路部分	42	m ²	95	3,990	
計					11,764	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		1階男子職員便所・女子職員便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		38,791	別紙 00-0004
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	29.9	m ²	890	26,611	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	42	m ²	290	12,180	
計					38,791	
内部足場		1	式		22,126	別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	29.9	m ²	740	22,126	
計					22,126	
仮設材運搬		1	式		1,255	別紙 00-0006
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	29.9	m ²	42	1,255	
計					1,255	

便所改修工事		2階女子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		99,542	別紙 00-0007
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	22.4	m ²	1,440	32,256	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	22.4	m ²	1,990	44,576	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					99,542	
墨出し	内部改修	1	式		3,708	別紙 00-0008
墨出し(内部改修)	複合改修	30.9	m ²	120	3,708	
計					3,708	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,594	別紙 00-0009
養生(内部改修)	複合改修	30.9	m ²	260	8,034	
養生(内部改修)	搬出入路部分	48	m ²	95	4,560	
計					12,594	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		2階女子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		41,421	別紙 00-0010
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	30.9	m ²	890	27,501	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	48	m ²	290	13,920	
計					41,421	
内部足場		1	式		22,866	別紙 00-0011
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	30.9	m ²	740	22,866	
計					22,866	
仮設材運搬		1	式		1,297	別紙 00-0012
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	30.9	m ²	42	1,297	
計					1,297	

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		78,962	別紙 00-0013
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	16.4	m ²	1,440	23,616	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	16.4	m ²	1,990	32,636	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					78,962	
墨出し	内部改修	1	式		3,708	別紙 00-0014
墨出し(内部改修)	複合改修	30.9	m ²	120	3,708	
計					3,708	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		12,024	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	30.9	m ²	260	8,034	
養生(内部改修)	搬出入路部分	42	m ²	95	3,990	
計					12,024	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		3階男子便所・多目的便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		39,681	別紙 00-0016
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	30.9	m ²	890	27,501	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	42	m ²	290	12,180	
計					39,681	
内部足場		1	式		22,866	別紙 00-0017
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	30.9	m ²	740	22,866	
計					22,866	
仮設材運搬		1	式		1,297	別紙 00-0018
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	30.9	m ²	42	1,297	
計					1,297	

便所改修工事		4階女子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切	B種 扉共	1	式		99,542	別紙 00-0019
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	22.4	m ²	1,440	32,256	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	22.4	m ²	1,990	44,576	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	カ所	7,210	7,210	
片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共	1	カ所	15,500	15,500	代価表 0001
計					99,542	
墨出し	内部改修	1	式		3,924	別紙 00-0020
墨出し(内部改修)	複合改修	32.7	m ²	120	3,924	
計					3,924	
養生	内部改修(搬入路床養生込)	1	式		13,062	別紙 00-0021
養生(内部改修)	複合改修	32.7	m ²	260	8,502	
養生(内部改修)	搬出入路部分	48	m ²	95	4,560	
計					13,062	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		4階女子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け	内部改修(搬入路床込)	1	式		43,023	別紙 00-0022
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	32.7	m ²	890	29,103	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	48	m ²	290	13,920	
計					43,023	
内部足場		1	式		24,198	別紙 00-0023
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	32.7	m ²	740	24,198	
計					24,198	
仮設材運搬		1	式		1,373	別紙 00-0024
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	32.7	m ²	42	1,373	
計					1,373	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	片開きフラッシュドア	W900×H2000 南京錠共		1			15,500	代価表 0001
			か所					
01	片開きフラッシュドア	W900×H2000	か所	1	1	15,000	15,000	
02	南京錠	30mm		1	1	500	500	
			個					
	計						15,500	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床開口閉塞	配筋・型枠共		1			4,670	代価表 0002
			か所					
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.0019	1	79,000	150.1	
02	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2		▲0.00007	1	▲26,500	1.85	
			t					
03	鉄筋加工組立	小型構造物		0.0018	1	100,025	180.04	
			t					
04	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度		0.0018	1	4,000	7.2	
			t					
05	金属系アンカー	横向き D10		12	1	230	2,760	
			本					
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S18 粗骨材20		0.02	1	21,800	436	
			m3					
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18		0.02	1	10,830	216.6	
			m3					
08	型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度		0.2	1	4,437	887.4	
			m ²					
09	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復		0.2	1	200	40	
			m ²					
	計						4,679.19	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量コンクリート	t50~80 打設手間共 金ごて 直均し仕上げ	m ²	1			2,660		代価表 0003
01	軽量コンクリート	比重1.85 180kg/cm2	m3	0.065	1	26,300	1,709.5		
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	500	500		
03	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.065	1	6,937.5	450.93		
	計						2,660.43		
	床下点検口	600角 SUS製 防水・防臭タイプ 専用ハンドル付	か所	1			41,100		代価表 0004
01	床下点検口	600角 SUS製 防水・防臭タイプ 専用ハンドル付	か所	1	1	30,100	30,100	○	
02	内装工		人	0.1	1.15	24,900	2,863.5	○	
03	左官		人	0.05	1.15	23,000	1,322.5	○	
	その他		式	1	0.2	34,286	6,857.2		
	計						41,143.2		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ワイヤーメッシュ	床下地	m ²	1			1,530		代価表 0005
01	下地ワス張り	壁 ワイワス張り -	m ²	1	1	1,534.12	1,534.12		
	計						1,534.12		
	施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	m ²	1			320		代価表 0006
01	施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	m ²	1	1	324	324		
	計						324		
	SD 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	か所	1			6,350		代価表 0007
01	建具調整	油注し・清掃・矯正	か所	1	1	5,910	5,910		
02	ガラス清掃		m ²	1	1	442.02	442.02		
	計						6,352.02		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SD 建具調整	油注し・清掃・矯正	か所	1			5,910	代価表 0008
01	建具調整	油注し・清掃・矯正	か所	1	1	5,910	5,910	
	計						5,910	
	AD 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	か所	1			6,300	代価表 0009
01	建具調整	油注し・清掃・矯正	か所	1	1	5,910	5,910	
02	ガラス清掃		m ²	0.9	1	442.02	397.81	
	計						6,307.81	
	AW 建具調整	油注し・清掃・矯正・ガラス清掃	か所	1			7,840	代価表 0010
01	建具調整	油注し・清掃・矯正	か所	1	1	5,910	5,910	
02	壁清掃		m ²	6.5	1	297	1,930.5	
	計						7,840.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	壁 耐水合板張り	厚12.0 1類 鋼製、木、ボート下地 下地張り	m ²	1			2,610	代価表 0011
01	フッ合板	厚12 1類	枚	1.05	0.60379	1,650	1,046.06	○
02	ボートくぎ		kg	0.025	1	290	7.25	○
03	内装工		人	0.04	1.15	24,900	1,145.4	○
	その他		式	1	0.19	2,198.71	417.75	
	計						2,616.46	
	EPS	150x150 H1.7m 軽鉄下地共	か所	1			1,390	代価表 0012
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m ²	0.5	1	1,836	918	
02	壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け	m ²	0.5	1	949.05	474.52	
	計						1,392.52	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EPS	250x150 H1.7m 軽鉄下地共	か所	1			1,940		代価表 0013
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m ²	0.7	1	1,836	1,285.2		
02	壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	m ²	0.7	1	949.05	664.33		
	計						1,949.53		
	面台テーパー撤去	幅150 厚25 集積共	m	1			470		代価表 0015
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	0.15	1	3,155.23	473.28		
	計						473.28		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト成形板 撤去	撤去面積29.9m ² 整理清掃後片付け・養生・ ボード撤去・保護具等共	式	1			214,000		代価表 0016
01	整理清掃後片付け		m ²	29.9	1	400	11,960		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m ²	29.9	1	1,100	32,890		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m ²	126.4	1	900	113,760		
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	m ²	29.9	1	1,500	44,850		
05	呼吸用保護具等		人	2	1	5,302	10,604		代価表 0017
	計						214,064		
	呼吸用保護具等		人	1			5,300		代価表 0017
01	化学防護服		着	1	1	1,072	1,072		
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,505	2,505		
03	防護メガネ		個	1	1	1,725	1,725		
	計						5,302		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	トリアックス撤去	テラゾーブ・ロック t40 集積共	m ²	1			3,560		代価表 0018
01	壁モルタル・プラスター撤去	集積共	m ²	1	1	3,567.73	3,567.73		
	計						3,567.73		
	トリアックス撤去	集積共	か所	1			510		代価表 0019
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	0.9	1	570	513		
	計						513		
	その他廃棄物集積・積込み	人 力	m ³	1			4,750		代価表 0020
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト含有材集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	m ³	1			7,240		代価表 0021
01	ビニールシート	厚0.15 2重	m ²	2	6	145	1,740		
02	除去石綿処理	密封処理	m ³	1	1	750	750		
03	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	4,750	4,750		
	計						7,240		
	撤去材運搬	ガンフトラック 2t積 人力積込 其他廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			6,460		代価表 0022
01	撤去材運搬	ガンフトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	6,466.93	6,466.93		
	計						6,466.93		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	AW アルミバネ改修	600x600角 t=5.0 設備用穴アケ共	か所	1			7,700	代価表 0023
01	ガラス工		人	0.06	1	22,900	1,374	○
02	アルミバネ	t=5.0	m ²	0.3	1	8,024	2,407.2	○ 代価表 0024
03	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1	1,926.6	1,926.6	
04	穴アケ	φ250未満 手間のみ	か所	1	1	1,430	1,430	
	その他		式	1	0.15	3,781.2	567.18	
	計						7,704.98	
	アルミバネ	t=5.0	m ²	1			8,020	代価表 0024
01	アルミバネ		kg	27.2	0.5	590	8,024	
	計						8,024	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板 撤去	撤去面積30.9m ² 整理清掃後片付け・養生・ ボード撤去・保護具等共	式	1			171,300	代価表 0025
01	整理清掃後片付け		m ²	30.9	1	400	12,360	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m ²	30.9	1	1,100	33,990	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m ²	81.5	1	900	73,350	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	m ²	30.9	1	1,500	46,350	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0017
	計						171,352	
	トレブラス撤去	木製 t40 集積共	m ²	1			950	代価表 0026
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	950	950	
	計						950	
	面台木製撤去	幅215 厚25 集積共	m	1			470	代価表 0027
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	475	475	
	計						475	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	面台ステンレス撤去	W310X25 集積共	m	1			550		代価表 0028
01	アルミ笠木撤去		m	1	1	550	550		
	計						550		
	床見切ステンレス撤去	W40 集積共	m	1			550		代価表 0029
01	アルミ笠木撤去		m	1	1	550	550		
	計						550		
	三方枠テラゾー撤去	W250X25 集積共	m	1			890		代価表 0030
01	壁モルタル・プaster撤去	集積共	m ²	0.25	1	3,567.73	891.93		
	計						891.93		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ステンレス手摺撤去	φ34 大便器用	か所	1			1,480		代価表 0031
01	普通作業員		人	0.0625	1	19,000	1,187.5	○	
	その他		式	1	0.25	1,187.5	296.87		
	計						1,484.37		
	窓手摺撤去	SUS	か所	1			10,900		代価表 0032
01	たてどい撤去	銅管 集積共	m	2	1	5,450	10,900		
	計						10,900		
	アルミ 柵撤去	600角	か所	1			380		代価表 0033
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.4	1	950	380		
	計						380		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 石 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			6,460		代価表 0034
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	6,466.93	6,466.93		
	計						6,466.93		
	3階AW アルミバネ改修	600x600角 t=5.0 設備用穴共	か所	1			9,130		代価表 0035
01	ガラス工		人	0.06	1	22,900	1,374	○	
02	アルミバネ	t=5.0	m ²	0.3	1	8,024	2,407.2	○	代価表 0024
03	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	1	1	1,926.6	1,926.6		
04	穴アケ	φ250未満 手間のみ	か所	2	1	1,430	2,860		
	その他		式	1	0.15	3,781.2	567.18		
	計						9,134.98		
	スリガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1			3,710		代価表 0036
01	型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1	1	3,712.7	3,712.7		
	計						3,712.7		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落下防止用手摺リ ーリング	H250	m	1			74		代価表 0037
01	壁清掃		m ²	0.25	1	297	74.25		
	計						74.25		
	アルミ製ドア撤去	W790XH1800 集積共	か所	1			2,360		代価表 0038
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.4	1	1,689.12	2,364.76		
	計						2,364.76		
	鋼製戸撤去	枠のみ 集積共	m ²	1			1,680		代価表 0039
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	3,378.25	3,378.25		
02	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	▲1	1	1,689.12	▲1,689.12		
	計						1,689.13		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製カテナボックス撤去	集積共	m	1			390		代価表 0040
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	m ²	0.33	1	1,187.5	391.87		
	計						391.87		
	AWクリーニング	ガラス清掃・調整共	m ²	1			440		代価表 0041
01	ガラス清掃		m ²	1	1	442.02	442.02		
	計						442.02		
	アスベスト成形板撤去	撤去面積3.6m ² 整理清掃後片付け・養生・ボード撤去・保護具等共	式	1			30,300		代価表 0042
01	整理清掃後片付け		m ²	3.6	1	400	1,440		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m ²	3.6	1	1,100	3,960		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m ²	15.8	1	900	14,220		
04	アスベスト成形板撤去	屋内天井	m ²	3.6	1	1,500	5,400		
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302		代価表 0017
	計						30,322		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	フェンスバリケード(B) H=1800 シート張り共 4か月	m	1			5,320		代価表 0043
01	仮囲い(7) フェンスバリケード標準図8-7	(B) 定額損料	か所	0.55555	1	5,660	3,144.41		
02	仮囲い(7) フェンスバリケード標準図8-7	(B) 月額損料	か所	0.55555	4	647.89	1,439.74		
03	養生シート張り	防災II類 掛払い、手間 -	m ²	0.9	1	682	613.8		
04	養生シート張り	防災II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	120	0.87	93.96		
05	養生シート張り	防災II類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74		
	計						5,324.65		

電気設備工事（長吉高等学校） 細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	6	m	410	2,460	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	13	m	380	4,940	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	5	m	1,540	7,700	
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	2	m	1,660	3,320	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	1	m	1,940	1,940	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m	640	7,040	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	1,060	2,120	
ステンレス製ケーブルボックス WP形	150×150×100	1	個	8,580	8,580	
電灯分電盤	L-WC	1	面	316,000	316,000	代備表 0001
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	カ所	8,610	8,610	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
はつり工事		1	式		20,400	別紙 00-0001
防火区画貫通処理		1	式		4,080	別紙 00-0002
計					395,380	

電気設備工事（長吉高等学校） 細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	141	m	310	43,710	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	152	m	280	42,560	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	8	m	410	3,280	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	10	m	380	3,800	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	20	m	320	6,400	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	148	m	420	62,160	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	60	m	580	34,800	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	6	m	390	2,340	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	74	m	620	45,880	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	23	m	1,480	34,040	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	89	m	870	77,430	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m	1,060	5,300	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	2,670	16,020	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個	3,680	29,440	
銅板製ケーブルボックス(露出形)	300×300×200	4	個	14,800	59,200	

電気設備工事（長吉高等学校） 細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂製 フルボックス	300× 300× 200	5	個	15,900	79,500	
合成樹脂製 70トレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	56	個	1,930	108,080	
合成樹脂製 70トレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	33	個	2,000	66,000	
防水コンセント	EWPET	15	個	2,860	42,900	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個	2,690	16,140	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1E(スク止め) -	5	個	2,600	13,000	
人感センサースイッチ	親器(親子式) (ベース照明用) 子器2台まで	5	個	10,300	51,500	
人感センサースイッチ	子器 (ベース照明用)	5	個	8,360	41,800	
人感センサースイッチ	親器(単独設置) (ベース用)	25	個	9,680	242,000	
人感センサースイッチ	親器・換気扇連動端子付 (多目的便所用)	1	個	10,500	10,500	
人感センサー切替スイッチ	手動-自動-切 1個用	12	個	3,360	40,320	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	4	個	800	3,200	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	2	個	21,500	43,000	
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	8	個	25,800	206,400	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	36	個	13,600	489,600	

電気設備工事（長吉高等学校） 細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	10	個	18,200	182,000	
換気扇	一般形 電気式シャッター 200φ	2	台	21,700	43,400	
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	3	台	24,500	73,500	
換気扇取付枠	20 cm	2	個	4,210	8,420	
換気扇取付枠	25 cm	3	個	4,260	12,780	
換気扇ケース(カバー)	ステンレス製 20 cm (防虫網付)	2	個	10,100	20,200	
換気扇ケース(カバー)	ステンレス製(FD付) 25 cm (防虫網付)	3	個	17,800	53,400	
はつり工事		1	式		147,000	別紙 00-0003
防火区画貫通処理		1	式		22,400	別紙 00-0004
撤去工事		1	式		67,300	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲2,990	別紙 00-0006
蛍光管処分費		1	式		1,120	別紙 00-0007
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		28,000	
計					2,576,830	

電気設備工事（長吉高等学校） 細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		弱電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	29	m	160	4,640	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠べい・埋込配管 16mm	19	m	640	12,160	
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	21	個	1,930	40,530	
計					57,330	

電気設備工事（長吉高等学校） 細目別内訳

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		トイレ呼出設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	6	m	520	3,120	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	4	m	610	2,440	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	23	m	500	11,500	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m	550	3,300	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	5	m	660	3,300	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	58	m	540	31,320	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	11	m	1,160	12,760	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠べい・埋込配管 16mm	6	m	640	3,840	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,670	10,680	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個	2,000	8,000	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	4	個	7,920	31,680	
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,930	5,790	
呼出ボタン	紐付き	3	台	5,160	15,480	
復旧ボタン	プレート込	3	個	2,560	7,680	
センサー付廊下灯	プレート込	3	個	8,240	24,720	

電気設備工事（長吉高等学校） 別紙明細

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		67,300	別紙 00-0005
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	92	m	60	5,520	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	171	m	60	10,260	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-3C ビット・天井 再使用しない	8	m	100	800	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-3C 管内 再使用しない	2	m	130	260	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	2	m	350	700	
照明器具 蛍光灯 撤去	32/45W × 1 露出形 (再使用無し)	16	個	1,700	27,200	
照明器具 蛍光灯 撤去	15W × 1 露出形 (再使用無し)	1	個	1,150	1,150	
コンセント 撤去	2P15A×1(ヌグ止め) (再使用無し)	7	個	510	3,570	
スイッチ 撤去	リモコンスイッチ2回路 再使用しない	5	個	800	4,000	代価表 0002
換気扇 撤去	200 φ 取付枠別 (再使用無し)	5	台	2,770	13,850	
計					67,310	

電気設備工事（長吉高等学校） 別紙明細

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価材		1	式		▲2,990	別紙 00-0006
銅くず	1号銅線	3.08	kg	▲695	▲2,140	
銅くず	2号銅線	1.76	kg	▲640	▲1,126	
ガレット処理		8.03	kg	35	281	
計					▲2,985	
蛍光管処分費		1	式		1,120	別紙 00-0007
蛍光管処分費		4	kg	280	1,120	
計					1,120	

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		トイレ呼出設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理		1	式		4,080	別紙 00-0008
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	2	か所	2,040	4,080	
計					4,080	
はつり工事		1	式		88,400	別紙 00-0009
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	13	か所	6,800	88,400	
計					88,400	

電気設備工事（長吉高等学校） 別紙明細

電気設備工事（長吉高等学校）		普通教室棟		トイレ呼出設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		12,100	別紙 00-0010
耐熱・警報用ケーブル 撤去	1.2mm 2c 管内 再使用しない	3	m	90	270	
耐熱・警報用ケーブル 撤去	1.2mm 3c 管内 再使用しない	8	m	100	800	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	3	m	250	750	
表示灯 撤去	再使用しない	1	個	1,180	1,180	代価表 0003
復旧卸 撤去	再使用しない	1	個	510	510	代価表 0004
呼出卸 撤去	再使用しない	1	個	510	510	代価表 0005
トイレ呼出表示器撤 去	10窓 再使用しない	1	面	8,140	8,140	代価表 0006
計					12,160	
有価材		1	式		▲180	別紙 00-0011
銅くず	2号銅線	0.3	kg	▲640	▲192	
ガケット処理		0.46	kg	35	16	
計					▲176	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	電灯分電盤	L-WC	面	1			316,000	代価表 0001
01	電灯分電盤	L-WC	面	1	1	216,000	216,000	
02	雑材料		式	1	0.02	216,000	4,320	
03	電工		人	3	1	25,560	76,680	○
	その他		式	1	0.25	76,680	19,170	
	計						316,170	
	スイッチ撤去	リモコンスイッチ2回路再使用しない	個	1			800	代価表 0002
01	電工		人	0.084	0.3	25,560	644.11	○
	その他		式	1	0.25	644.11	161.02	
	計						805.13	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	表示灯撤去	再使用しない	個	1			1,180	代価表 0003
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7	
	計						1,188.53	
	復旧釘撤去	再使用しない	個	1			510	代価表 0004
01	電工		人	0.054	0.3	25,560	414.07	○
	その他		式	1	0.25	414.07	103.51	
	計						517.58	
	呼出釘撤去	再使用しない	個	1			510	代価表 0005
01	電工		人	0.054	0.3	25,560	414.07	○
	その他		式	1	0.25	414.07	103.51	
	計						517.58	

その他									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	トル呼出表示器撤去	10窓再使用しない	面	1			8,140		代価表 0006
01	電工		人	0.85	0.3	25,560	6,517.8	○	
	その他		式	1	0.25	6,517.8	1,629.45		
	計						8,147.25		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 25A	2	m	2,960	5,920	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	4	m	1,980	7,920	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	3	m	2,530	7,590	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	55	m	2,890	158,950	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	51	m	3,540	180,540	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	8	m	3,840	30,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	14	m	4,960	69,440	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	27	m	6,420	173,340	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 65A	21	m	8,180	171,780	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 75A	17	m	9,970	169,490	
配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 保護管 100A	2	m	15,500	31,000	代価表 0016
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個	4,260	8,520	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個	9,360	9,360	
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 65A	4	個	20,200	80,800	
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 80A	1	個	24,000	24,000	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バルブボックス	20以下	1	か所	32,900	32,900	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 15A 保温無	2	か所	2,940	5,880	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	3	か所	3,610	10,830	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	4,250	4,250	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	2	か所	4,920	9,840	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所	5,550	5,550	
保温工事		1	式		334,000	別紙 00-0004
はつり工事		1	式		469,000	別紙 00-0005
土工事		1	式		15,300	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		222,000	別紙 00-0007
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		760	別紙 00-0008
アスベスト対策工事		1	式		21,100	別紙 00-0021
廃棄物処分費		1	式		8,280	別紙 00-0009
水質検査費		1	式		96,200	別紙 00-0011
計					2,365,260	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	5	m	4,700	23,500	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	8	m	6,030	48,240	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	5	m	4,230	21,150	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	12	m	9,220	110,640	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	18	m	12,100	217,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	7	m	14,900	104,300	
排水・塩ビカーハイフ	屋外架空 65A	3	m	5,560	16,680	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	27	m	6,340	171,180	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	11	m	7,990	87,890	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	9	m	10,200	91,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	2	m	8,300	16,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	47	m	12,000	564,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	52	m	16,000	832,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	13	m	20,200	262,600	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	5	m	4,700	23,500	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	9	m	6,030	54,270	
通気・塩ビカーハイフ	屋外架空 65A	1	m	5,560	5,560	代価表 0017
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	14	m	6,340	88,760	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	34	m	7,990	271,660	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	13	m	16,000	208,000	
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	4	個	9,650	38,600	
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	2	個	11,100	22,200	
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	9	個	12,600	113,400	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	13	個	14,600	189,800	
床上掃除口(非防水形)	COA 125A	1	個	20,100	20,100	
通気弁	65A	1	個	9,670	9,670	
高圧洗浄工事	排水管高圧洗浄	1	式		52,500	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	4,250	4,250	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	3	か所	4,590	13,770	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	4,250	4,250	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		566,000	別紙 00-0001
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組	8,660	51,960	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	23	組	10,900	250,700	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	11	組	6,780	74,580	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	11	個	1,060	11,660	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	14	組	5,640	78,960	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,450	2,450	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	4	組	8,990	35,960	
鏡撤去	再使用しない	15	枚	1,880	28,200	
産業廃棄物積込・運搬費		5.1	m ³	6,250	31,875	
計					566,345	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		14,600	別紙 00-0002
衛生器具類処分費	洋風便器(フラッシュ弁方式)	6	組	190	1,140	
衛生器具類処分費	和風大便器(フラッシュ弁方式)	23	組	150	3,450	
衛生器具類処分費	小便器(壁掛形ストール)	11	組	360	3,960	
衛生器具類処分費	洗面器	14	組	120	1,680	
衛生器具類処分費	手洗器	1	組	80	80	
衛生器具類処分費	バック付掃除流し	4	組	260	1,040	
陶磁器くず処分費		0.25	t	11,700	2,925	
ガラスくず処分費		0.03	t	11,700	351	
計					14,626	
引渡し物品		1	式		16,200	別紙 00-0003
ラバーカップ	山崎産業(株)同等品	1	個	1,270	1,270	
スポンジモップ	山崎産業(株)同等品	5	個	3,000	15,000	
計					16,270	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		334,000	別紙 00-0004
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	51.5	m	1,660	85,490	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	44.5	m	1,680	74,760	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	6.1	m	1,850	11,285	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	9.4	m	1,910	17,954	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	23.8	m	2,050	48,790	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	17.6	m	2,220	39,072	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	9.4	m	3,070	28,858	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	3.4	m	6,500	22,100	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 25A	2.1	m	2,740	5,754	
計					334,063	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		469,000	別紙 00-0005
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 38mm	12	か所	11,600	139,200	
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 50mm	18	か所	12,900	232,200	
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 75mm	3	か所	15,200	45,600	
手はつり(溝はつり)	無筋コンクリート 75×75mm	7.2	m	7,260	52,272	
計					469,272	
土工事		1	式		15,300	別紙 00-0006
土工事	人力掘方 -	0.62	m ³	11,100	6,882	
土工事	人力埋戻し -	0.13	m ³	8,460	1,099	
土工事	山砂の類 -	0.49	m ³	8,450	4,140	
土工事	人力構内敷ならし -	0.49	m ³	6,550	3,209	
計					15,330	

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		222,000	別紙 00-0007
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 20A	44.6	m	600	26,760	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 25A	72	m	720	51,840	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 32A	10.3	m	770	7,931	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	26.3	m	980	25,774	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	9.3	m	1,250	11,625	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 65A	5.6	m	1,600	8,960	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	16.4	m	1,860	30,504	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 80A	0.6	m	1,080	648	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	39.2	m	310	12,152	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	62.9	m	310	19,499	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	8.1	m	310	2,511	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	21.5	m	340	7,310	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	8.6	m	400	3,440	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	5.6	m	450	2,520	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		222,000	別紙 00-0007
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	9.4	m	480	4,512	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.02	m ³	6,250	6,375	
計					222,361	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		760	別紙 00-0008
アスベスト含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.11	m ³	750	82	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.11	m ³	6,250	687	代価表 0015
計					769	
アスベスト対策工事		1	式		21,100	別紙 00-0021
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護マスク		4	個	2,500	10,000	
防護メガネ		4	個	1,720	6,880	
計					21,160	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		32,000	別紙 00-0013
土工事	人力堀方 -	1.41	m ³	11,100	15,651	
土工事	人力埋戻し -	0.73	m ³	8,460	6,175	
土工事	山砂の類 -	0.68	m ³	8,450	5,746	
土工事	人力構内敷ならし -	0.68	m ³	6,550	4,454	
計					32,026	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,107,000	別紙 00-0014
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A	15.7	m	1,620	25,434	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A	35.3	m	2,040	72,012	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 65A	3.4	m	2,650	9,010	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 80A	4.8	m	3,000	14,400	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 100A	34.5	m	3,930	135,585	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	50A	7.7	m	4,040	31,108	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	80A	30.6	m	4,150	126,990	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	100A	43.2	m	4,250	183,600	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	125A	19.6	m	4,360	85,456	
鉛管撤去(排水)再使用しない	40A	7	m	2,100	14,700	
鉛管撤去(排水)再使用しない	50A	5.5	m	2,640	14,520	
鉛管撤去(排水)再使用しない	65A	2.6	m	3,080	8,008	
鉛管撤去(排水)再使用しない	80A	14.5	m	4,040	58,580	
ビニール管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 40A	22.6	m	980	22,148	

機械設備工事（便所改修工事）（大阪府立長吉高等学校） 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,107,000	別紙 00-0014
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 50A 再使用しない	44.4	m	1,250	55,500	
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 100A 再使用しない	12.8	m	2,400	30,720	
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	10	個	2,530	25,300	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	8	個	2,120	16,960	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	5	個	3,100	15,500	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	11	個	3,430	37,730	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	28.5	m	340	9,690	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	61.9	m	400	24,760	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	2.6	m	450	1,170	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	25.1	m	480	12,048	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	73.1	m	650	47,515	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 125A 再使用しない	11.4	m	830	9,462	
産業廃棄物積込・ 運搬費		3.09	m3	6,250	19,312	
計					1,107,218	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（便所改修工事）（大阪府立長吉高等学校） 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		1,120	別紙 00-0022
アスベスト含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.16	m3	750	120	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.16	m3	6,250	1,000	代価表 0018
計					1,120	
アスベスト対策工事		1	式		21,100	別紙 00-0023
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護マスク		4	個	2,500	10,000	
防護かご		4	個	1,720	6,880	
計					21,160	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費		1	式		11,000	別紙 00-0015
ビニル管類処分費	40A	22.6	m	20	452	
ビニル管類処分費	50A	44.4	m	30	1,332	
ビニル管類処分費	100A	12.8	m	110	1,408	
ガラスくず処分費		0.08	t	11,700	936	
アスベスト含有材処分費		0.37	t	18,800	6,956	
計					11,084	
有価材		1	式		▲97,400	別紙 00-0017
金属くず	ペー-H1	0.65	t	▲28,500	▲18,525	
金属くず	古鉄B	1.53	t	▲24,500	▲37,485	
金属くず	鉛くず	267	kg	▲155	▲41,385	
計					▲97,395	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立長吉高等学校) 普通教室棟 19号棟				換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器据付費		1	式		16,900	別紙 00-0018
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	16,900	16,900	
計					16,900	
塗装工事		1	式		1,090	別紙 00-0019
外 塗装	鋼板製外・露出	0.3	m ²	3,650	1,095	
計					1,095	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	普通便座 壁給水 自動フラッシュバルブ* タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			126,000		代価表 0001
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ* 壁給水 その他付属品	組	1	1	82,200	82,200		
02	普通便座		組	1	1	3,600	3,600		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328		
	計						126,968		
	洋風便器 (低水圧用)	普通便座 壁給水 レバー式フラッシュバルブ* 紙巻器 付属品 材工共	組	1			70,200		代価表 0002
01	洋風便器 (低水圧用)	レバー式フラッシュバルブ* 壁給水 その他付属品	組	1	1	42,700	42,700		
02	普通便座	低水圧用	組	1	1	3,600	3,600		
03	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
04	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328		
	計						70,268		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	温水洗浄便座 壁給水 自動フラッシュバルブ* タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			164,000		代価表 0003
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ* 壁給水 その他付属品	組	1	1	82,200	82,200		
02	温水洗浄便座		組	1	1	36,600	36,600		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	25,080	25,080		
	計						164,720		
	洋風便器 (低水圧用)	温水洗浄便座 壁給水 レバー式フラッシュバルブ* 紙巻器 付属品 材工共	組	1			101,000		代価表 0004
01	洋風便器 (低水圧用)	レバー式フラッシュバルブ* 壁給水 その他付属品	組	1	1	42,700	42,700		
02	温水洗浄便座	低水圧用	組	1	1	35,000	35,000		
03	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
04	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328		
	計						101,668		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛小便器	自動フラッシュバルブ 付属品 材工共	組	1			107,000		代価表 0005
01	壁掛小便器	自動フラッシュバルブ その他付属品	組	1	1	88,600	88,600		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	18,960	18,960		
	計						107,560		
	カウンター式洗面器	自動単水栓 壁排水 付属品 材工共	組	1			53,000		代価表 0006
01	洗面器	自動単水栓 壁排水 その他付属品	組	1	1	37,400	37,400		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,680	13,680		
03	水石入れ 取付	容量0.35L程度、押ボタン式	個	1	1	2,016	2,016		
	計						53,096		
	洗面器	自動単水栓 壁排水 付属品 材工共	組	1			51,000		代価表 0007
01	洗面器	自動単水栓 壁排水 その他付属品	組	1	1	37,400	37,400		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,680	13,680		
	計						51,080		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	掃除用流し	付属品 材工共	組	1			61,500		代価表 0008
01	掃除用流し	付属品	組	1	1	42,700	42,700		
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1	18,840	18,840		
	計						61,540		
	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 360×450mm程度 付属品 材工共	組	1			9,640		代価表 0009
01	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 360×450mm程度 その他付属品	枚	1	1	5,280	5,280		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,368	4,368		
	計						9,648		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	温水洗浄便座（蓋なし）エコリコン 自動フッシュバルブ（埋込）タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			248,000		代価表 0010
01	洋風便器	自動フッシュバルブ（埋込） その他付属品	組	1	1	138,000	138,000		
02	温水洗浄便座	蓋なし エコリコン	組	1	1	64,800	64,800		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	25,080	25,080		
	計						248,720		
	背もたれ	FV用 材工共	組	1			22,400		代価表 0011
01	背もたれ	FV用	組	1	1	18,200	18,200		
02	配管工		人	0.13	1	26,160	3,400.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,400.8	850.2		
	計						22,451		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	オストメイト対応 トイレバック	電気温水器 側板 材工共	組	1			352,000		代価表 0012
01	オストメイト対応トイレバック	電気温水器 側板	組	1	1	263,000	263,000		
02	壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石鹸入れ、紙巻器、温水器を含む	組	1	1	89,598	89,598		
	計						352,598		
	カウンター 一体形洗面器	壁排水 自動単水栓（AC100V） 付属品 材工共	組	1			61,500		代価表 0013
01	カウンター 一体形洗面器	壁排水 その他付属品	組	1	1	47,900	47,900		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,680	13,680		
	計						61,580		
	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 450×600mm程度 付属品 材工共	組	1			14,400		代価表 0014
01	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 450×600mm程度 付属品	組	1	1	6,880	6,880		
02	配管工		人	0.23	1	26,160	6,016.8	○	
	その他		式	1	0.25	6,016.8	1,504.2		
	計						14,401		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト含有材積込・運搬		m3	1			6,250	代価表 0015
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,250	6,250	
	計						6,250	
	配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A 保護管	m	1			15,500	代価表 0016
01	排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	m	1	1	15,567.2	15,567.2	
	計						15,567.2	
	通気・塩ビカーハイブ	屋外架空 65A	m	1			5,560	代価表 0017
01	排水・塩ビカーハイブ	屋外架空 65A	m	1	1	5,569.5	5,569.5	
	計						5,569.5	
	アスベスト含有材積込・運搬		m3	1			6,250	代価表 0018
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,250	6,250	
	計						6,250	