

文書番号	教施財 第1465-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和3年9月1日
開札日	令和3年5月31日

工事名称 大阪府立島本高等学校特別教室棟他5棟天井改修工事（第1期）
設計内訳書

工事場所 三島郡島本町桜井台

工事費 ¥15,206,400- (消費税相当額 ¥1,382,400-)

工事価格 ¥13,824,000-

工事概要 天井改修工事一式

大阪府立島本高等学校特別教室棟他5棟天井改修工事（第1期）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築改修工事		1	式	9,648,645	
計				9,648,645	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	818,175	
II 現場管理費		1	式	1,441,281	
III 一般管理費等		1	式	1,915,899	
計				4,175,355	
合計（工事価格）				13,824,000	
消費税相当額	10%	1	式	1,382,400	
総合計（工事費）				15,206,400	

共通仮設費算出表

A すべての直接工事費 : 9,648,645

A' 率算定の直接工事費【A-①-③】 : 9,648,645

α A' に対する共通仮設費率 : 監督員事務所無 3.65%

B 共通仮設費対象外(①~③の計) : 0

① 発生材処分費(建築+電気+機械)					0
建築		電気		機械	
② リース料					0
③ 工事排水料金					0

C 特別専門直接工事費(イ~トの計) : 0

C' Cに対する共通仮設費(イ'~ト'の計) : 0

名 称	金 額	経費率	金 額
杭工事	イ 0	1.00%	イ' 0
鉄骨工事	ロ 0	3.28% ($\alpha \times 0.9$)	ロ' 0
造園工事	ハ 0	1.00%	ハ' 0
舗装工事	ニ 0	1.00%	ニ' 0
撤去工事(改修撤去は除く)	ホ 0	1.00%	ホ' 0
特殊な室内装備品	ヘ 0	1.00%	ヘ' 0
その他(特殊耐震改修・ガス工事等)	ト 0	1.00%	ト' 0

D 【B+C】 : 0

E 【A-D】 : 9,648,645

F 【E $\times\alpha$ 】 : 352,175

G 共通仮設費【F+C'】 : 352,175

積上げ分(交通誘導員、仮囲い等) : $\left[\begin{array}{l} \text{建築分} \\ \text{電気分} \\ \text{機械分} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 466,000 \\ \\ \end{array} \right]$ 466,000

G' 共通仮設費計【G+積上げ分】 : 818,175

現場管理費・一般管理費等算出表

H	純工事費【A+G'】	:	10,466,820																																
H'	率算定の純工事費【H-①-③】	:	10,466,820																																
β	H'に対する現場管理費率	:	13.77%																																
I	特別専門純工事費(i~viiiの計)	:	0																																
I'	Iに対する現場管理費(i'~viii'の計)	:	0																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>金 額</th> <th>経費率(%)</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td>i 0</td> <td>2.00%</td> <td>i' 0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td>ii 0</td> <td>13.77% ($\beta \times 1.0$)</td> <td>ii' 0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td>iii 0</td> <td>2.00%</td> <td>iii' 0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>iv 0</td> <td>2.00%</td> <td>iv' 0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事(改修撤去は除く)</td> <td>v 0</td> <td>2.00%</td> <td>v' 0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td>vi 0</td> <td>2.00%</td> <td>vi' 0</td> </tr> <tr> <td>その他(特殊耐震改修・ガス工事等)</td> <td>vii 0</td> <td>2.00%</td> <td>vii' 0</td> </tr> </tbody> </table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	13.77% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事(改修撤去は除く)	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他(特殊耐震改修・ガス工事等)	vii 0	2.00%	vii' 0
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	13.77% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事(改修撤去は除く)	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他(特殊耐震改修・ガス工事等)	vii 0	2.00%	vii' 0																																
J	【B+I】	:	0																																
K	【H-J】	:	10,466,820																																
L	【K $\times\beta$ 】	:	1,441,281																																
M	現場管理費【L+I'】	:	1,441,281																																
N	工事原価【H+M】	:	11,908,101																																
N'	率算定の工事原価【N-③】	:	11,908,101																																
γ	N'に対する一般管理費等率	:	16.05%																																
O	一般管理費等【N' $\times\gamma$ 】	:	1,911,250																																
P	契約保証費【N' $\times 0.04\%$ 】	:	4,763																																
	端数処理	:	▲ 114																																
O'	一般管理費等【O+P】	:	端数処理後 1,915,899																																

天井改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
理科教室棟、管理棟、渡廊下 1階	直接仮設	1	式	1,179,544	
理科教室棟、管理棟、渡廊下 1階	改修工事	1	式	1,678,425	
計				2,857,969	
特別教室棟、渡廊下 2階	直接仮設	1	式	1,050,336	
特別教室棟、渡廊下 2階	改修工事	1	式	1,459,650	
計				2,509,986	
普通教室棟 3階	直接仮設	1	式	907,582	
普通教室棟 3階	改修工事	1	式	1,223,775	
計				2,131,357	
普通教室棟 4階	直接仮設	1	式	988,858	
普通教室棟 4階	改修工事	1	式	1,160,475	
計				2,149,333	

天井改修		理科教室棟、管理棟、渡廊下 1階			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		181,120	別紙 00-0001
養生(内部改修)	個別改修	1,132	m ²	160	181,120	
計					181,120	
整理清掃後片付け		1	式		667,880	別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1,132	m ²	590	667,880	
計					667,880	
内部仕上足場		1	式		283,000	別紙 00-0003
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	1,132	m ²	250	283,000	
計					283,000	
仮設材運搬		1	式		47,544	別紙 00-0004
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	1,132	m ²	42	47,544	
計					47,544	

天井改修 別紙明細

天井改修		特別教室棟、渡廊下 2階			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		161,280	別紙 00-0005
養生(内部改修)	個別改修	1,008	m ²	160	161,280	
計					161,280	
整理清掃後片付け		1	式		594,720	別紙 00-0006
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1,008	m ²	590	594,720	
計					594,720	
内部仕上足場		1	式		252,000	別紙 00-0007
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	1,008	m ²	250	252,000	
計					252,000	
仮設材運搬		1	式		42,336	別紙 00-0008
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	1,008	m ²	42	42,336	
計					42,336	

天井改修		普通教室棟 3階		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		139,360	別紙 00-0009
養生(内部改修)	個別改修	871	m ²	160	139,360	
計					139,360	
整理清掃後片付け		1	式		513,890	別紙 00-0010
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	871	m ²	590	513,890	
計					513,890	
内部仕上足場		1	式		217,750	別紙 00-0011
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	871	m ²	250	217,750	
計					217,750	
仮設材運搬		1	式		36,582	別紙 00-0012
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	871	m ²	42	36,582	
計					36,582	

天井改修 別紙明細

天井改修		普通教室棟 4階		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		151,840	別紙 00-0013
養生(内部改修)	個別改修	949	m ²	160	151,840	
計					151,840	
整理清掃後片付け		1	式		559,910	別紙 00-0014
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	949	m ²	590	559,910	
計					559,910	
内部仕上足場		1	式		237,250	別紙 00-0015
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	949	m ²	250	237,250	
計					237,250	
仮設材運搬		1	式		39,858	別紙 00-0016
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	949	m ²	42	39,858	
計					39,858	

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2)		1			450		代価表 0001
			m						
01	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10		1	1	452	452		
			m						
	計						452		
	アスベスト安全管理者			1			174,000		代価表 0002
			式						
01	アスベスト安全管理者			3	1	58,000	174,000		
			人日						
	計						174,000		