

文書番号	教施財 第1369-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和3年11月24日
開札日	令和3年6月2日

工事名称 大阪府立富田林高等学校普通教室棟便所改修工事  
設計内訳書

工事場所 富田林市谷川町

工事費 ¥53,836,200- (消費税相当額 ¥4,894,200- )

工事価格 ¥48,942,000-

工事概要 便所改修工事一式  
電気設備工事一式  
機械設備工事一式

大阪府立富田林高等学校普通教室棟便所改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築改修工事		1	式	14,278,605	
II 電気設備工事		1	式	3,617,300	
III 機械設備工事		1	式	15,954,980	
計				33,850,885	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	4,252,957	
II 現場管理費		1	式	4,708,274	
III 一般管理費等		1	式	6,129,884	
計				15,091,115	
合計（工事価格）				48,942,000	
消費税相当額	10%	1	式	4,894,200	
総合計（工事費）				53,836,200	

## 共通仮設費算出表

A すべての直接工事費 : 33,850,885

A' 率算定の直接工事費【A-①-③】 : 33,767,905

$\alpha$  A' に対する共通仮設費率 : 監督員事務所有 4.22%

B 共通仮設費対象外 (①~③の計) : 82,980

① 発生材処分費 (建築+電気+機械)						82,980
建築	55,590	電気	1,280	機械	26,110	
② リース料						0
③ 工事排水料金						0

C 特別専門直接工事費 (イ~トの計) : 96,200

C' Cに対する共通仮設費 (イ'~ト'の計) : 962

名 称	金 額	経費率	金 額
杭工事	イ 0	1.00%	イ' 0
鉄骨工事	ロ 0	3.79% ( $\alpha \times 0.9$ )	ロ' 0
造園工事	ハ 0	1.00%	ハ' 0
舗装工事	ニ 0	1.00%	ニ' 0
撤去工事 (改修撤去は除く)	ホ 0	1.00%	ホ' 0
特殊な室内装備品	ヘ 0	1.00%	ヘ' 0
その他 (特殊耐震改修・ガス工事等)	ト 96,200	1.00%	ト' 962

D 【B+C】 : 179,180

E 【A-D】 : 33,671,705

F 【E ×  $\alpha$ 】 : 1,420,945

G 共通仮設費【F+C'】 : 1,421,907

積上げ分 (交通誘導員、仮囲い等) : 

建築分	420,050
電気分	268,000
機械分	2,143,000

 2,831,050

G' 共通仮設費計【G+積上げ分】 : 4,252,957

## 現場管理費・一般管理費等算出表

H	純工事費【A+G'】	:		38,103,842																																
H'	率算定の純工事費【H-①-③】	:		38,020,862																																
$\beta$	H'に対する現場管理費率	:		12.41%																																
I	特別専門純工事費(i~viiiの計)	:		97,162																																
I'	Iに対する現場管理費(i'~viii'の計)	:		1,943																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>金 額</th> <th>経費率(%)</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td> <td>i 0</td> <td>2.00%</td> <td>i' 0</td> </tr> <tr> <td>鉄骨工事</td> <td>ii 0</td> <td>12.41% (<math>\beta \times 1.0</math>)</td> <td>ii' 0</td> </tr> <tr> <td>造園工事</td> <td>iii 0</td> <td>2.00%</td> <td>iii' 0</td> </tr> <tr> <td>舗装工事</td> <td>iv 0</td> <td>2.00%</td> <td>iv' 0</td> </tr> <tr> <td>撤去工事(改修撤去は除く)</td> <td>v 0</td> <td>2.00%</td> <td>v' 0</td> </tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td> <td>vi 0</td> <td>2.00%</td> <td>vi' 0</td> </tr> <tr> <td>その他(特殊耐震改修・ガス工事等)</td> <td>vii 97,162</td> <td>2.00%</td> <td>vii' 1,943</td> </tr> </tbody> </table>					名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	12.41% ( $\beta \times 1.0$ )	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事(改修撤去は除く)	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他(特殊耐震改修・ガス工事等)	vii 97,162	2.00%	vii' 1,943
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																	
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																	
鉄骨工事	ii 0	12.41% ( $\beta \times 1.0$ )	ii' 0																																	
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																	
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																	
撤去工事(改修撤去は除く)	v 0	2.00%	v' 0																																	
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																	
その他(特殊耐震改修・ガス工事等)	vii 97,162	2.00%	vii' 1,943																																	
J	【B+I】	:		180,142																																
K	【H-J】	:		37,923,700																																
L	【K $\times\beta$ 】	:		4,706,331																																
M	現場管理費【L+I'】	:		<b>4,708,274</b>																																
N	工事原価【H+M】	:		42,812,116																																
N'	率算定の工事原価【N-③】	:		42,812,116																																
$\gamma$	N'に対する一般管理費等率	:		14.28%																																
O	一般管理費等【N' $\times\gamma$ 】	:		6,113,570																																
P	契約保証費【N' $\times 0.04\%$ 】	:		17,124																																
	端数処理	:		▲ 810																																
O'	一般管理費等【O+P】	:	端数処理後	<b>6,129,884</b>																																







便所改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1階男子便所	直接仮設工事	1	式	409,261	
1階男子便所	改修工事	1	式	1,357,947	
1階男子便所	撤去工事	1	式	287,935	
1階男子便所	とりこわし発生材	1	式	36,527	
計				2,091,670	
1階女子便所	直接仮設工事	1	式	21,539	
1階女子便所	改修工事	1	式	965,788	
1階女子便所	撤去工事	1	式	243,858	
1階女子便所	とりこわし発生材	1	式	17,814	
計				1,248,999	
1階前室	直接仮設工事	1	式	87,470	
1階前室	改修工事	1	式	47,876	
1階前室	撤去工事	1	式	24,727	
1階前室	とりこわし発生材	1	式	▲219	
計				159,854	

建築工事 中科目別内訳

便所改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2階女子洗面+便所	直接仮設工事	1	式	124,054	
2階女子洗面+便所	改修工事	1	式	2,263,027	
2階女子洗面+便所	撤去工事	1	式	463,127	
2階女子洗面+便所	とりこわし発生材	1	式	48,528	
計				2,898,736	
2階多目的便所	直接仮設工事	1	式	7,592	
2階多目的便所	改修工事	1	式	650,717	
2階多目的便所	撤去工事	1	式	113,435	
2階多目的便所	とりこわし発生材	1	式	4,310	
計				776,054	
3階男子洗面+便所	直接仮設工事	1	式	119,134	
3階男子洗面+便所	改修工事	1	式	1,934,591	
3階男子洗面+便所	撤去工事	1	式	471,803	
3階男子洗面+便所	とりこわし発生材	1	式	58,786	
計				2,584,314	



便所改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
3階多目的便所	直接仮設工事	1	式	7,592	
3階多目的便所	改修工事	1	式	688,717	
3階多目的便所	撤去工事	1	式	114,865	
3階多目的便所	とりこわし発生材	1	式	4,310	
計				815,484	
4階女子洗面+便所	直接仮設工事	1	式	124,054	
4階女子洗面+便所	改修工事	1	式	2,267,283	
4階女子洗面+便所	撤去工事	1	式	458,495	
4階女子洗面+便所	とりこわし発生材	1	式	43,908	
計				2,893,740	
4階多目的便所	直接仮設工事	1	式	7,592	
4階多目的便所	改修工事	1	式	688,717	
4階多目的便所	撤去工事	1	式	109,135	
4階多目的便所	とりこわし発生材	1	式	4,310	
計				809,754	

便所改修工事		1階男子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		3,380	別紙 00-0001
整理・清掃・片付		1	式		13,180	別紙 00-0002
外部足場		1	式		259,604	別紙 00-0003
内部足場		1	式		9,620	別紙 00-0004
災害防止		1	式		98,280	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		25,197	別紙 00-0006
計					409,261	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
異形鉄筋(SD295)	D10	1.5	kg	79	118	代価表 0005
鉄筋加工組立	小型構造物 —	1.4	kg	100	140	代価表 0006
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.4	kg	4	5	代価表 0007
あと施工アンカー	D10(横向き)接着系	10	本	801	8,010	
あと施工アンカー	M 8(横向き)金属系	24	本	150	3,600	
小計					11,873	
(コンクリート)						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.1	m <sup>3</sup>	19,400	1,940	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 土間コン S15~S18	0.1	m <sup>3</sup>	10,800	1,080	代価表 0008
小計					3,020	
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	0.2	m <sup>2</sup>	4,890	978	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.2	m <sup>2</sup>	200	40	
小計					1,018	

便所改修工事		1階男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	18.9	m	890	16,821	代価表 0009
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 三角シーリング 面巾5mm	3.9	m	890	3,471	代価表 0010
小計					20,292	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.3	m <sup>2</sup>	1,840	6,072	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.3	m <sup>2</sup>	1,590	5,247	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インチト別途	13	m <sup>2</sup>	1,320	17,160	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	カ所	1,670	1,670	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	3	カ所	2,470	7,410	代価表 0011
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	カ所	8,090	8,090	
ライニング壁固定金物	C-60×30×10×1.6 12.8m L-30×30×2.3 L=100 46ヶ所	1	式		26,500	代価表 0012
小計					72,149	
(左官)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚13	1.8	m <sup>2</sup>	2,290	4,122	代価表 0013

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階男子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚31	2.8	m <sup>2</sup>	2,370	6,636	代価表 0014
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚55	5.5	m <sup>2</sup>	3,000	16,500	代価表 0015
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚44	1.6	m <sup>2</sup>	2,710	4,336	代価表 0016
ガチン系セメントフィラー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	36	m <sup>2</sup>	1,350	48,600	
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	36	m <sup>2</sup>	320	11,520	代価表 0017
壁モルタル塗り	金ごて 厚20	5.4	m <sup>2</sup>	3,670	19,818	
小計					111,532	
(建具)						
軽量スチールドア	LSD-1 800×2050 付属金物1式	1	カ所	137,700	137,700	
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 シーリング 清掃共	0.6	m <sup>2</sup>	4,190	2,514	
サッシクリーニング	ガラス共	1.2	m <sup>2</sup>	510	612	
小計					140,826	
(塗装)						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止B種 下地調整RB種(塗替え面)	5	m <sup>2</sup>	1,040	5,200	代価表 0018
EPG塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	34.3	m <sup>2</sup>	1,100	37,730	







便所改修工事		1階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
異形鉄筋(SD295)	D10	2.9	kg	79	229	代価表 0005
鉄筋加工組立	小型構造物 —	2.8	kg	100	280	代価表 0006
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.8	kg	4	11	代価表 0007
あと施工アンカー	D10(横向き)接着系	20	本	801	16,020	
あと施工アンカー	M8(横向き)金属系	16	本	150	2,400	
小計					18,940	
(コンクリート)						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.1	m <sup>3</sup>	19,400	1,940	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 土間コン S15~S18	0.1	m <sup>3</sup>	10,800	1,080	代価表 0008
小計					3,020	
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	0.4	m <sup>2</sup>	4,890	1,956	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.4	m <sup>2</sup>	200	80	
小計					2,036	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(防水)						
シーリング	変成シリコン系(MS-2) 3×5	11.4	m	890	10,146	代価表 0009
小計					10,146	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.1	m <sup>2</sup>	1,840	3,864	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.1	m <sup>2</sup>	1,590	3,339	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 巾サト別途	9.6	m <sup>2</sup>	1,320	12,672	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	カ所	1,670	1,670	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	2	カ所	2,470	4,940	代価表 0011
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	カ所	8,090	8,090	
ライニング壁固定金物	C-60×30×10×1.6 7.6m L-30×30×2.3 L=100 28ヶ所	1	式		25,100	代価表 0033
小計					59,675	
(左官)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚57	9	m <sup>2</sup>	3,050	27,450	代価表 0034
施工数量調査(内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	30.7	m <sup>2</sup>	320	9,824	代価表 0017

便所改修工事		1階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガチン系セメントフイラー 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	30.7	m <sup>2</sup>	1,350	41,445	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2.5	m <sup>2</sup>	3,670	9,175	
小計					87,894	
(建具)						
サッシクリーニング	ガラス共	1.4	m <sup>2</sup>	510	714	
小計					714	
(塗装)						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止B種 下地調整RB種(塗替え面)	5.1	m <sup>2</sup>	1,040	5,304	代価表 0018
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	29.8	m <sup>2</sup>	1,100	32,780	
小計					38,084	
(内外装)						
抗菌防滑性ビニル 床シート	t=2.0	9	m <sup>2</sup>	5,180	46,620	
ビニル幅木	高さ100	12.7	m	310	3,937	
壁 シーディング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	2.1	m <sup>2</sup>	1,280	2,688	
壁 耐水合板張り	厚12	0.6	m <sup>2</sup>	3,180	1,908	代価表 0019

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階女子便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケイカル塗装板	t=6	1.8	m <sup>2</sup>	5,580	10,044	
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	9.6	m <sup>2</sup>	1,280	12,288	
天井廻縁	塩化ビニル製	13.8	m	1,030	14,214	
小計					91,699	
(仕上エント)						
トイレブース	T B - 1 0 2 (1030+1400+1927.5) × 2100 付属金物1式	1	カ所	362,200	362,200	
ライニング壁 面台	W=130 珪藻土化粧合板 <sup>ホ</sup> スフォーム加工	3	m	13,300	39,900	
ライニング壁 面台	W=250 珪藻土化粧合板 <sup>ホ</sup> スフォーム加工	0.7	m	13,300	9,310	
補助手摺	L型	1	カ所	34,000	34,000	
補助手摺	洗面	1	カ所	35,100	35,100	
洗面カウンター	W=600 L=1680	1	カ所	122,200	122,200	
洗面カウンター 補強金物	C-100×50×20×2.3 3.4m L-40×40×3 L=260 14ヶ所	1	式		25,400	代価表 0035
ピクトサイン	透明アクリル板 t=3 150×150 平付型	1	カ所	7,320	7,320	
フック	S U S	1	カ所	3,150	3,150	代価表 0021
面格子再取付	W3350×D450×H1250	1	カ所	15,000	15,000	代価表 0036







便所改修工事		1階前室		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		516	別紙 00-0012
養生		1	式		13,658	別紙 00-0013
整理・清掃・片付		1	式		3,827	別紙 00-0014
内部足場		1	式		3,182	別紙 00-0015
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0016
仮設材運搬		1	式		180	別紙 00-0017
計					87,470	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		1階前室		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(金属)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	4.3	m <sup>2</sup>	1,320	5,676	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボルト等切込み共	1	カ所	2,470	2,470	代価表 0011
小計					8,146	
(内外装)						
天井 化粧 せつこうボート 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	4.3	m <sup>2</sup>	1,280	5,504	
天井廻縁	塩化ビニル製	9.2	m	1,030	9,476	
小計					14,980	
(仕上エント)						
フック	SUS	5	カ所	3,150	15,750	代価表 0021
ピクトサイン	透明7クリル板 t=3 150×150 突出型	1	カ所	9,000	9,000	
小計					24,750	
計					47,876	



便所改修工事		2階女子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		2,988	別紙 00-0018
養生		1	式		9,647	別紙 00-0019
整理・清掃・片付		1	式		25,841	別紙 00-0020
内部足場		1	式		18,426	別紙 00-0021
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0022
仮設材運搬		1	式		1,045	別紙 00-0023
計					124,054	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		2階女子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
異形鉄筋(SD295)	D10	8.8	kg	79	695	代価表 0005
鉄筋加工組立	小型構造物 — —	8.5	kg	100	850	代価表 0006
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	8.5	kg	4	34	代価表 0007
あと施工アンカー	D10(横向き)接着系	60	本	801	48,060	
あと施工アンカー	M 8(横向き)金属系	40	本	150	6,000	
小計					55,639	
(コンクリート)						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.2	m <sup>3</sup>	19,400	3,880	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 土間コン S15~S18	0.2	m <sup>3</sup>	10,800	2,160	代価表 0008
小計					6,040	
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - —	1.1	m <sup>2</sup>	4,890	5,379	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.1	m <sup>2</sup>	200	220	
小計					5,599	

便所改修工事		2階女子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	26.2	m	890	23,318	代価表 0009
小計					23,318	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	8.9	m <sup>2</sup>	1,840	16,376	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.9	m <sup>2</sup>	1,590	14,151	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	24.9	m <sup>2</sup>	1,320	32,868	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	カ所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	3	カ所	2,470	7,410	代価表 0011
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	カ所	8,090	16,180	
ライニング壁固定金物	C-60×30×10×1.6 20.2m L-30×30×2.3 L=100 74ヶ所	1	式		28,400	代価表 0040
小計					118,725	
(左官)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚13	0.2	m <sup>2</sup>	2,290	458	代価表 0013
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚31	0.8	m <sup>2</sup>	2,370	1,896	代価表 0014

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		2階女子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚52	22.4	m <sup>2</sup>	2,920	65,408	代価表 0041
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	59.9	m <sup>2</sup>	320	19,168	代価表 0017
ガチン系セメントフィラー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	59.9	m <sup>2</sup>	1,350	80,865	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	9	m <sup>2</sup>	3,670	33,030	
小計					200,825	
(建具)						
サッシクリンク	ガラス共	2.8	m <sup>2</sup>	510	1,428	
小計					1,428	
(塗装)						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.9	m <sup>2</sup>	1,040	5,096	代価表 0018
E-P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	49.9	m <sup>2</sup>	1,100	54,890	
小計					59,986	
(内外装)						
抗菌防滑性ビニル 床シート	t=2.0	23.4	m <sup>2</sup>	5,180	121,212	
ビニル幅木	高さ100	20.8	m	310	6,448	









便所改修工事		2階多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
あと施工アンカー	M 8(横向き) 金属系	16	本	150	2,400	
小計					2,400	
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	6.5	m	890	5,785	代価表 0009
小計					5,785	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.6	m <sup>2</sup>	1,840	4,784	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.6	m <sup>2</sup>	1,590	4,134	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	3.7	m <sup>2</sup>	1,320	4,884	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,670	1,670	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	8,090	8,090	
ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 5.8m L-30×30×2.3 L=100 24ヶ所	1	式		24,700	代価表 0045
小計					48,262	
(左官)						

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		2階多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚48	3.3	m <sup>2</sup>	2,820	9,306	代価表 0046
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	16.1	m <sup>2</sup>	320	5,152	代価表 0017
ガチン系セメントファイバー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	16.1	m <sup>2</sup>	1,350	21,735	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2	m <sup>2</sup>	3,670	7,340	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.8	m	900	5,220	
小計					48,753	
(建具)						
軽量スタートア	LSD-2 900×2000 付属金物1式	1	か所	275,900	275,900	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.2	m <sup>2</sup>	3,710	742	
小計					276,642	
(塗装)						
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	14.8	m <sup>2</sup>	1,100	16,280	
小計					16,280	
(内外装)						
抗菌防滑性ビニル 床シート	t=2.0	3.3	m <sup>2</sup>	5,180	17,094	



便所改修工事		2階多目的便所		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m <sup>3</sup>	42,000	4,200	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m <sup>3</sup>	16,800	3,360	
目荒し	タイル面	3.4	m <sup>2</sup>	1,570	5,338	代価表 0024
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	27.9	m	920	25,668	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.7	m	1,540	7,238	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.3	m <sup>2</sup>	3,940	5,122	
アスベスト成形板撤去	撤去面積3.7m <sup>2</sup> 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	1	式		39,900	代価表 0047
天井下地撤去	集積共	3.7	m <sup>2</sup>	710	2,627	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	2.6	m <sup>2</sup>	1,680	4,368	
ガラス撤去	集積共	0.2	m <sup>2</sup>	5,720	1,144	
便所手摺撤去		2	カ所	6,050	12,100	代価表 0028
天井点検口撤去	集積共	1	カ所	2,370	2,370	
計					113,435	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		2階多目的便所		とりこわし発生材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.3	m <sup>3</sup>	6,250	1,875	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m <sup>3</sup>	4,750	475	
アスベスト成形板集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	0.01	m <sup>3</sup>	7,860	78	代価表 0029
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.3	m <sup>3</sup>	5,390	1,617	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>	6,460	646	代価表 0030
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 廃石綿 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m <sup>3</sup>	6,460	64	代価表 0031
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.3	m <sup>3</sup>	3,760	1,128	
とりこわし発生材処分	ガラス陶磁器くず類	0.1	m <sup>3</sup>	11,700	1,170	
とりこわし発生材処分	廃石綿等 アスベスト含有	0.01	m <sup>3</sup>	16,900	169	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲26,500	▲2,650	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	1.6	kg	▲110	▲176	代価表 0032
スクラップ 控除	ステンレス 13Cr	3.2	kg	▲27	▲86	
計					4,310	

便所改修工事		3階男子洗面+便所			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		9,387	別紙 00-0029
整理・清掃・片付		1	式		24,951	別紙 00-0030
内部足場		1	式		17,686	別紙 00-0031
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0032
仮設材運搬		1	式		1,003	別紙 00-0033
計					119,134	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階男子洗面+便所			改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
異形鉄筋(SD295)	D10	2.9	kg	79	229	代価表 0005
鉄筋加工組立	小型構造物 — —	2.8	kg	100	280	代価表 0006
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	2.8	kg	4	11	代価表 0007
あと施工アンカー	D10(横向き)接着系	20	本	801	16,020	
あと施工アンカー	M 8(横向き)金属系	56	本	150	8,400	
小計					24,940	
(コンクリート)						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.1	m <sup>3</sup>	19,400	1,940	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 土間コン S15~S18	0.1	m <sup>3</sup>	10,800	1,080	代価表 0008
小計					3,020	
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - —	0.4	m <sup>2</sup>	4,890	1,956	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.4	m <sup>2</sup>	200	80	
小計					2,036	

便所改修工事		3階男子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	43.3	m	890	38,537	代価表 0009
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 三角シーリング 面巾5mm	9.9	m	890	8,811	代価表 0010
小計					47,348	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	10.9	m <sup>2</sup>	1,840	20,056	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.9	m <sup>2</sup>	1,590	17,331	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	23.9	m <sup>2</sup>	1,320	31,548	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	カ所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	4	カ所	2,470	9,880	代価表 0011
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	カ所	8,090	16,180	
ライニング壁固定金物	C-60×30×10×1.6 27.7m L-30×30×2.3 L=100 100ヶ所	1	式		30,400	代価表 0048
小計					128,735	
(左官)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚13	0.2	m <sup>2</sup>	2,290	458	代価表 0013

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階男子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚31	0.8	m <sup>2</sup>	2,370	1,896	代価表 0014
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚44	4.7	m <sup>2</sup>	2,710	12,737	代価表 0016
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚58	15.9	m <sup>2</sup>	3,080	48,972	代価表 0049
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	60.1	m <sup>2</sup>	320	19,232	代価表 0017
珪藻系セメントフィラー 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	60.1	m <sup>2</sup>	1,350	81,135	
壁モルタル塗り	金ごて 厚20	20.8	m <sup>2</sup>	3,670	76,336	
小計					240,766	
(建具)						
サッシクリーニング	ガラス共	2.8	m <sup>2</sup>	510	1,428	
小計					1,428	
(塗装)						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.9	m <sup>2</sup>	1,040	5,096	代価表 0018
EPG塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	58.4	m <sup>2</sup>	1,100	64,240	
小計					69,336	
(内外装)						

便所改修工事		3階男子洗面+便所			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
抗菌防滑性ビニル床シート	t=2.0	16.8	m <sup>2</sup>	5,180	87,024		
ビニル幅木	高さ100	26.8	m	310	8,308		
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地張り	3.2	m <sup>2</sup>	1,280	4,096		
壁 耐水合板張り	厚12	11.3	m <sup>2</sup>	3,180	35,934	代価表 0019	
ケイカル塗装板	t=6	12	m <sup>2</sup>	5,580	66,960		
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トレーチン 突付け	23.9	m <sup>2</sup>	1,280	30,592		
天井廻縁	塩化ビニル製	25.6	m	1,030	26,368		
小計					259,282		
(仕上ユニット)							
トイレブース	T B - 1 0 5 (900+1895+3315+1100×2) × 2100 付属金物1式	1	か所	393,300	393,300		
トイレブース	T B - 1 0 7 730×2750 付属金物1式	1	か所	60,300	60,300		
ライニング壁 面台	W=130 珪藻土化粧合板 <sup>ホ</sup> スフォーム加工	9.8	m	13,300	130,340		
ライニング壁 面台	W=200 珪藻土化粧合板 <sup>ホ</sup> スフォーム加工	3.2	m	13,300	42,560		
ライニング壁 面台	W=470 珪藻土化粧合板 <sup>ホ</sup> スフォーム加工	0.7	m	17,500	12,250		
補助手摺	L型	1	か所	34,000	34,000		

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階男子洗面+便所			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
補助手摺	洗面	1	か所	35,100	35,100		
補助手摺	小便器	1	か所	51,300	51,300		
汚垂石	W=600 L3200	1	か所	65,800	65,800		
汚垂石	W=600 L4300	1	か所	88,400	88,400		
洗面カウンター	W=600 L=2440	1	か所	178,200	178,200		
洗面カウンター 補強金物	C-100×50×20×2.3 4.9m L-40×40×3 L=260 20ヶ所	1	式		26,400	代価表 0050	
フック	S U S	5	か所	3,150	15,750	代価表 0021	
ピクトサイン	透明アクリル板 t=3 150×150 突出型	1	か所	9,000	9,000		
面格子再取付	W3350×D450×H1250	1	か所	15,000	15,000	代価表 0036	
小計					1,157,700		
計					1,934,591		







便所改修工事		3階多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
あと施工アンカー	M 8(横向き) 金属系	16	本	150	2,400	
小計					2,400	
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	6.5	m	890	5,785	代価表 0009
小計					5,785	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.6	m <sup>2</sup>	1,840	4,784	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.6	m <sup>2</sup>	1,590	4,134	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	3.7	m <sup>2</sup>	1,320	4,884	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,670	1,670	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	8,090	8,090	
ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 5.8m L-30×30×2.3 L=100 24ヶ所	1	式		24,700	代価表 0045
小計					48,262	
(左官)						

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚48	3.3	m <sup>2</sup>	2,820	9,306	代価表 0046
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	16.1	m <sup>2</sup>	320	5,152	代価表 0017
ガチン系セメントフィラー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	16.1	m <sup>2</sup>	1,350	21,735	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2	m <sup>2</sup>	3,670	7,340	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.8	m	900	5,220	
小計					48,753	
(建具)						
軽量スタートア	LSD-2 900×2000 付属金物1式	1	か所	313,900	313,900	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 シーリング 清掃共	0.2	m <sup>2</sup>	3,710	742	
小計					314,642	
(塗装)						
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	14.8	m <sup>2</sup>	1,100	16,280	
小計					16,280	
(内外装)						
抗菌防滑性ビニル 床シート	t=2.0	3.3	m <sup>2</sup>	5,180	17,094	



便所改修工事		3階多目的便所		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m <sup>3</sup>	42,000	4,200	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m <sup>3</sup>	16,800	5,040	
目荒し	タイル面	3.4	m <sup>2</sup>	1,570	5,338	代価表 0024
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	27.2	m	920	25,024	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.7	m	1,540	7,238	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.4	m <sup>2</sup>	3,940	5,516	
アスベスト成形板撤去	撤去面積3.7m <sup>2</sup> 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	1	式		39,900	代価表 0047
天井下地撤去	集積共	3.7	m <sup>2</sup>	710	2,627	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	2.6	m <sup>2</sup>	1,680	4,368	
ガラス撤去	集積共	0.2	m <sup>2</sup>	5,720	1,144	
便所手摺撤去		2	カ所	6,050	12,100	代価表 0028
天井点検口撤去	集積共	1	カ所	2,370	2,370	
計					114,865	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		3階多目的便所		とりこわし発生材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.3	m <sup>3</sup>	6,250	1,875	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m <sup>3</sup>	4,750	475	
アスベスト成形板集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	0.01	m <sup>3</sup>	7,860	78	代価表 0029
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.3	m <sup>3</sup>	5,390	1,617	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>	6,460	646	代価表 0030
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 廃石綿 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m <sup>3</sup>	6,460	64	代価表 0031
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.3	m <sup>3</sup>	3,760	1,128	
とりこわし発生材処分	ガラス陶磁器くず類	0.1	m <sup>3</sup>	11,700	1,170	
とりこわし発生材処分	廃石綿等 アスベスト含有	0.01	m <sup>3</sup>	16,900	169	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲26,500	▲2,650	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	1.6	kg	▲110	▲176	代価表 0032
スクラップ 控除	ステンレス 13Cr	3.2	kg	▲27	▲86	
計					4,310	



便所改修工事		4階女子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	26.2	m	890	23,318	代価表 0009
小計					23,318	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	8.9	m <sup>2</sup>	1,840	16,376	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.9	m <sup>2</sup>	1,590	14,151	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	24.9	m <sup>2</sup>	1,320	32,868	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	カ所	1,670	3,340	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	3	カ所	2,470	7,410	代価表 0011
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	カ所	8,090	16,180	
ライニング壁固定金物	C-60×30×10×1.6 20.2m L-30×30×2.3 L=100 74ヶ所	1	式		28,400	代価表 0040
小計					118,725	
(左官)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚13	0.2	m <sup>2</sup>	2,290	458	代価表 0013
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚31	0.8	m <sup>2</sup>	2,370	1,896	代価表 0014

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		4階女子洗面+便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚59	22.4	m <sup>2</sup>	3,110	69,664	代価表 0052
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	59.9	m <sup>2</sup>	320	19,168	代価表 0017
ガチン系セメントフィラー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	59.9	m <sup>2</sup>	1,350	80,865	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	9	m <sup>2</sup>	3,670	33,030	
小計					205,081	
(建具)						
サッシクリンク	ガラス共	2.8	m <sup>2</sup>	510	1,428	
小計					1,428	
(塗装)						
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.9	m <sup>2</sup>	1,040	5,096	代価表 0018
E-P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	49.9	m <sup>2</sup>	1,100	54,890	
小計					59,986	
(内外装)						
抗菌防滑性ビニル 床シート	t=2.0	23.4	m <sup>2</sup>	5,180	121,212	
ビニル幅木	高さ100	20.8	m	310	6,448	









便所改修工事		4階多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋)						
あと施工アンカー	M 8(横向き) 金属系	16	本	150	2,400	
小計					2,400	
(防水)						
シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 3×5	6.5	m	890	5,785	代価表 0009
小計					5,785	
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.6	m <sup>2</sup>	1,840	4,784	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.6	m <sup>2</sup>	1,590	4,134	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	3.7	m <sup>2</sup>	1,320	4,884	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,670	1,670	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	8,090	8,090	
ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 5.8m L-30×30×2.3 L=100 24ヶ所	1	式		24,700	代価表 0045
小計					48,262	
(左官)						

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		4階多目的便所		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚48	3.3	m <sup>2</sup>	2,820	9,306	代価表 0046
施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	16.1	m <sup>2</sup>	320	5,152	代価表 0017
ガチン系セメントファイバー 全面コア2回塗り	厚2.0mm	16.1	m <sup>2</sup>	1,350	21,735	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2	m <sup>2</sup>	3,670	7,340	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.8	m	900	5,220	
小計					48,753	
(建具)						
軽量スタートア	LSD-2 900×2000 付属金物1式	1	か所	313,900	313,900	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 シーリング 清掃共	0.2	m <sup>2</sup>	3,710	742	
小計					314,642	
(塗装)						
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	14.8	m <sup>2</sup>	1,100	16,280	
小計					16,280	
(内外装)						
抗菌防滑性ビニル 床シート	t=2.0	3.3	m <sup>2</sup>	5,180	17,094	



便所改修工事		4階多目的便所		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m <sup>3</sup>	42,000	4,200	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m <sup>3</sup>	16,800	5,040	
目荒し	タイル面	3.4	m <sup>2</sup>	1,570	5,338	代価表 0024
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	21.4	m	920	19,688	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.7	m	1,540	7,238	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.3	m <sup>2</sup>	3,940	5,122	
アスベスト成形板撤去	撤去面積3.7m <sup>2</sup> 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	1	式		39,900	代価表 0047
天井下地撤去	集積共	3.7	m <sup>2</sup>	710	2,627	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	2.6	m <sup>2</sup>	1,680	4,368	
ガラス撤去	集積共	0.2	m <sup>2</sup>	5,720	1,144	
便所手摺撤去		2	か所	6,050	12,100	代価表 0028
天井点検口撤去	集積共	1	か所	2,370	2,370	
計					109,135	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		4階多目的便所		とりこわし発生材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.3	m <sup>3</sup>	6,250	1,875	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m <sup>3</sup>	4,750	475	
アスベスト成形板集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	0.01	m <sup>3</sup>	7,860	78	代価表 0029
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.3	m <sup>3</sup>	5,390	1,617	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>	6,460	646	代価表 0030
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 廃石綿 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m <sup>3</sup>	6,460	64	代価表 0031
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.3	m <sup>3</sup>	3,760	1,128	
とりこわし発生材処分	ガラス陶磁器くず類	0.1	m <sup>3</sup>	11,700	1,170	
とりこわし発生材処分	廃石綿等 アスベスト含有	0.01	m <sup>3</sup>	16,900	169	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲26,500	▲2,650	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	1.6	kg	▲110	▲176	代価表 0032
スクラップ 控除	ステンレス 13Cr	3.2	kg	▲27	▲86	
計					4,310	

便所改修工事		1階男子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		3,380	別紙 00-0001
養生(内部改修)	複合改修	13	m <sup>2</sup>	260	3,380	
計					3,380	
整理・清掃・片付		1	式		13,180	別紙 00-0002
整理清掃後片付け(建具改修)		1.4	m <sup>2</sup>	1,150	1,610	代価表 0001
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	13	m <sup>2</sup>	890	11,570	
計					13,180	
外部足場		1	式		259,604	別紙 00-0003
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用4か月賃料 修理費含む 22m未満	87.5	m <sup>2</sup>	2,920	255,500	代価表 0002
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用4か月賃料 修理費含む	5.4	m	760	4,104	代価表 0003
計					259,604	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		1階男子便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		9,620	別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	13	m <sup>2</sup>	740	9,620	
計					9,620	
災害防止		1	式		98,280	別紙 00-0005
養生シート張り	防災I類 供用120日賃料 修理費含む	117	m <sup>2</sup>	840	98,280	代価表 0004
計					98,280	
仮設材運搬		1	式		25,197	別紙 00-0006
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	87.5	m <sup>2</sup>	270	23,625	
仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m	60	324	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	13	m <sup>2</sup>	42	546	
仮設材運搬(シート・ネット類)		117	m <sup>2</sup>	6	702	
計					25,197	



便所改修工事		1階前室		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		516	別紙 00-0012
墨出し(内部改修)	複合改修	4.3	m <sup>2</sup>	120	516	
計					516	
養生		1	式		13,658	別紙 00-0013
養生(内部改修)	複合改修	4.3	m <sup>2</sup>	260	1,118	
養生(内部改修)	搬出入路部分	132	m <sup>2</sup>	95	12,540	
計					13,658	
整理・清掃・片付		1	式		3,827	別紙 00-0014
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	4.3	m <sup>2</sup>	890	3,827	
計					3,827	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		1階前室		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		3,182	別紙 00-0015
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	4.3	m <sup>2</sup>	740	3,182	
計					3,182	
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0016
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	14.9	m <sup>2</sup>	1,440	21,456	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	14.9	m <sup>2</sup>	1,990	29,651	
片開戸	W800×H2000 鍵付き 4か月	1	か所	15,000	15,000	
計					66,107	
仮設材運搬		1	式		180	別紙 00-0017
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	4.3	m <sup>2</sup>	42	180	
計					180	

便所改修工事		2階女子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		2,988	別紙 00-0018
墨出し(内部改修)	複合改修	24.9	m <sup>2</sup>	120	2,988	
計					2,988	
養生		1	式		9,647	別紙 00-0019
養生(内部改修)	複合改修	24.9	m <sup>2</sup>	260	6,474	
養生(内部改修)	搬出入路部分	33.4	m <sup>2</sup>	95	3,173	
計					9,647	
整理・清掃・片付		1	式		25,841	別紙 00-0020
整理清掃後片付け (建具改修)		3.2	m <sup>2</sup>	1,150	3,680	代価表 0001
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	24.9	m <sup>2</sup>	890	22,161	
計					25,841	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		2階女子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		18,426	別紙 00-0021
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	24.9	m <sup>2</sup>	740	18,426	
計					18,426	
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0022
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	14.9	m <sup>2</sup>	1,440	21,456	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	14.9	m <sup>2</sup>	1,990	29,651	
片開戸	W800×H2000 鍵付き 4か月	1	か所	15,000	15,000	
計					66,107	
仮設材運搬		1	式		1,045	別紙 00-0023
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	24.9	m <sup>2</sup>	42	1,045	
計					1,045	





便所改修工事		3階男子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		9,387	別紙 00-0029
養生(内部改修)	複合改修	23.9	m <sup>2</sup>	260	6,214	
養生(内部改修)	搬出入路部分	33.4	m <sup>2</sup>	95	3,173	
計					9,387	
整理・清掃・片付		1	式		24,951	別紙 00-0030
整理清掃後片付け (建具改修)		3.2	m <sup>2</sup>	1,150	3,680	代価表 0001
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	23.9	m <sup>2</sup>	890	21,271	
計					24,951	
内部足場		1	式		17,686	別紙 00-0031
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	23.9	m <sup>2</sup>	740	17,686	
計					17,686	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		3階男子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0032
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	14.9	m <sup>2</sup>	1,440	21,456	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	14.9	m <sup>2</sup>	1,990	29,651	
片開戸	W800×H2000 鍵付き 4か月	1	か所	15,000	15,000	
計					66,107	
仮設材運搬		1	式		1,003	別紙 00-0033
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	23.9	m <sup>2</sup>	42	1,003	
計					1,003	



便所改修工事		4階女子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		2,988	別紙 00-0039
墨出し(内部改修)	複合改修	24.9	m <sup>2</sup>	120	2,988	
計					2,988	
養生		1	式		9,647	別紙 00-0040
養生(内部改修)	複合改修	24.9	m <sup>2</sup>	260	6,474	
養生(内部改修)	搬出入路部分	33.4	m <sup>2</sup>	95	3,173	
計					9,647	
整理・清掃・片付		1	式		25,841	別紙 00-0041
整理清掃後片付け (建具改修)		3.2	m <sup>2</sup>	1,150	3,680	代価表 0001
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	24.9	m <sup>2</sup>	890	22,161	
計					25,841	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		4階女子洗面+便所		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		18,426	別紙 00-0042
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	24.9	m <sup>2</sup>	740	18,426	
計					18,426	
仮設間仕切		1	式		66,107	別紙 00-0043
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	14.9	m <sup>2</sup>	1,440	21,456	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	14.9	m <sup>2</sup>	1,990	29,651	
片開戸	W800×H2000 鍵付き 4か月	1	か所	15,000	15,000	
計					66,107	
仮設材運搬		1	式		1,045	別紙 00-0044
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	24.9	m <sup>2</sup>	42	1,045	
計					1,045	





その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃後片付け (建具改修)		m <sup>2</sup>	1			1,150		代価表 0001
01	整理清掃後片付け (外壁改修)		m <sup>2</sup>	1	1	1,155	1,155		
	計						1,155		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用4か月賃料 修理費含む 22m未満	m <sup>2</sup>	1			2,920		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,519	1,519		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	120	8.54	1,024.8		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23		
	計						2,925.03		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用4か月賃料 修理費含む	m	1			760		代価表 0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	248	248		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	120	3.34	400.8		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						760.52		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生シート張り	防災I類 供用120日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1			840		代価表 0004
01	養生シート張り	防災I類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	682	682		
02	養生シート張り	防災I類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	120	1.05	126		
03	養生シート張り	防災I類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	38.92	38.92		
	計						846.92		
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			79		代価表 0005
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	79,000	79		
	計						79		
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1			100		代価表 0006
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001	100,025	100.02		
	計						100.02		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度		1			4		代価表 0007
			kg						
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	0.001	4,000	4		
	計						4		
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 土間コン S15~S18	m3	1			10,800		代価表 0008
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	1	1	10,830	10,830		
	計						10,830		
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 3×5	m	1			890		代価表 0009
01	変成シリコンシーリング材	2液型	L	0.055	1	1,100	60.5	○	
02	補足材		式	1	0.1	60.5	6.05	○	
			K01						
03	防水工		人	0.029	1	24,400	707.6	○	
	その他		式	1	0.15	774.15	116.12		
	計						890.27		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 三角シーリング 面巾5mm	m	1			890		代価表 0010
01	変成シリコンシーリング材	2液型	L	0.055	1	1,100	60.5	○	
02	補足材		式	1	0.1	60.5	6.05	○	
			K01						
03	防水工		人	0.029	1	24,400	707.6	○	
	その他		式	1	0.15	774.15	116.12		
	計						890.27		
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	か所	1			2,470		代価表 0011
01	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	か所	1	0.97	2,548.8	2,472.33		
	計						2,472.33		



その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 12.8m L-30×30×2.3 L=100 4ヶ所	式	1			26,500	代価表 0012
01	鋼材	C-60×30×10×1.6	kg	21.98	1	125	2,747.5	
02	鋼材	L-30×30×2.3	kg	4.92	1	91	447.72	
03	接合材	材料費×0.05	式	1	0.05	3,195.22	159.76	
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35	
	計						26,549.33	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚13	m <sup>2</sup>	1			2,290	代価表 0013
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1	2,291.4	2,291.4	
	計						2,291.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚31	m <sup>2</sup>	1			2,370	代価表 0014
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1	2,291.4	2,291.4	
02	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003	1	26,500	79.5	
	計						2,370.9	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚55	m <sup>2</sup>	1			3,000	代価表 0015
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1	2,291.4	2,291.4	
02	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.027	1	26,500	715.5	
	計						3,006.9	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚44	m <sup>2</sup>	1			2,710	代価表 0016
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1	2,291.4	2,291.4	
02	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.016	1	26,500	424	
	計						2,715.4	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	施工数量調査 (内壁改修)	タイル・モルタル塗替改修 タイル浮き等の調査	㎡	1			320		代価表 0017
01	施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	㎡	1	1	324	324		
	計						324		
	SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止B種 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1			1,040		代価表 0018
01	SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地調整別途	㎡	1	1	786.6	786.6		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内) 工程C種 水系さび止め 現場1回塗り 下地別途(塗替え面)	㎡	1	1	161.77	161.77		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	95.87	95.87		
	計						1,044.24		
	壁 耐水合板張り	厚12	㎡	1			3,180		代価表 0019
01	耐水合板	厚12	枚	0.679	1	1,690	1,147.51		
02	壁合板	施工手間	㎡	1	1	2,040	2,040		
	計						3,187.51		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面カウンター 補強金物	C-100×50×20×2.3 3.2m L-40×40×3 L=260 14ヶ所	式	1			25,300		代価表 0020
01	鋼材	C-100×50×20×2.3	kg	13.56	1	107	1,450.92		
02	鋼材	L-40×40×3	kg	6.99	1	88	615.12		
03	接合材	材料費×0.05	式	1	0.05	2,066.04	103.3		
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169		○
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35		
	計						25,363.69		
	フック	SUS	か所	1			3,150		代価表 0021
01	フック	SUS	個	1	1	3,150	3,150		
	計						3,150		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト対策工事	足場壁繋ぎ外壁仕上げ材除去 集塵機付ハンマードリル 呼吸用保護具等	式	1			11,400		代価表 0022
01	集塵機付ハンマードリル			1	2	2,200	4,400		
02	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070		代価表 0023
	計						11,470		
	呼吸用保護具等		人	1			7,070		代価表 0023
01	化学防護服		着	1	1	1,430	1,430		
02	半面型防護マスク		個	1	1	3,340	3,340		
03	防護メガネ		個	1	1	2,300	2,300		
	計						7,070		
	目荒し	タイル面	m <sup>2</sup>	1			1,570		代価表 0024
01	目あらし	コンクリート面 床	m <sup>2</sup>	1	1	1,577.61	1,577.61		
	計						1,577.61		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト成形板撤去	撤去面積13.0m <sup>2</sup> 整理清掃後片付け・養生・内部足場ボード撤去・保護具等共	式	1			95,700		代価表 0025
01	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	13	1	400	5,200		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m <sup>2</sup>	13	1	1,100	14,300		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m <sup>2</sup>	44.5	1	900	40,050		
04	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	13	1	743.56	9,666.28		
05	アスベスト成形板撤去	屋内天井	m <sup>2</sup>	13	1	1,500	19,500		
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070		代価表 0023
	計						95,786.28		
	テラゾーブロック撤去	面台・三方枠・トイレース	m <sup>2</sup>	1			3,940		代価表 0026
01	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	3,944.04	3,944.04		
	計						3,944.04		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室名札撤去	集積共	か所	1			530		代価表 0027
01	内装工		人	0.018	1	24,900	448.2	○	
	その他		式	1	0.2	448.2	89.64		
	計						537.84		
	便所手摺撤去		か所	1			6,050		代価表 0028
01	床マホー・点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,050	6,050		
	計						6,050		
	アスベスト成形板集積・積込	小運搬・梱包手間共運搬・処分費別途	m <sup>3</sup>	1			7,860		代価表 0029
01	ビニールシート	厚0.15 2重	m <sup>2</sup>	2	6	197	2,364		
02	除去石綿処理	密封処理	m <sup>3</sup>	1	1	750	750		
03	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	4,750	4,750		
	計						7,864		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器質類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,460		代価表 0030
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,466.93	6,466.93		
	計						6,466.93		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 磨石綿 DID区間有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,460		代価表 0031
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,466.93	6,466.93		
	計						6,466.93		
	スクラップ 控除	アルミ 延べガウ	kg	1			▲110		代価表 0032
01	スクラップ 控除	アルミ 延べガウ	t	0.001	1	▲115,000	▲115		
	計						▲115		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 7.6m L-30×30×2.3 L=100 28ヶ所	式	1			25,100	代価表 0033
01	鋼材	C-60×30×10×1.6	kg	13.01	1	125	1,626.25	
02	鋼材	L-30×30×2.3	kg	3	1	91	273	
03	接合材	材料費×0.05	式	1	0.05	1,899.25	94.96	
			K01+K0					
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35	
	計						25,188.56	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚57	m <sup>2</sup>	1			3,050	代価表 0034
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1	2,291.4	2,291.4	
02	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.029	1	26,500	768.5	
	計						3,059.9	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	洗面カウンター 補強金物	C-100×50×20×2.3 3.4m L-40×40×3 L=260 14ヶ所	式	1			25,400	代価表 0035
01	鋼材	C-100×50×20×2.3	kg	14.32	1	107	1,532.24	
02	鋼材	L-40×40×3	kg	6.99	1	88	615.12	
03	接合材	材料費×0.05	式	1	0.05	2,147.36	107.36	
			K01+K0					
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35	
	計						25,449.07	
	面格子再取付	W3350×D450×H1250	か所	1			15,000	代価表 0036
01	特殊作業員		人	0.6	1	21,600	12,960	○
	その他		式	1	0.16	12,960	2,073.6	
	計						15,033.6	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト成形板撤去	撤去面積9.60㎡ 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	式	1			77,100		代価表 0037
01	整理清掃後片付け		㎡	9.6	1	400	3,840		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	9.6	1	1,100	10,560		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	37.9	1	900	34,110		
04	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	9.6	1	743.56	7,138.17		
05	アスベスト成形板撤去	屋内天井	㎡	9.6	1	1,500	14,400		
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070		代価表 0023
	計						77,118.17		
	面格子仮撤去	W3350×D450×H1250	か所	1			6,220		代価表 0038
01	特殊作業員		人	0.24	1	21,600	5,184		○
	その他		式	1	0.2	5,184	1,036.8		
	計						6,220.8		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト成形板撤去	撤去面積0.60㎡ 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	式	1			16,600		代価表 0039
01	整理清掃後片付け		㎡	0.6	1	400	240		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	0.6	1	1,100	660		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	8.2	1	900	7,380		
04	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	0.6	1	743.56	446.13		
05	アスベスト成形板撤去	屋内天井	㎡	0.6	1	1,500	900		
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070		代価表 0023
	計						16,696.13		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 20.2m L-30×30×2.3 L=100 74ヶ所	式	1			28,400		代価表 0040
01	鋼材	C-60×30×10×1.6	kg	34.64	1	125	4,330		
02	鋼材	L-30×30×2.3	kg	7.93	1	91	721.63		
03	接合材	材料費×0.05	式	1	0.05	5,051.63	252.58		
			K01+K0						
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○	
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35		
	計						28,498.56		
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚52	m <sup>2</sup>	1			2,920		代価表 0041
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m <sup>2</sup>	1	1	2,291.4	2,291.4		
02	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.024	1	26,500	636		
	計						2,927.4		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面カウンター 補強金物	C-100×50×20×2.3 5.0m L-40×40×3 L=260 20ヶ所	式	1			26,400		代価表 0042
01	鋼材	C-100×50×20×2.3	kg	21.15	1	107	2,263.05		
02	鋼材	L-40×40×3	kg	10	1	88	880		
03	接合材	材料費×0.05	式	1	0.05	3,143.05	157.15		
			K01+K0						
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○	
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35		
	計						26,494.55		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスベスト成形板撤去	撤去面積24.9㎡ 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	式	1			157,300		代価表 0043
01	整理清掃後片付け		㎡	24.9	1	400	9,960		
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	24.9	1	1,100	27,390		
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	63.4	1	900	57,060		
04	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	24.9	1	743.56	18,514.64		
05	アスベスト成形板撤去	屋内天井	㎡	24.9	1	1,500	37,350		
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070		代価表 0023
	計						157,344.64		
	ビクトワ撤去	集積共	か所	1			530		代価表 0044
01	内装工		人	0.018	1	24,900	448.2	○	
	その他		式	1	0.2	448.2	89.64		
	計						537.84		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 5.8m L-30×30×2.3 L=100 24ヶ所	式	1			24,700		代価表 0045
01	鋼材	C-60×30×10×1.6	kg	9.92	1	125	1,240		
02	鋼材	L-30×30×2.3	kg	2.57	1	91	233.87		
03	接合材	材料費×0.05	式 K01+K0	1	0.05	1,473.87	73.69		
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○	
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35		
	計						24,741.91		
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚48	㎡	1			2,820		代価表 0046
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	㎡	1	1	2,291.4	2,291.4		
02	モルタル	1:3	m3	0.02	1	26,500	530		
	計						2,821.4		



その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板 撤去	撤去面積3.7㎡ 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	式	1			39,900	代価表 0047
01	整理清掃後片付け		㎡	3.7	1	400	1,480	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	3.7	1	1,100	4,070	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	21.1	1	900	18,990	
04	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	3.7	1	743.56	2,751.17	
05	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	3.7	1	1,500	5,550	
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070	代価表 0023
	計						39,911.17	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ライニング壁 固定金物	C-60×30×10×1.6 27.7m L-30×30×2.3 L=100 100ヶ所	式	1			30,400	代価表 0048
01	鋼材	C-60×30×10×1.6	kg	47.44	1	125	5,930	
02	鋼材	L-30×30×2.3	kg	10.71	1	91	974.61	
03	接合材	材料費×0.05	式 K01+K0	1	0.05	6,904.61	345.23	
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35	
	計						30,444.19	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚58	㎡	1			3,080	代価表 0049
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	㎡	1	1	2,291.4	2,291.4	
02	モルタル	1:3	m3	0.03	1	26,500	795	
	計						3,086.4	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	洗面カウンター 補強金物	C-100×50×20×2.3 4.9m L-40×40×3 L=260 20ヶ所	式	1			26,400	代価表 0050
01	鋼材	C-100×50×20×2.3	kg	20.8	1	107	2,225.6	
02	鋼材	L-40×40×3	kg	10	1	88	880	
03	接合材	材料費×0.05	式 K01+K0	1	0.05	3,105.6	155.28	
04	内装工		人	0.81	1	24,900	20,169	○
	その他		式	1	0.15	20,169	3,025.35	
	計						26,455.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板 撤去	撤去面積23.9㎡ 整理清掃後片付け・養生・内部足場 ボード撤去・保護具等共	式	1			153,000	代価表 0051
01	整理清掃後片付け		㎡	23.9	1	400	9,560	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	23.9	1	1,100	26,290	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	62.8	1	900	56,520	
04	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	23.9	1	743.56	17,771.08	
05	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	23.9	1	1,500	35,850	
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070	代価表 0023
	計						153,061.08	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚59	㎡	1			3,110	代価表 0052
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	㎡	1	1	2,291.4	2,291.4	
02	モルタル	1:3	m3	0.031	1	26,500	821.5	
	計						3,112.9	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	撤去面積23.7㎡ 整理清掃後片付け・養生・内部足場ボード撤去・保護具等共	式	1			152,000	代価表 0053
01	整理清掃後片付け		㎡	23.7	1	400	9,480	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	23.7	1	1,100	26,070	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	62.5	1	900	56,250	
04	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	23.7	1	743.56	17,622.37	
05	アスベスト成形板撤去	屋内天井	㎡	23.7	1	1,500	35,550	
06	呼吸用保護具等		人	1	1	7,070	7,070	代価表 0023
	計						152,042.37	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンスバリケード <sup>○</sup> H=1800 シート張り共 4か月	m	1			2,450	代価表 0054
01	仮囲(7) フェンスバリケード <sup>○</sup> 標準図8-7	(A) 月額損料	か所	0.55555	4	630.25	1,400.54	
02	仮囲(7) フェンスバリケード <sup>○</sup> 標準図8-7	(A) 撤去手間	か所	0.55555	1	556.93	309.4	
03	養生シート張り	防災II類 掛払い、手間	㎡	0.9	1	682	613.8	
04	養生シート張り	防災II類 供用1日賃料 修理費含む	㎡	0.9	120	0.87	93.96	
05	養生シート張り	防災II類 基本料 修理費含む	㎡	0.9	1	36.38	32.74	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡	0.9	1	6.75	6.07	
	計						2,456.51	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲い	ガードフェンス H=1800 シート張り共 4ヶ月	m	1			3,000	代価表 0055
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.55555	1	1,187.5	659.71	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.55555	4	680	1,511.09	
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い、手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	682	682	
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	120	0.87	104.4	
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	36.38	36.38	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1	6.75	6.75	
	計						3,000.33	







富田林高等学校		普通教室棟		幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	102	m	410	41,820	
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ビット・天井	46	m	1,540	70,840	
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	4	m	1,780	7,120	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	4	m	2,940	11,760	
分電盤L-T1		1	面	321,000	321,000	代価表 0001
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	カ所	8,610	8,610	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
計					469,340	

電気設備工事 細目別内訳

富田林高等学校		普通教室棟		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	12	m	410	4,920	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	109	m	580	63,220	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	11	m	620	6,820	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	73	m	670	48,910	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	136	m	420	57,120	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	16	m	520	8,320	
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	27	m	320	8,640	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	16	m	2,480	39,680	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	18	m	2,040	36,720	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m	640	17,280	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	12	m	1,030	12,360	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	38	m	3,500	133,000	
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	27	個	2,200	59,400	
合成樹脂製7ストロークボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	119	個	1,930	229,670	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	16	個	21,500	344,000	









富田林高等学校		普通教室棟		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光管処分費		1	式		1,280	別紙 00-0001
蛍光管処分費		4.59	kg	280	1,285	
計					1,285	
はつり工事		1	式		174,000	別紙 00-0002
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	12	か所	9,070	108,840	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	7	か所	9,360	65,520	
計					174,360	

電気設備工事 別紙明細

富田林高等学校		普通教室棟		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		96,400	別紙 00-0003
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm- 2C 管内	60	m	320	19,200	
コンセント撤去	2P15A×1 (再使用無し)	5	個	510	2,550	
スイッチ撤去	1P15A×1 (再使用無し)	6	個	510	3,060	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W ×2 再利用しない	3	個	1,330	3,990	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	20	個	2,000	40,000	
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再利用しない	2	個	1,460	2,920	
換気扇撤去	250 φ 取付枠共 (再使用無し)	5	台	4,310	21,550	
位置ボックス撤去	再使用しない	5	個	630	3,150	
計					96,420	
有価材		1	式		▲1,300	別紙 00-0004
銅くず	1号銅線	2.16	kg	▲695	▲1,501	
カット処理		6.01	kg	35	210	
計					▲1,291	











その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	分電盤L-T1		面	1			321,000	代価表 0001
01	分電盤L-T1			1	1	190,000	190,000	
02	雑材料			0.02	1	190,000	3,800	
			T01					
03	電工		人	4	1	25,560	102,240	○
	その他		式	1	0.25	102,240	25,560	
	計						321,600	
	AEケーブル 撤去	1.2-2C 再使用なし 管内	m	1			140	代価表 0002
01	電工		人	0.015	0.3	25,560	115.02	○
	その他		式	1	0.25	115.02	28.75	
	計						143.77	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	AEケーブル 撤去	1.2-3C 再使用なし 管内	m	1			160	代価表 0003
01	電工		人	0.017	0.3	25,560	130.35	○
	その他		式	1	0.25	130.35	32.58	
	計						162.93	
	トイレ呼出ボタン 撤去		個	1			510	代価表 0004
01	電工		人	0.054	0.3	25,560	414.07	○
	その他		式	1	0.25	414.07	103.51	
	計						517.58	
	廊下灯 撤去		個	1			770	代価表 0005
01	電工		人	0.081	0.3	25,560	621.1	○
	その他		式	1	0.25	621.1	155.27	
	計						776.37	

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	復旧ボタン 撤去		個	1			510		代価表 0006
01	電工		人	0.054	0.3	25,560	414.07	○	
	その他		式	1	0.25	414.07	103.51		
	計						517.58		











機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校)		普通教室棟		排水設備			
名称	摘要	数	量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	9		m	4,700	42,300	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	13		m	6,030	78,390	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	2		m	7,680	15,360	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	13		m	9,220	119,860	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	17		m	12,100	205,700	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	8		m	14,900	119,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	40		m	6,340	253,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	18		m	7,990	143,820	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	7		m	10,200	71,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	57		m	12,000	684,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	56		m	16,000	896,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	6		m	6,030	36,180	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	13		m	7,680	99,840	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	28		m	7,990	223,720	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	77		m	10,200	785,400	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校)		普通教室棟		排水設備			
名称	摘要	数	量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	19		m	12,000	228,000	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	27		m	16,000	432,000	
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1		個	9,650	9,650	
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	3		個	12,600	37,800	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	11		個	14,600	160,600	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1		か所	5,880	5,880	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	3		か所	4,920	14,760	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2		か所	4,570	9,140	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2		か所	4,900	9,800	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温有	3		か所	5,240	15,720	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3		か所	5,230	15,690	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1		か所	5,230	5,230	
高圧洗浄工事	排水管高圧洗浄	1		式		52,500	
はつり工事		1		式		1,247,000	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1		式		1,440,000	別紙 00-0014





機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		539,000	別紙 00-0001
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	8	組	8,660	69,280	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	17	組	10,900	185,300	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	12	組	6,780	81,360	
小便器用 ハイタンク撤去	再使用しない	2	組	3,620	7,240	代価表 0016
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	16	組	5,640	90,240	
手洗器撤去	再使用しない	3	組	2,450	7,350	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	4	組	8,990	35,960	
鏡撤去	再使用しない	16	枚	1,880	30,080	
産業廃棄物積込・ 運搬費		5.19	m3	6,250	32,437	
計					539,247	
撤去工事	再使用する	1	式		19,600	別紙 00-0002
温水洗浄便座 取外し	再使用する	6	個	3,270	19,620	代価表 0017
計					19,620	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		12,200	別紙 00-0003
衛生器具類処分費	洋風便器(フラッシュ弁方式)	8	組	190	1,520	
衛生器具類処分費	和風大便器(フラッシュ弁方式)	17	組	150	2,550	
衛生器具類処分費	小便器(壁掛形ストール)	12	組	360	4,320	
衛生器具類処分費	ハイタンク	2	組	160	320	
衛生器具類処分費	洗面器	16	組	120	1,920	
衛生器具類処分費	手洗器	3	組	80	240	
衛生器具類処分費	バック付掃除流し	4	組	260	1,040	
ガラスくず処分費		0.03	t	11,700	351	
計					12,261	
引渡し物品		1	式		16,200	別紙 00-0004
ラバーカップ	山崎産業(株)同等品	1	個	1,270	1,270	
スポンジモップ	山崎産業(株)同等品	5	個	3,000	15,000	
計					16,270	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		273,000	別紙 00-0005
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	42.9	m	1,660	71,214	
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	57.3	m	1,680	96,264	
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	17.7	m	1,850	32,745	
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	14.7	m	1,910	28,077	
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	11	m	2,050	22,550	
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	7.6	m	2,220	16,872	
給水管 保温	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	2.4	m	2,460	5,904	
計					273,626	
はつり工事		1	式		591,000	別紙 00-0006
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	48	か所	10,300	494,400	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	6	か所	13,600	81,600	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所	15,800	15,800	
計					591,800	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		188,000	別紙 00-0007
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 20A	39.6	m	600	23,760	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 25A	68.9	m	720	49,608	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 32A	2.2	m	770	1,694	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	28.6	m	980	28,028	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	15.6	m	1,250	19,500	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 65A	7.6	m	1,600	12,160	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	2.4	m	1,860	4,464	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	33.1	m	310	10,261	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	54.1	m	310	16,771	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	2.2	m	310	682	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	22.5	m	340	7,650	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	14.1	m	400	5,640	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	7.6	m	450	3,420	
給水管 保温撤去	グラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	2.4	m	480	1,152	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		188,000	別紙 00-0007
産業廃棄物積込・運搬費		0.55	m3	6,250	3,437	
計					188,227	
アスベスト対策工事		1	式		21,100	別紙 00-0008
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護マスク		4	個	2,500	10,000	
防護メガネ		4	個	1,720	6,880	
計					21,160	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		200	別紙 00-0009
アスベスト含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.03	m3	750	22	
アスベスト含有材積込・運搬		0.03	m3	6,250	187	代価表 0018
計					209	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		4,160	別紙 00-0010
ビニル管類処分費	20A	39.6	m	7	277	
ビニル管類処分費	25A	68.9	m	10	689	
ビニル管類処分費	32A	2.2	m	10	22	
ビニル管類処分費	40A	28.6	m	20	572	
ビニル管類処分費	50A	15.6	m	30	468	
ビニル管類処分費	65A	7.6	m	40	304	
ビニル管類処分費	80A	2.4	m	70	168	
ガラスくず処分費		0.03	t	11,700	351	
廃石綿等処分費		0.07	t	18,800	1,316	代価表 0019
計					4,167	
有価材		1	式		▲6,420	別紙 00-0011
青銅	青銅铸件	12.1	kg	▲530	▲6,413	
計					▲6,413	



機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校)		普通教室棟		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,440,000	別紙 00-0014
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A	20.6	m	1,620	33,372	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A	52.1	m	2,040	106,284	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 65A	94.6	m	2,650	250,690	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 80A	56.7	m	3,000	170,100	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 100A	21.9	m	3,930	86,067	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	50A	2.4	m	4,040	9,696	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	80A	5	m	4,150	20,750	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	100A	65.8	m	4,250	279,650	
铸铁管類撤去(排水)再使用しない	125A	7.9	m	4,360	34,444	
鉛管撤去(排水)再使用しない	32A	20.9	m	1,780	37,202	
鉛管撤去(排水)再使用しない	50A	16.7	m	2,640	44,088	
鉛管撤去(排水)再使用しない	65A	4	m	3,080	12,320	
鉛管撤去(排水)再使用しない	80A	26.2	m	4,040	105,848	
ビニル管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 80A	4.3	m	1,860	7,998	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校)		普通教室棟		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,440,000	別紙 00-0014
ビニル管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 100A	13	m	2,400	31,200	
排水金物撤去再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	12	個	2,530	30,360	
排水金物撤去再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	4	個	2,120	8,480	
排水金物撤去再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	3	個	3,100	9,300	
排水金物撤去再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	11	個	3,430	37,730	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	16.2	m	310	5,022	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	17.4	m	340	5,916	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	41.7	m	400	16,680	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	68.3	m	450	30,735	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	47.4	m	480	22,752	
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	53.7	m	650	34,905	
産業廃棄物積込・運搬費		1.48	m <sup>3</sup>	6,250	9,250	
計					1,440,839	

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト対策工事		1	式		21,100	別紙 00-0015
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護マスク		4	個	2,500	10,000	
防護メガネ		4	個	1,720	6,880	
計					21,160	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		1,180	別紙 00-0016
アスベスト含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.17	m3	750	127	
アスベスト含有材積込・運搬		0.17	m3	6,250	1,062	代価表 0018
計					1,189	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (便所改修工事) (大阪府立富田林高等学校) 普通教室棟				排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		9,640	別紙 00-0017
ビニル管類処分費	80A	4.3	m	70	301	
ビニル管類処分費	100A	13	m	110	1,430	
ガラスくず処分費		0.05	t	11,700	585	
廃石綿等処分費		0.39	t	18,800	7,332	代価表 0019
計					9,648	
有価材		1	式		▲164,000	別紙 00-0018
金属くず	ペーパーH1	1.83	t	▲28,500	▲52,155	
金属くず	古鉄B	1.18	t	▲24,500	▲28,910	
金属くず	鉛くず	530	kg	▲155	▲82,150	
計					▲163,215	









代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	普通便座 壁給水 自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			126,000		代価表 0001
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 壁給水 その他付属品	組	1	1	82,200	82,200		
02	普通便座		組	1	1	3,600	3,600		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328		
	計						126,968		
	洋風便器	普通便座 床給水 自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			128,000		代価表 0002
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 床給水 その他付属品	組	1	1	83,700	83,700		
02	普通便座		組	1	1	3,600	3,600		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328		
	計						128,468		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	温水洗浄便座 壁給水 自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			164,000		代価表 0003
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ <sup>☆</sup> 壁給水 その他付属品	組	1	1	82,200	82,200		
02	温水洗浄便座		組	1	1	36,600	36,600		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	25,080	25,080		
	計						164,720		
	洋風便器 (低水圧用)	普通便座 壁給水 レバー式フラッシュバルブ <sup>★</sup> 紙巻器 付属品 材工共	組	1			70,200		代価表 0004
01	洋風便器 (低水圧用)	レバー式フラッシュバルブ <sup>★</sup> 壁給水 その他付属品	組	1	1	42,700	42,700		
02	普通便座	低水圧用	組	1	1	3,600	3,600		
03	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
04	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,328	20,328		
	計						70,268		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛小便器	自動フラッシュバルブ 付属品 材工共	組	1			107,000		代価表 0005
01	壁掛小便器	自動フラッシュバルブ その他付属品	組	1	1	88,600	88,600		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	18,960	18,960		
	計						107,560		
	カウンター式洗面器	自動単水栓 壁排水 付属品 材工共	組	1			51,000		代価表 0006
01	洗面器	自動単水栓 壁排水 その他付属品	組	1	1	37,400	37,400		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,680	13,680		
	計						51,080		
	掃除用流し	付属品 材工共	組	1			61,500		代価表 0007
01	掃除用流し	付属品	組	1	1	42,700	42,700		
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1	18,840	18,840		
	計						61,540		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 360×450mm程度 付属品 材工共	組	1			9,640		代価表 0008
01	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 360×450mm程度 その他付属品	枚	1	1	5,280	5,280		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,368	4,368		
	計						9,648		
	洋風便器	温水洗浄便座 (蓋なし) エコリモン 自動フラッシュバルブ (埋込) タッチスイッチ 紙巻器 付属品 材工共	組	1			249,000		代価表 0009
01	洋風便器	自動フラッシュバルブ (埋込) その他付属品	組	1	1	139,000	139,000		
02	温水洗浄便座	蓋なし エコリモン	組	1	1	64,800	64,800		
03	タッチスイッチユニット		組	1	1	17,200	17,200		
04	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
05	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	25,080	25,080		
	計						249,720		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器	温水洗浄便座 (蓋なし) フラッシュ・クイックタンク式 リモコン共 紙巻器 付属品 材工共	組	1			150,000		代価表 0010
01	洋風便器	フラッシュ・クイックタンク式 その他付属品	組	1	1	54,700	54,700		
02	温水洗浄便座	蓋なし リモコン共	組	1	1	58,500	58,500		
03	棚付二連紙巻器		個	1	1	3,640	3,640		
04	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1	33,600	33,600		
	計						150,440		
	洗浄水栓付 背もたれ	FV用 材工共	組	1			73,300		代価表 0011
01	洗浄水栓付 背もたれ	FV用	組	1	1	66,800	66,800		
02	水栓 (据付)	13	個	1	1	2,252.37	2,252.37		
03	配管工		人	0.13	1	26,160	3,400.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,400.8	850.2		
	計						73,303.37		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗浄水栓付 背もたれ	タンク用 材工共	組	1			23,000		代価表 0012
01	洗浄水栓付 背もたれ	タンク用	組	1	1	16,500	16,500		
02	水栓 (据付)	13	個	1	1	2,252.37	2,252.37		
03	配管工		人	0.13	1	26,160	3,400.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,400.8	850.2		
	計						23,003.37		
	カウンター 一体形洗面器	壁排水 自動単水栓 (AC100V) 付属品 材工共	組	1			61,500		代価表 0013
01	カウンター 一体形洗面器	壁排水 その他付属品	組	1	1	47,900	47,900		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,680	13,680		
	計						61,580		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込手洗器	電気温水器なし 自動単水栓 (AC100V) 付属品 材工共	組	1			48,900		代価表 0014
01	手洗器	電気温水器なし 自動単水栓 (AC100V) その他付属品	組	1	1	38,000	38,000		
02	手洗器 取付	埋込タイプ、自閉水栓等	組	1	1	10,908	10,908		
	計						48,908		
	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 450×600mm程度 付属品 材工共	組	1			14,400		代価表 0015
01	化粧鏡	盗難防止鏡タイプ 450×600mm程度 付属品	組	1	1	6,880	6,880		
02	配管工		人	0.23	1	26,160	6,016.8	○	
	その他		式	1	0.25	6,016.8	1,504.2		
	計						14,401		
	小便器用 ハイタンク撤去	再使用しない	組	1			3,620		代価表 0016
01	設備機械工		人	0.35	0.3	27,600	2,898	○	
	その他		式	1	0.25	2,898	724.5		
	計						3,622.5		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	温水洗浄便座 取外し	再使用する	個	1			3,270		代価表 0017
01	配管工		人	0.25	0.4	26,160	2,616	○	
	その他		式	1	0.25	2,616	654		
	計						3,270		
	アスベスト含有材 積込・運搬		m3	1			6,250		代価表 0018
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		
	廃石綿等処分費		t	1			18,800		代価表 0019
01	石綿含有産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ダクト切断 (スパイラルダクト) ・手間のみ	ダクト切断 150mm 保温無	か所	1			5,550		代価表 0020
01	配管工		人	0.17	1	26,160	4,447.2	○	
	その他		式	1	0.25	4,447.2	1,111.8		
	計						5,559		
	天井扇 撤去	140m3/h 撤去・再使用しない	台	1			5,170		代価表 0021
01	設備機械工		人	0.5	0.3	27,600	4,140	○	
	その他		式	1	0.25	4,140	1,035		
	計						5,175		