

高槻市の石綿飛散防止の取組みについて

Living with

令和８年１１月４日
市民共創部環境政策課

高槻市
Takatsuki City

●本市が特に注力している事項

取組❶ 適切な事前調査実施の徹底

- 解体・改修工事における事前調査およびgBiz報告の適正化を全件指導
- 元請事業者への適正な事前調査および報告方法の周知

取組❷ 現場立入による指導


- 高リスク作業や疑義の生じた現場へ立入
- 作業基準の遵守状況を現場で監視・指導

①適切な事前調査実施の徹底

石綿事前調査結果報告システムを活用した指導

全件の報告内容をチェックして、疑義が生じた場合は、電話で内容を確認して指導

状況に応じて、立入検査を実施





- 事前調査を有資格者が調査をしているか
- 戸建て住宅の解体工事は、**外壁（仕上塗材、サイディング）・石膏ボードの調査有無を重点的にチェック**
- 「工場・事業場」、「延床面積300㎡以上の建築物」の解体には、**事前調査書面の提出を求める**

高槻市
Takatsuki City

①適切な事前調査実施の徹底

建設リサイクル法に基づく届出を活用した指導

解体業者の中では、建設リサイクル法に基づく届出よりgBiz報告の方が提出要の意識が低い

環境政策課 ⇔ 解体工事データの突合・情報共有 ⇔ 建リ法所管課

① 情報連携の確立
年初に建リ法所管課へ情報提供を依頼
システム閲覧権限を付与

② 届出データの突合
建リ法の解体工事情報と、gBizを照合

③ 未報告へ電話指導
未報告業者に電話連絡。事前調査と手続指示を徹底。

④ 現地立入調査
連絡不能・未対応の業者へ、工事開始後に現地立入。

- システム未報告者への電話で報告を催促する取組により、**システム未報告の件数は減少**
- 催促の電話は、システム報告を促すだけでなく、適切な調査方法や報告の指導契機ともなっており、**知識や遵法意識が不十分な事業者への効率的な指導にも繋がっている**

高槻市
Takatsuki City

①適切な事前調査実施の徹底

事業者向け説明会の開催

開催日・ 開催形式	対象	内容	参加 人数
令和3年 11月1日, 2日 対面	解体工事業者	事前調査方法や作業基準の説明を中心に、法改正・条例改正に沿った石綿関連作業の流れ　等	15社
令和5年 2月27日, 28日 オンライン	解体工事業者 電気工事業者	「事前調査・除去作業の流れ」や行政への手続きなど、基礎的な内容について	36社
令和6年 11月26日, 27日 オンライン	解体工事業者 電気工事業者	事前調査の方法に加えて、調査結果報告書の作成・調査結果の掲示・システム報告の方法について	76人
令和7年 10月29日 対面・web (ハイブリッド) 産廃部局と共催	解体工事業者、 廃掃法の許可業者	・アスベスト事前調査について (調査書面を作成しながら現場調査する手順の紹介に重点を置いた内容) ・産業廃棄物の適正処理	43人 (現地 13人、 Web 30人)

② 現場立入による指導

即時立入 ◆リスク懸念・疑問・不備のある現場

❶ 苦情発生現場
粉じん・アスベスト漏洩に関する近隣通報現場

❷ gBiz報告がない現場
事前調査結果のシステム報告が未確認の現場

❸ gBiz報告で、調査結果に疑義がある現場
報告内容に矛盾・疑問がある現場

計画立入 ◆届出・定例巡回に基づく現場

❹ 特定粉じん排出作業届出現場
吹付け石綿・保温材等の解体（レベルⅠ・2作業）届出提出現場

❺ 建設リサイクルパトロール
アスベスト飛散防止対策等の遵守状況を確認するパトロール

② 現場立入による指導

掲示や説明が不十分なことが
住民不安を抱いている

大半の苦情は・・・
・**工事中よりも**、**工事着手前**からの問合せが多い
・**「飛散しているおそれがある」ではなく**、**「飛散するおそれがないことが示されていない」**との不安が多い




図.高槻市域での石綿に係る苦情内容の内訳（H30～R7）

② 現場立入による指導

不適切事例①






・工事日開始までにgBiz報告がないまま作業を開始していた。
・外壁の仕上塗材の除去作業が既に完了していた。
・事前調査結果の掲示、事前調査結果書面、作業計画がなかった。

不備の是正のため工事の一時停止を指導し、掲示、事前調査結果書面・gBiz報告・作業計画の適正を確認した上で、２日後に作業を再開した。

② 現場立入による指導
不適切事例②







・工事日開始までにgBiz報告がないまま作業を開始していた。

・事前調査結果の掲示板には、分析箇所として１階外壁の仕上塗材のみが記載されており、２階外壁の仕上げ塗材およびボイラー室の保温材については、分析が実施されていなかった。

・事前調査結果書面がなかった。

不備の是正のため工事の一時停止を指導し、事前調査結果書面・gBiz報告・分析結果の適正を確認した上で、３日後に作業を再開した。

ご清聴ありがとうございました。